

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.9 - Oprava přejezdu P7801 v km 20,006 na trati Krnov - Jindřichov ve Sl.
Provozní středisko: Krnov
Objednatel: SŽ s.o.,ORŽ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: září 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

596	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	9,000
599	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	26,000
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	27,000
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	90,000
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	90,000
603	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	90,000
697	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	1,440
651	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mířkou	m	6,000
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	5,040
649	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	7,000
646	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	5,000
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	9,900
881	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	9,900
882	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	9,900
902	5964119005	Příkopová tvárnice TZZ 5	kus	24,000
898	5964115000	Příkopový žlab tvaru J	kus	4,000
921	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	2,500

Ostatní

945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	27,000
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	29,700
963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	5,000
974	9902400500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	5,440
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	27,000
981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
5	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus	3,000
14	033111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km	5,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.10 Rušení přejezdu P 7575 v km 84,801 Brantice - Krnov			
Provozní středisko:	KRNOV			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	září 2022
Denní výluky 12. - 16.9.2022 v čase 7:40 - 15:40	
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
41	5905005010	Odstranění plevelů a buňiny z koleje nebo výhybky	m2	40,000
42	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	25,000
50	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	2,000
68	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m	6,000
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	6,000
88	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	28,000
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	4,000
109	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	28,000
255	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	20,000
508	5912050120	Staničení demontáž hektometrovniku	kus	1,000
509	5912050220	Staničení montáž hektometrovniku	kus	1,000
544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vlnitého panelu	kus	4,000
619	5913322030	Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	4,000
646	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop neuzpevněný	m3	4,000
697	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	7,000
698	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,000
706	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	30,000
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	40,000
728	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	6,000
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	10,000

D OST Ostatní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
947	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	10,000
944	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000
953	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	6,000
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	6,000
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
985	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	6,000
986	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	5,000

VON

					0,00
					0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.11 Odstranění defektoskopických závad v obvodu PS TO Krnov
Provozní středisko: KRNOV
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: září 2022

Denní výluky na trati Bruntál - Krnov
 12. - 16.9.2022 v čase 7:40 - 15:40
 Denní výluky na trati Krnov -
 Jindřichov ve Sl. 19. - 23.9.2022 v
 čase 7:40 - 15:40

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

141	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	
170	5907015015	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "c"	m	
172	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	
237	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
238	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
254	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
348	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
352	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	

4,000	
74,750	
149,250	
33,000	
60,000	
120,000	
30,000	
156,000	
2 680,000	
2 680,000	

D OST

Ostatní

--	--	--	--	--

	0,00
	0,00

VON

19	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	
----	-----------	--	---	--

2 680,000	
-----------	--