

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 12 - Výměna kolejnic na trati Chuchelná - Kravaře ve Slezsku v km 20,050 - 20,500
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o.,OR Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Září 2022

Nepřetržitá výluka 13. - 16.9.
8:00 - 18:00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
237	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus		30,000	
242	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk		26,000	
219	5907020465	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m		720,000	
348	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		800,000	
352	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		800,000	
626	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3		870,000	
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		1 900,000	

983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,000	
-----	------------	---	-----	--	-------	--

VON

					0,000	
--	--	--	--	--	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022					Za období: Září 2022	
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 13 Výměna KL na trati Kravaře ve Sl.-Hlučín					Výluka 7.09.2022 08:00-15:55	
Provozní středisko: OPAVA						
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava						
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.						
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.						
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

54	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		50,000	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		6,000	

D OST

981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,000	
-----	------------	---	-----	--	-------	--

VON

					0,000	
--	--	--	--	--	-------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 14 Podbíjení pražců v obvodu PS Opava po měřícím vozíku KRAB v žst. Opava východ, Opava západ, Kravaře ve Sl., Hradec nad Moravicí, Sv. Heřmanice, Kravaře ve Sl.
Provozní středisko: OPAVA
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Září 2022

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
301	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		60,000	
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		280,000	
304	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		30,000	
305	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		25,000	
306	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		20,000	
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus		6,000	

VON

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
7.	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		27,000	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		0,050	