

## Dodatek č.1,

ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2021

ke stavbě

„Nové Veselí – zasíťování pozemků Za Potokem II. etapa – dokončení

IO 2.1 Místní komunikace, IO 2.2.1 Vodovodní přípojky, IO 2.3.1 Přípojky splaškové kanalizace, IO 2.4 Dešťová kanalizace, IO 2.5 STL plynovod a přípojky, IO 2.7 Rozvody NN a VO“

### **Čl. 1 Smluvní strany**

I.1. Objednatel: **Městys Nové Veselí**

Se sídlem: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí  
Zastoupený: MVDr. Zdeňkem Křivánkem – starostou městyse  
IČO: 00294926  
DIČ: CZ00294926  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1622452399/0800

I.2. Zhotovitel: T.M.V. spol. s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1897  
Zastoupený: Martinem Teplým  
IČO: 15544419  
DIČ: CZ15544419  
Peněžní ústav: KB  
Číslo účtu: 146546751/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: MVDr. Zdeněk Křivánek  
za zhotovitele: Martin Teplý

V technických věcech jedná za objednatele: MVDr. Zdeněk Křivánek  
za zhotovitele: Martin Teplý

### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací a méněprací na uzavření dodatku č.1, který zohledňuje práce provedené nad rámec původní smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který zohledňuje práce nad rámec SOD i práce, které po vzájemné dohodě prováděny nebyly. Předmět dodatku č.1 mění původní SOD v článku IV. CENA ZA DÍLO.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

<b><u>Původní cena bez DPH:</u></b>	<b>5.782.373,13 Kč</b>
<b><u>Nová cena bez DPH:</u></b>	<b>6.054.163,81 Kč</b>
<b><u>Dodatek bez DPH:</u></b>	<b>271.790,68 Kč</b>


### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 a jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Nedílnou přílohou je položkový rozpočet víceprací.

V Novém Veselí, dne 30.8.2022

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 30.8.2022

objednatel:



**T.M.V. spol. s r.o.**

Nádražní 1400  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ: 15544419 | DIČ: CZ15544419  
tel. 566 350 61 | info@tmv-stavebni.cz  
www.tmv-stavebni.cz

zhotovitel:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021018.3 Nové Veselí - skutečnost 4/8/22**

Zhotovitel: **T.M.V. spol. s r.o.**  
**Nádražní 1400**  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**

IČO: **15544419**  
DIČ: **CZ15544419**

Objednatel: **Městys Nové Veselí**  
**Na Městečku 114**  
**59214 Nové Veselí-Nové Veselí**

IČO: **00294926**  
DIČ: **CZ00294926**

Vypracoval: **Martin Teplý**

Základ pro sníženou D...	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	271 790,68 CZK

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**


Cena celkem bez ... **271 790,68 CZK**

Bystřice nad Pernštejnem dne  
 **T.M.V. spol. s r.o.**  
Nádražní 1400  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ: 15544419, DIČ: CZ15544419  
tel. 566 550 643, info@tmv-stavebni.cz  
www.tmv-stavebni.cz

Za zhotovitele

04.08.2022

Za objednatele



Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 2
---------	-----------	---------------------------------	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>271 790,68</b>	<b>0,00</b>	<b>271 790,68</b>
<b>0</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>
01	Vedlejší a ostatní náklady	-10 000,00	0,00	-10 000,00
<b>SO 2.1</b>	<b>Místní komunikace</b>	<b>321 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 388,00</b>
01	Místní komunikace	321 388,00	0,00	321 388,00
<b>SO 2.2.1_1</b>	<b>Vodovod - přípojky</b>	<b>-29 136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 136,61</b>
01	Vodovod - přípojky	-29 136,61	0,00	-29 136,61
<b>SO 2.3.1</b>	<b>Kanalizace splašková - přípojky</b>	<b>30 399,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 399,65</b>
01	Kanalizace splašková - přípojky	30 399,65	0,00	30 399,65
<b>SO 2.4</b>	<b>Kanalizace dešťová</b>	<b>82 825,14</b>	<b>0,00</b>	<b>82 825,14</b>
01	Kanalizace dešťová - předělvka na vsak	80 152,89	0,00	80 152,89
03	Kanalizace dešťová - doplnění šachet	2 672,25	0,00	2 672,25
<b>SO 2.5_1</b>	<b>STL plynovod</b>	<b>-19 218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 218,50</b>
01	STL plynovod	-19 218,50	0,00	-19 218,50
<b>SO 2.7</b>	<b>Rozvody NN</b>	<b>-104 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104 467,00</b>
01	Rozvody NN	-104 467,00	0,00	-104 467,00

Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 3
---------	-----------	---------------------------------	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	33 424,04	0,03168
2	Zakládání	HSV	-18 750,00	-18,93750
21-M	Elektromontáže	HSV	-76 450,00	-0,30360
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	HSV	-3 925,00	-0,02140
23-M	Montáže potrubí	HSV	-16 000,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	372 372,50	822,67213
5	Komunikace	HSV	87 535,90	45,64855
8	Trubní vedení	HSV	66 199,00	-2,08544
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-179 161,50	-79,67110
998	Přesun hmot	HSV	19 487,74	0,00000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV	-10 000,00	0,00000
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV	-2 942,00	-0,00942
			<b>271 790,68</b>	<b>767,32390</b>



Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 4
Objekt:	0	Vedlejší a ostatní náklady	
Rozpoč...	01	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						
1	013002000	Projektové práce - projekt skutečného provedení	kpl	-1,0000	10 000,00	-10 000,00
<b>Celkem za:VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>					<b>-10 000,00</b>	

Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 5
Objekt:	SO 2.1	Místní komunikace	
Rozpoč...	01	Místní komunikace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	-861,3230	165,00	-142 118,30
	Výkaz vým...	(137.2*0.45*6)+(136.2*0.45*6)+(42.1*0.45*6.5):		-861,323		-861,3230
2	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	1 038,9100	165,00	171 420,14
	Výkaz vým...	(137.2*0.5066*6,5)+(136.2*0.5066*6,5)+(42.1*0.5066*6,5)		1 038,9100		1 038,9100
3	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	177,0000	100,00	17 700,00
4	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	177,0000	10,00	1 770,00
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 998,3200	12,50	-24 979,00
6	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	177,0000	25,00	4 425,00
<b>Celkem za:1 Zemní práce</b>						<b>28 217,84</b>

<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
7	451573111R00	Podladní vrstva ze štěrkopísku do 63 mm - výškové rozdíly komunikace oproti PD a skutečnosti - cena upravena na dle vrstvy 200mm 170*5=850 Kč/m3	m3	429,8000	850,00	365 330,00
	Výkaz vým...	začátek: 70*1/2*7 konec: 44*1,12/2*7,5		245,0000 184,8000		
<b>Celkem za:4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>365 330,00</b>

<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
8	564251114R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	2 258,1350	170,00	383 882,95
	Výkaz vým...	plocha: (139,21+136,12)*7 44,11*7,5		1 927,3100 330,8250		
9	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 792,0000	340,00	609 280,00
10	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	-1 808,5000	340,00	-614 890,00
11	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	-1 968,5000	20,00	-39 370,00
12	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	1 792,0000	20,00	35 840,00
	Výkaz vým...	1792		1 792,0000		
13	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 792,0000	245,00	439 040,00
14	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-1 808,5000	245,00	-443 082,50
15	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	17,0000	145,50	2 473,50
	Výkaz vým...	5,5+5,5 6		11,0000 6,0000		
16	105035T10	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 258,1350	170,00	383 882,95
	Výkaz vým...	plocha: (139,21+136,12)*7 44,11*7,5		1 927,3100 330,8250		
17	105035T10	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1 968,5000	170,00	-334 645,00
18	105035T10	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1 968,5000	170,00	-334 645,00

Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 6
Objekt:	SO 2.1	Místní komunikace	
Rozpoč...	01	Místní komunikace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
19	573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-1 808,5000	14,00	-25 319,00
20	573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 792,0000	14,00	25 088,00
	Výkaz vým... 1792		1 792,0000		
<b>Celkem za:5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>87 535,90</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
21	916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-474,6000	250,00	-118 650,00
	Výkaz vým... 5,5+138,2+144,4+98,8+5,5+82,2: -474,6		-474,6000		
22	59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	-484,0920	125,00	-60 511,50
	Výkaz vým... 474,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství: -484,092		-484,0920		
<b>Celkem za:9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-179 161,50</b>
<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
23	104960T10 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	778,6304	25,00	19 465,76
<b>Celkem za:998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>19 465,76</b>



Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 7
Objekt:	SO 2.2.1_1	Vodovod - přípojky	
Rozpoč...	01	Vodovod - přípojky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla v systému Micro Station	m	8,0000	20,00	160,00
2	105041T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,7600	60,00	345,60
	Výkaz vým...	8*0,8*1,3- (0,8*0,4*8)		5,7600		
3	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	10,2400	170,00	1 740,80
	Výkaz vým...	8*0,8*1,6		10,2400		
4	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,5600	100,00	256,00
	Výkaz vým...	0,8*0,4*8		2,5600		
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-49,7200	12,50	-621,50
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,5600	25,00	64,00
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,5600	50,00	128,00
	Výkaz vým...	(56,5*0,8)*0,4: 2,56		2,5600		
8	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	5,1200	395,00	2 022,40
	Výkaz vým...	2,56*2		5,1200		
<b>Celkem za:1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>4 095,30</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,6400	750,00	480,00
	Výkaz vým...	8*0,08		0,6400		
<b>Celkem za:4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>480,00</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
10	894411311R00	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	-10,0000	500,00	-5 000,00
11	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	71,5000	10,00	715,00
	Výkaz vým...	56,5+15: 71,5		71,5000		
12	871161141I10	Montáž tlakového potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	8,0000	32,00	256,00
13	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,0000	50,00	50,00
14	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm nápis "VODA"	m	8,0000	5,00	40,00
15	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	8,0000	28,00	224,00
		8		8,0000		
16	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,0000	120,00	120,00
17	59225105(R)	dílec betonový pro studny kruhové 60x100x6cm	kus	-10,0000	3 000,00	-30 000,00
<b>Celkem za:8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>-33 595,00</b>

Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 8
Objekt:	SO 2.2.1_1	Vodovod - přípojky	
Rozpoč...	01	Vodovod - přípojky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
18	105068T10 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-5,8455	20,00	-116,91
<b>Celkem za:998 Přesun hmot</b>					<b>-116,91</b>

Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 9
Objekt:	SO 2.3.1	Kanalizace splašková - přípojky	
Rozpoč...	01	Kanalizace splašková - přípojky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla v systému Micro Station	m	8,0000	20,00	160,00
2	105041T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,2400	60,00	614,40
	Výkaz vým...	8*0,8*2-(8*0,8*0,4)	10,2400			
3	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	12,8000	170,00	2 176,00
	Výkaz vým...	8*0,8*2	12,8000			
4	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,5000	100,00	250,00
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-195,2600	12,50	-2 440,75
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,5000	25,00	62,50
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,5000	50,00	125,00
8	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	5,0000	395,00	1 975,00
9	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,0000	395,00	1 975,00
<b>Celkem za:1 Zemní práce</b>						<b>4 897,15</b>
<b>Díl: 23-M Montáže potrubí</b>						
10	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,0000	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem za:23-M Montáže potrubí</b>						<b>1 000,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
11	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,7500	750,00	562,50
12	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,7500	3 000,00	2 250,00
13	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,7500	3 000,00	2 250,00
<b>Celkem za:4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>5 062,50</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
14	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	8,0000	150,00	1 200,00
15	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,0000	4 800,00	4 800,00
16	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,0000	4 000,00	4 000,00
17	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,0000	4 800,00	4 800,00
18	59710632R	Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34 hrdlo L, spojovací systém F	m	8,0000	580,00	4 640,00
<b>Celkem za:8 Trubní vedení</b>						<b>19 440,00</b>

Stavba:	<b>2021018.3</b>	<b>Nové Veselí - skutečnost 4/8/22</b>	List č. 10
Objekt:	<b>SO 2.4</b>	<b>Kanalizace dešťová</b>	
Rozpoč...	<b>01</b>	<b>Kanalizace dešťová - předělavka na vsak</b>	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	32,0000	10,00	320,00
2	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	32,0000	10,00	320,00
3	105041T10 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 2*2*2	m3	8,0000 8,0000	60,00	480,00
4	131351202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	28,0000	170,00	4 760,00
5	162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Výkaz vým... 8*2*0,5	m3	8,0000 8,0000	100,00	800,00
6	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,0000	25,00	400,00
7	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,0000	25,00	200,00
8	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,0000	50,00	400,00
9	58344171.1 štěrkodrt' frakce 0/32	t	16,0000	350,00	5 600,00
<b>Celkem za:1 Zemní práce</b>					<b>13 280,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>					
10	451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,0000	750,00	1 500,00
<b>Celkem za:4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>1 500,00</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>					
11	894211141R00 Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 500	kus	1,0000	5 000,00	5 000,00
12	871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	8,0000	100,00	800,00
13	877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	1,0000	250,00	250,00
14	28611231R Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 65 mm FF-Drän	m	-6,0000	395,00	-2 370,00
15	28611233 trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN12	m	10,0000	945,00	9 450,00
16	28612227 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN12/16	kus	2,0000	2 800,00	5 600,00
17	R_3122895T BGZ-S ŽLAB PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ NW500,Č.0 DL. 1M	KS	2,0000	11 866,00	23 732,00
18	R_3122896T PŘÍPLATEK ZA ODTOK	KS	1,0000	678,00	678,00
19	R_3122897T LIR.ROŠT NW500 , 500/547/25 D400kN	KS	4,0000	4 759,00	19 036,00
20	R_3122898T ČELNÍ A KONCOVÁ DESKA S.Š.500	KS	2,0000	1 057,00	2 114,00
21	R_3122899T ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUB	KS	16,0000	48,00	768,00
22	R_3122900T SPECIÁLNÍ MATICE	KS	16,0000	11,00	176,00
<b>Celkem za:8 Trubní vedení</b>					<b>65 234,00</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
23	105068T10 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,9443	20,00	138,89
<b>Celkem za:998 Přesun hmot</b>					<b>138,89</b>



Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 11
Objekt:	SO 2.4	Kanalizace dešťová	
Rozpoč...	03	Kanalizace dešťová - doplnění šachet	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-995,8200	12,50	-12 447,75
<b>Celkem za:1 Zemní práce</b>					<b>-12 447,75</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>					
2	894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	6,0000	800,00	4 800,00
3	59224332.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS	kus	5,0000	1 400,00	7 000,00
4	59224334.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 PS	kus	1,0000	2 000,00	2 000,00
5	59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	6,0000	220,00	1 320,00
<b>Celkem za:8 Trubní vedení</b>					<b>15 120,00</b>



Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 12
Objekt:	SO 2.5_1	STL plynovod	
Rozpoč...	01	STL plynovod	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-177,4800	12,50	-2 218,50
<b>Celkem za:1 Zemní práce</b>					<b>-2 218,50</b>
<b>Díl: 23-M Montáže potrubí</b>					
2	230220011.1 (R) Montáž skříně pro HUP (společný pro 2 RD)	kus	-1,0000	17 000,00	-17 000,00
<b>Celkem za:23-M Montáže potrubí</b>					<b>-17 000,00</b>

Stavba:	2021018.3	Nové Veselí - skutečnost 4/8/22	List č. 13
Objekt:	SO 2.7	Rozvody NN	
Rozpoč...	01	Rozvody NN	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-7,5000	170,00 -1 275,00
2	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-7,5000	100,00 -750,00
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-15,0000	12,50 -187,50
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-7,5000	25,00 -187,50
<b>Celkem za:1 Zemní práce</b>					<b>-2 400,00</b>
<b>Díl: 2 Zakládání</b>					
5	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	-7,5000	2 500,00 -18 750,00
<b>Celkem za:2 Zakládání</b>					<b>-18 750,00</b>
<b>Díl: 21-M Elektromontáže</b>					
6	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	-5,0000	8 000,00 -40 000,00
7	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	-5,0000	2 000,00 -10 000,00
8	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	-10,0000	2 000,00 -20 000,00
9	210813057(R)	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-30,0000	100,00 -3 000,00
10	34111673	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x240+120mm2	m	-34,5000	100,00 -3 450,00
<b>Celkem za:21-M Elektromontáže</b>					<b>-76 450,00</b>
<b>Díl: 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>					
11	220182021	Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace	m	-25,0000	100,00 -2 500,00
12	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	-20,0000	40,00 -800,00
13	34571359	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 150/175mm, HDPE+LDPE	m	-5,0000	125,00 -625,00
<b>Celkem za:22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní st...</b>					<b>-3 925,00</b>
<b>Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>					
14	741410001	Montáž vodič uzemňovací páska D do 120 mm2 na povrchu	m	-20,0000	100,00 -2 000,00
15	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	-9,4200	100,00 -942,00
<b>Celkem za:741 Elektroinstalace - silnoproud</b>					<b>-2 942,00</b>

