

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 28. července 2022

**STRABAG Rail a.s.**  
**Železničářská 1385/29, Střekov**  
**400 03 Ústí nad Labem**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022  
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek – oprava přejezdu P7398 v km 9,013**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Žst. Ostrava Kunčice**

53	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	10,000	
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	70,000	:
92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	68,000	1
109	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	68,000	:
133	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	68,000	
217	K	5907020415	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	200,000	
238	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	20,000	
321	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000	4
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000	:
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	
358	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	400,000	
362	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	400,000	
528	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	10,400	
534	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	10,400	
596	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	20,000	
598	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	47,500	:
604	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	47,500	:
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	110,000	:
775	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	80,000	
778	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	192,000	:

804	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	136,000		
848	M	5963101010	Přejezd celopryžový pro staniční komunikace	m	10,800		
880	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný- obrusná vrstva	t	8,000		
881	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	8,000		
882	M	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	7,000		
883	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	10,000		
944	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	73,200		
951	K	9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t	6,000		
960	K	9902200900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	2,000		
965	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	110,000		
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000		
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	50,200		
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
986	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	10,000		
988	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	23,000		
5	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus	3,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	50,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		
14	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km	4,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	400,000		

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky,  
který je přílohou rámcové smlouvy) **1 925 723,59,- Kč** (bez DPH).

**Termín realizace: Říjen 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem