



202200329

202200265/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského“
uzavřené dne 22.09.2021

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **TERNI s.r.o.**

Se sídlem: Na bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4215
Zastoupený: Ing. Janem Hávou – jednatelem společnosti
IČO: 42634296
DIČ: CZ42634296
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 433446681/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník
za zhotovitele: Ing. Jan Háva

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Roman Kubelka

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 738 009,02 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 380 327,38 Kč

Celkem hodnota změny: 1 118 336,40 Kč

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH dle SOD:	7 580 330,00 Kč
DPH (21%):	1 591 869,00 Kč
Cena s DPH:	9 172 199,00 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH :	7 938 011,00 Kč
DPH(21%):	1 666 982,00 Kč
Cena s DPH:	9 604 993,00 Kč

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „**Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského**“ uzavřené dne 22.09.2021. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 10.8.2022
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Jihlavě dne: 15.8.2022


V Telči dne: 17. 8. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Jan Háva, jednatel společnosti TERNI s.r.o.

Za objednatele:



Mgr. Vladimír Brtník, starosta města Telč



ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁ Z EV	Stavba:	Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745
	Zhotovitel:	TERNI s.r.o., IČ: 42634296
	Projektant:	Ing. Jan Heralecký, Komenského 308, 588 56 Telč, ČKAIT – 1001444, IČO: 49407104
	Změna číslo:	1
P O P I S	Název změny:	Změna č.1 projektu Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel – zjištěný skutečný stav v návaznosti na provádění stavebních prací
Popis změny:	Důvod změny:	Zjištěný skutečný stav při provádění stavebních prací objektu
		01 - 1.NP_ODP Podle požadavku objednatele byla dohodnuta změna podlahové krytiny v m.č. C1.06, C1.07 a C1.08 (jednací místnost a kanceláře), proveden odpočet PVC.
		02 - 1.NP_VCP Podle požadavku objednatele byla dohodnuta změna podlahové krytiny v m.č. C1.06, C1.07 a C1.08 (jednací místnost a kanceláře), vyčíslení ceny za zátěžový koberec.
		03 - 2.NP_ODP Podle požadavku objednatele byla dohodnuta změna podlahové krytiny v m.č. C2.03 a D.203 (denní místnosti), proveden odpočet PVC.
		04 - 2.NP_VCP Podle požadavku objednatele byla dohodnuta změna podlahové krytiny v m.č. C2.03 a D.203 (denní místnosti), vyčíslení ceny za zátěžový koberec.
		05 - Schodiště 1.PP/1.NP_ODP, VCP V původním rozpočtu byly zvolené položky na dlažbu schodiště jako celistvou plochu, z důvodu skutečnosti na stavbě, vyšší pracnosti při řezání dlažby byla vyčíslena cena za obklad schodišťových stupnic, podstupnic a soklíků. Bylo dopočítáno obložení stěn schodiště dle skutečně provedeného množství.
		06 - Změna dlažby na terasách_ODP, VCP Podle výběru objednatele byla oceněna betonová dlažba v imitaci dřeva v m.č. C1.30, C1.31, D1.18 a D1.19, cena za standardní zámkovou dlažbu z původního cenového návrhu byla odečtena.
		07 - Sanitární dělící stěny WC_VCP V původním rozpočtu nebylo zahrnuto, podle upřesnění objednatele, dle skutečnosti na stavbě bylo doceněno.
		08 - Dětská umyvadla a závěsné výlevky_VCP V původním zadání nebylo oceněno, dle skutečnosti na stavbě bylo doceněno.
		09 - Vodovodní stoupačky_VCP V průběhu úprav rozvodů vnitřního vodovodu bylo dle skutečnosti na stavbě nutné provést úpravu rozvodů vody z 1.PP do 2.NP (přes m.č. D1.13 a D1.15).

Popis změny:

10 - Výměna litinového potrubí_VCP

V sekci D bylo nutné demontovat litinové potrubí v podlaze 1.NP, během stavebních úprav bylo provedeno provizorní připojení a po jejich dokončení bylo provedeno nové napojení na stávající potrubí vně objektu.

11 – Pisoáry_ODP

Dle skutečnosti na stavbě – odečtení pisoárů.

12 - Změna madla_VCP

Objednatelem bylo dle skutečnosti na stavbě vybráno do schodiště nové dřevěné madlo v kulatém provedení s dřevěným zakončením. Byla doplněna cena.

13 – Nárůst ceny dřezů u kuchyňských linek_VCP

V průběhu realizace upřesnil objednatel požadavek na dřezy a baterie u kuchyňských linek. Byla vyčíslena cena dle nového požadavku a vyčísleno navýšení ceny oproti původnímu návrhu.

14 - Doplnění omítkových profilů_VCP

Na průvlaky a rohy stěn byly po dohodě dodavatele s objednatelem z důvodu estetického vzhledu a snazšího začištění osazeny omítkové profily.

15 - Lištování obkladů schodišť. zábradlí_VCP

Vzhledem k velkému nerovnoměrnostem stávajících stěn ve schodišti bylo dohodnuto provedení obložení stěn včetně olištování a horního a dolního rytí obkladu.

16 - Stěrka vyrovnávací - navýšení_VCP

V místnostech č. D1.06, D1.07, D2.03 a D2.04 (denní místnosti-učebny a lehárny) byly odhaleny při stavbě výškové rozdíly stávajících betonových podlah a praskliny, proto bylo provedeno sešití trhin a vyrovnání samonivelační stěrkou.

17 - Zazdívky geberitů_VCP

V soupisu prací nebyly obsaženy položky na zazdívky závěsných systémů zařizovacích předmětů, proto bylo doceněno.

18 - Zrcadla 1.NP_VCP

Byla doceněna zrcadla v m.č. C1.05 a D1.12, která nebyla zahrnuta v původním rozpočtu.

19 - ZTI_VCP

Záměna termostatického ventilu za jiný typ.

20 - ÚT_VCP

Nad rámec SOD byly dle skutečnosti na stavbě po dohodě s objednatelem demontovány a po provedení stavebních úprav zpětně osazeny deskové radiátory s doplněním chybějících konzol.

21 - Kuchyňská linka D2.05_VCP

Na základě upřesněného požadavku objednatele při realizaci byla zpracována nabídka na vybranou kuchyňskou linku a vyčíslen rozdíl oproti původnímu návrhu.

22 - SDK předstěny, podhledy_VCP

V soupisu prací nebyly obsaženy položky na SDK obklad závěsných systémů zařizovacích předmětů, proto bylo doceněno.

23 - Obložení rohů balkonových dveří_VCP

Ze strany objednatele bylo rozhodnuto o ochraně rohů u balkonových dveří, které budou dodatečně obloženy obkladovými deskami, cena byla dopočítána.

24 - ZTI_ODP

Z rozpočtu byly odečteny položky prací, které nebyly realizovány, nebo byly zahrnuty v jiných pracích (dřezy byly součástí kuchyňských linek), případně zaměněny za jiný výrobek (termostatický směšovací ventil).

25 - Zvýšení obkladů_VCP

Oproti původní výšce obkladů 1,5 m v m. č. C2.09, C2.12, D2.09 a D2.12 byla přizpůsobena výška obložení dodávaným obkladům na výšku 1,6 m, aby nebylo nutné tyto obklady řezat.

C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 738 009,02 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 380 327,38 Kč bez DPH		
	Úprava smluvní ceny:	+ 357 681,00 Kč bez DPH		
LH Ů T Y	Termín provedení změny:	2021 - 2022		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká, bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení.		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí:	Nevzniká.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká.		
S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet		
	Vypracoval:	Marie Lisá		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Podpis	
	Zhotovitel	Ing. Jan Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Jan Heralecký		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 221036
Stavba: MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745
DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			357 681,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	357 681,00	75 113,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	432 794,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221036

Stavba: MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		357 681,00	432 794,00
08	Vícepráce a odpočty	357 681,00	432 794,00
01	1.NP_ODP	-59 801,00	-72 359,00
02	1.NP_VCP	57 043,00	69 022,00
03	2.NP_ODP	-76 379,00	-92 418,00
04	2.NP_VCP	72 857,00	88 157,00
05	Schodiště 1.PP/1.NP_ODP, VCP	44 536,00	53 889,00
06	Změna dlažby na terasách_ODP, VCP	19 743,00	23 889,00
07	Sanitární dělící stěny WC_VCP	71 403,00	86 398,00
08	Dětská umyvadla a závěsné výlevky_VCP	81 585,00	98 718,00
09	Vodovodní stoupačky_VCP	11 671,00	14 122,00
10	Výměna litinového potrubí_VCP	14 050,00	17 001,00
11	Pisoáry_ODP	-120 487,00	-145 789,00
12	Změna madla_VCP	23 166,00	28 031,00
13	Nárůst ceny dřezů u kuchyňských linek_VCP	8 322,00	10 070,00
14	Doplnění omítkových profilů_VCP	4 841,00	5 858,00
15	Lištování obkladů schodišť. zábradlí_VCP	24 180,00	29 258,00
16	Stěrka vyrovnávací - navýšení_VCP	89 860,00	108 731,00
17	Zazdívky geberitů_VCP	19 217,00	23 253,00
18	Zrcadla 1.NP_VCP	3 360,00	4 066,00
19	ZTI_VCP	10 453,00	12 648,00
20	ÚT_VCP	19 243,00	23 284,00
21	Kuchyňská linka D2.05_VCP	20 007,00	24 208,00
22	SDK předstěny, podhledy_VCP	26 518,00	32 087,00
23	Obložení rohů balkonových dveří_VCP	12 600,00	15 246,00
24	ZTI_ODP	-21 745,00	-26 312,00
25	Zvýšení obkladů_VCP	1 438,00	1 740,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

01 - 1.NP_ODP

KSO:

Místo:

Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-59 801,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-59 801,00	21,00%	-12 558,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-72 359,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

01 - 1.NP_ODP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 800,58

776 - Podlahy povlakové

-59 800,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

01 - 1.NP_ODP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-59 800,58

D 776

Podlahy povlakové

-59 800,58

1	K	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-81,74	145,00	-11 852,30
	VV		-52,2 " D1.06		-52,20		
	VV		-(15,54+7,0+7,0) " C1.06+C1.07+C1.08		-29,54		
	VV		Součet		-81,74		
2	M	776-01	Dodávka PVC hererogenní tl. 2,5mm v pásech	m2	-85,83	545,00	-46 775,72
	VV		-52,2*1,05 " D1.06		-54,81		
	VV		-(15,54+7,0+7,0)*1,05 " C1.06+C1.07+C1.08		-31,02		
	VV		Součet		-85,83		
3	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-586,28	2,00	-1 172,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

02 - 1.NP_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 043,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 043,00	21,00%	11 979,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	69 022,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

02 - 1.NP_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 043,37

776 - Podlahy povlakové

57 043,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

02 - 1.NP_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 043,37

D	776	Podlahy povlakové					57 043,37
1	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	81,74	157,50	12 874,05
	VV		52,2 " D1.06			52,20	
	VV		15,54+7,0+7,0 " C1.06+C1.07+C1.08			29,54	
	VV		Součet			81,74	
2	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	89,91	478,80	43 050,82
	VV		52,2 " D1.06			52,20	
	VV		15,54+7,0+7,0 " C1.06+C1.07+C1.08			29,54	
	VV		Součet			81,74	
	VV		81,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			89,91	
3	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	559,25	2,00	1 118,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

03 - 2.NP_ODP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-76 379,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-76 379,00	21,00%	-16 039,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-92 418,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

03 - 2.NP_ODP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-76 378,52

776 - Podlahy povlakové

-76 378,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

03 - 2.NP_ODP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-76 378,52

D 776

Podlahy povlakové

-76 378,52

1	K	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-104,40	145,00	-15 138,00
	VV		-52,2 " C2.03		-52,20		
	VV		-52,2 " D2.03		-52,20		
	VV		Součet		-104,40		
2	M	776-01	Dodávka PVC hererogenní tl. 2,5mm v pásech	m2	-109,62	545,00	-59 742,90
	VV		-104,4*1,05		-109,62		
3	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-748,81	2,00	-1 497,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

04 - 2.NP_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 857,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 857,00	21,00%	15 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 157,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

04 - 2.NP_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 856,96

776 - Podlahy povlakové

72 856,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

04 - 2.NP_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 856,96

D	776	Podlahy povlakové					72 856,96
1	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	104,40	157,50	16 443,00
		VV	52,2+52,2 " C2.03+D2.03		104,40		
2	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	114,84	478,80	54 985,39
		VV	52,2+52,2 " C2.03+D2.03		104,40		
		VV	104,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		114,84		
3	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	714,28	2,00	1 428,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

05 - Schodiště 1.PP/1.NP_ODP, VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 536,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 536,00	21,00%	9 353,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 889,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

05 - Schodiště 1.PP/1.NP_ODP, VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 535,89

4 - Vodorovné konstrukce

-689,23

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-114,81

766 - Konstrukce truhlářské

24 097,50

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

21 242,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

05 - Schodiště 1.PP/1.NP_ODP, VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 535,89

D 4		Vodorovné konstrukce			-689,23		
1	K	4111011111	Oprava betnové konstrukce schodů	m2	-1,95	353,00	-689,23
	VV		-(5,8*1,1)+(3,0*1,1))*2 * dle VŘ		-19,36		
	VV		Mezisoučet		-19,36		
	VV		(0,6+3,5)*1,1 " C0.11 stupnice		4,51		
	VV		15*1,1*0,195 " C0.11 podstupnice		3,22		
	VV		5,8*1,1 " D0.10 stupnice		6,38		
	VV		20*1,1*0,15 " D0.10 podstupnice		3,30		
	VV		Mezisoučet		17,41		
	VV		Součet		-1,95		
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce			-114,81		
2	K	633811111U00	Mechanické očištění od lepidla přebroušení betonového povrchu	m2	-1,95	58,80	-114,81
	VV		-(5,8*1,1)+(3,0*1,1))*2 * schody dle VŘ		-19,36		
	VV		Mezisoučet		-19,36		
	VV		(0,6+3,5)*1,1 " C0.11 stupnice		4,51		
	VV		15*1,1*0,195 " C0.11 podstupnice		3,22		
	VV		5,8*1,1 " D0.10 stupnice		6,38		
	VV		20*1,1*0,15 " D0.10 podstupnice		3,30		
	VV		Mezisoučet		17,41		
	VV		Součet		-1,95		
D 766		Konstrukce truhlářské			24 097,50		
3	K	763612121RU5	M.obložení stěn z desek dřevotřískových laminovaný vč. dodávky desky hraněné ABS hranou	m2	15,30	1 500,00	22 950,00
	VV		-0,5 " stěny schodiště		-0,50		
	VV		15,8 " schodiště v C1.03/C0.09 - 1.PP/1.NP		15,80		
	VV		Součet		15,30		
4	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	229,50	5,00	1 147,50
D 771		Podlahy z dlaždic a obklady			21 242,43		
5	K	771274112	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 200 do 250 mm	m	16,50	266,40	4 395,60
	VV		15*1,1 " C0.11		16,50		
6	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	22,00	319,50	7 029,00
	VV		20*1,1 " D0.10		22,00		
7	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	22,00	127,80	2 811,60
	VV		20*1,1 " D0.10		22,00		
8	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	16,50	169,20	2 791,80
	VV		15*1,1 " C0.11		16,50		
9	K	771275106RV4	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 33x33	m2	-19,36	377,00	-7 298,72
	VV		-19,36 " dle VŘ		-19,36		
10	K	771474125	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	24,64	432,00	10 644,48
	VV		(0,32+4,81+0,15)*2 " C0.11		10,56		
	VV		(0,35+6,54+0,15)*2 " D0.10		14,08		
	VV		Součet		24,64		
11	K	771577111RS3	Hrana schodů z hliníkového profilu RB, pro tloušťku dlaždic 10 mm, roh zaoblený	m	-2,30	350,00	-805,00
	VV		-40,8 " dle VŘ		-40,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15*1,1+20*1,1 " C0.11+D0.10		38,50		
			Součet		-2,30		
12	M	771-02	Dodávka keramické dlažby 33x33 cm schodiště	m2	2,21	300,00	662,13
			-19,36*1,1 " dle VŘ		-21,30		
			Mezisoučet		-21,30		
			(0,6+3,5)*1,1*1,1 " C0.11 stupnice		4,96		
			15*1,1*0,195*1,1 " C0.11 podstupnice		3,54		
			5,8*1,1*1,1 " D0.10 stupnice		7,02		
			20*1,1*0,15*1,1 " D0.10 podstupnice		3,63		
			Mezisoučet		19,15		
			(15*(0,105+0,3)*0,25/2+(0,32+0,3)*0,105)*2*1,1 " C0.11 sokl		1,81		
			(20*(0,1+0,25)*0,3/2+(0,6+0,45)*0,1)*2*1,1 " D0.10 sokl		2,54		
			Mezisoučet		4,35		
			Součet		2,21		
13	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	202,31	5,00	1 011,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

06 - Změna dlažby na terasách_ODP, VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 743,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 743,00	21,00%	4 146,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 889,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

06 - Změna dlažby na terasách_ODP, VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 743,34

5 - Komunikace

19 743,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

06 - Změna dlažby na terasách_ODP, VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 743,34

D		5	Komunikace	19 743,34			
1	M	5-01	Dodávka zámkové dlažby tl. 60mm barevné standardní vzor	m2	-60,24	296,00	-17 829,86
	VV		-54,76*1,1		-60,24		
2	M	5-01.1	DITON Bolzano CARAMEL-NOIR	m2	56,00	670,95	37 573,20
	VV		56 * 57x14,5x8 cm, 12 ks/m2		56,00		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

07 - Sanitární dělicí stěny WC_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			71 403,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 403,00	21,00%	14 995,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	86 398,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

07 - Sanitární dělící stěny WC_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 402,50

PSV - Práce a dodávky PSV

71 402,50

763 - Konstrukce suché výstavby

71 402,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

07 - Sanitární dělící stěny WC_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 402,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

71 402,50

D 763

Konstrukce suché výstavby

71 402,50

1	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	10,50	6 390,00	67 095,00
	VV		0,5*1,4*15 " 5x D1.15 + 5x C2.13 + 5x D2.13		10,50		
2	K	763990001	Požizovací náklady, koordinační přírážka	%	670,95	5,00	3 354,75
3	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	670,95	1,42	952,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

08 - Dětská umyvadla a závěsné výlevky_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 585,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 585,00	21,00%	17 133,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 718,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

08 - Dětská umyvadla a závěsné výlevky_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 585,00

725 - Zařizovací předměty

81 585,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

08 - Dětská umyvadla a závěsné výlevky_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 585,00

D 725

Zařizovací předměty

81 585,00

1	K	725001	D+M konstrukce JIKA pro závěsnou výlevku s rámem do SDK vč. splachovací nádržky	kus	3,00	5 800,00	17 400,00
2	K	725002	D+M tlačítko splachovací	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
3	K	725003	D+M závěsná keramická výlevka JIKA	kus	3,00	4 900,00	14 700,00
4	K	725004	D+M vodovodní baterie s ramínkem pro výlevku	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
5	K	725005	D+M umyvadlo Laufen Florakids bílé 45 cm	kus	10,00	3 700,00	37 000,00
6	K	725006	D+M sifon umyvadlový	kus	10,00	180,00	1 800,00
7	K	725991	Koordinační přírážka	%	777,00	5,00	3 885,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

09 - Vodovodní stoupačky_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 671,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 671,00	21,00%	2 451,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 122,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

09 - Vodovodní stoupačky_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 670,75

722 - Vnitřní vodovod

11 670,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

09 - Vodovodní stoupačky_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 670,75

D 722

Vnitřní vodovod

11 670,75

1	K	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm, PN16, vč. kompenzací	m	23,00	268,00	6 164,00
	VV		trasa stoupacího potrubí vodovodu ve stávající šachtě VZT v m.č. 1.15 a druhá v m.č. 1.13 - potrubí vedena z 1.PP do 2.NP				
	VV		23		23,00		
	VV		Součet		23,00		
2	K	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm, PN16, vč. kompenzací	m	4,00	327,00	1 308,00
3	K	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,5 mm, PN16, vč. kompenzací	m	4,00	391,00	1 564,00
4	K	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	23,00	30,00	690,00
5	K	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	4,00	47,00	188,00
6	K	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	4,00	47,00	188,00
7	K	722237121R00	Kohout kulový DN 15	kus	1,00	222,00	222,00
8	K	722237122R00	Kohout kulový, DN 20	kus	1,00	323,00	323,00
9	K	722237123R00	Kohout kulový, DN 25	kus	1,00	468,00	468,00
10	K	722991	Koordinační přírážka	%	111,15	5,00	555,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

10 - Výměna litinového potrubí_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 050,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 050,00	21,00%	2 951,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 001,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

10 - Výměna litinového potrubí_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 050,00

721 - Vnitřní kanalizace

8 700,00

OST - Ostatní

5 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

10 - Výměna litinového potrubí_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 050,00

D		721	Vnitřní kanalizace				8 700,00
1	K	721001	Zemní práce	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
			1 " demontáž litinového potrubí v podlaze 1.NP, sekce D		1,00		
2	K	721002	Provizorní napojení potrubí KG 125	kpl	1,00	1 700,00	1 700,00
			1 " KG 125, napojení na stávající a nové potrubí + provizorně ven z objektu		1,00		
3	K	721003	Zrušení provizorního napojení a nové napojení KG 125	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
			1 " zrušeno provizorní napojení, nové potrubí KG 125 napojeno do stávajícího litinového potrubí vně objektu		1,00		
D		OST	Ostatní				5 350,00
4	K	HZS1	Drobné stavební práce položkově neocenitelné	hod	12,00	300,00	3 600,00
			2*2 " výkop		4,00		
			2*4 " zásyp a zapravení		8,00		
			Součet		12,00		
5	K	ST1	AVIA - převoz bagru	hod	1,00	450,00	450,00
6	K	ST2	Hitachi - výkopy	hod	2,00	650,00	1 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

11 - PISOÁRY_ODP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-120 487,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-120 487,00	21,00%	-25 302,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-145 789,00
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

11 - PISOÁRY_ODP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 To

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-120 486,87

725 - Zařizovací předměty

-120 486,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

11 - PISOÁRY_ODP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-120 486,87

D 725

Zařizovací předměty

-120 486,87

1	K	MTZ.8	Pisoár aut. spl.,včet. sifonu, aut.splach, , včet. přípoj. a kotv. prvků, komplet	soubor	-10,00	12 058,00	-120 580,00
2	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,02	4 656,36	93,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

12 - Změna madla_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 166,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 166,00	21,00%	4 865,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 031,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

12 - Změna madla_VCP

Místo:

Teč

Datum:

Zadavatel:

Město Teč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projeklant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 166,29

766 - Konstrukce truhlářské

23 166,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

12 - Změna madla_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 166,29

D 766

Konstrukce truhlářské

23 166,29

1	K	766990001	D+M dřevěného madla v kulatém provedení se systémovými prvky - dřevěné zakončení	m	16,81	1 312,50	22 063,13
		VV	(2*0,15+3,71+0,85+3,545)*2 " - sekce C, D - 1. NP/2. NP		16,81		
2	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	220,63	5,00	1 103,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

13 - Nárůst ceny dřezů u kuchyňských linek_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 322,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	8 322,00	21,00%		1 748,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		10 070,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

13 - Nárůst ceny dřezů u kuchyňských linek_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 321,89

766 - Konstrukce truhlářské

8 321,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

13 - Nárůst ceny dřezů u kuchyňských linek_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 321,89

D	766	Konstrukce truhlářské					8 321,89	
1	M	766-04	Set dřez + baterie ke kuchyňským linkám 1.PP a 1.NP_původní cena	kus	-2,00	2 140,50	-4 281,00	
		vv	-1 " cena z VR - 1.PP Keramika pol. 61 - set dřez Basic 170 s baterií Riviera X			-1,00		
		vv	-1 " cena z VR - 1.NP ředitelna pol. 96 - set dřez Basic 170 s baterií Riviera X			-1,00		
		vv	Součet			-2,00		
2	M	766-04.1	dřez ke kuchyňské lince 2.NP_původní cena	kus	-1,00	2 966,94	-2 966,94	
		vv	-1 " 2.NP kuchyň pol. 49 Berušky - dvoudřez Lina 90			-1,00		
3	M	766-04.2	baterie ke kuchyňské lince 2.NP_původní cena	kus	-1,00	735,54	-735,54	
		vv	-1 " 2.NP kuchyň pol. 49			-1,00		
4	M	766-04_1	Set dřez + baterie k lince 1.PP - nová cena dle výběru objednatele	kus	1,00	2 636,36	2 636,36	
		vv	1 " 1.PP Keramika k pol. 61 - set - dřez Line 110 s baterií Karina			1,00		
5	M	766-04_2	dřez ke kuchyňské lince 1.NP - nová cena dle výběru objednatele	kus	1,00	4 206,61	4 206,61	
		vv	1 " 1.NP ředitelna k pol. 96			1,00		
6	M	766-04_3	baterie ke kuchyňské lince 1.NP - nová cena dle výběru objednatele	kus	1,00	1 644,63	1 644,63	
		vv	1 " 1.NP ředitelna k pol. 96 - baterie Oaza			1,00		
7	M	766-04.1_1	dřez ke kuchyňské lince 2.NP - nová cena dle výběru objednatele	kus	1,00	6 685,95	6 685,95	
		vv	1 " 2.NP kuchyň k pol. 49 Berušky - dřez Line 90 Maxim			1,00		
8	M	766-04.1_2	baterie ke kuchyňské lince 2.NP - nová cena dle výběru objednatele	kus	1,00	735,54	735,54	
		vv	1 " 2.NP kuchyň k pol. 49 Berušky - baterie Riviera X			1,00		
9	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		79,26	5,00	396,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

14 - Doplnění omítkových profilů_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 841,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 841,00	21,00%	1 017,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		5 858,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

14 - Doplnění omítkových profilů_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 841,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 841,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

14 - Doplnění omítkových profilů_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 841,03

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 841,03

1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	92,70	42,30	3 921,21
		VV	22,7+45+25 " průvlaky a rohy vnitřní omítky - sekce C, D		92,70		
2	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	97,34	9,45	919,82
		VV	22,7+45+25 " průvlaky a rohy vnitřní omítky - sekce C, D		92,70		
		VV	92,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		97,34		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

15 - Lištování obkladů schodišť. zábradlí_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 180,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 180,00	21,00%	5 078,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 258,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

15 - Lištování obkladů schodišť. zábradlí_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 179,69

766 - Konstrukce truhlářské

24 179,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

15 - Lištování obkladů schodišť. zábradlí_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělídle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 179,69

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		766	Konstrukce truhlářské				24 179,69
5	K	763612121RU5	M.obložení stěn z desek dřevotřískových laminovaný vč. dodávky desky hraněné ABS hranou	m2	12,30	1 500,00	18 452,25
	VV		(2,45-1,05+2,45+1,75*2)*1,2+1,05*1,03-0,8*4*1,2 " D1.05		6,06		
	VV		(2,45-1,05+2,45+1,75*2)*1,2+1,05*1,2-0,8*4*1,2 " D2.02		6,24		
	VV		Součet		12,30		
1	K	766990002	D+M lišty na schodiště	m	6,00	295,00	1 770,00
3	K	766990003	D+M horního krytí obložení schodiště	m	12,36	149,10	1 842,13
	VV		3,0+3,71+0,85+3,545+1,25		12,36		
4	K	766990004	D+M dolního krytí obložení schodiště	m	8,50	113,40	963,90
2	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	230,28	5,00	1 151,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

16 - Stěrka vyrovnávací - navýšení_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 860,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 860,00	21,00%	18 871,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 731,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

16 - Stěrka vyrovnávací - navýšení_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 860,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 480,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

79 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

16 - Stěrka vyrovnávací - navýšení_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 860,00

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 480,00			
1	K	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	40,00	262,00	10 480,00
D		771	Podlahy z dlaždic a obklady	79 380,00			
2	K	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 15 mm	m2	216,00	350,00	75 600,00
	VV		52,5+55,5 " D1.06+D1.07		108,00		
	VV		52,5+55,5 " D2.04+D2.03		108,00		
	VV		Součet		216,00		
3	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	756,00	5,00	3 780,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

17 - Zazdívky geberitů_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 217,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 217,00	21,00%	4 036,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 253,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

17 - Zazdívky geberitů_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 217,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 939,01

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

1 400,00

763 - Konstrukce suché výstavby

878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

17 - Zazdívky geberitů_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 217,01

D	3	Svislé a kompletní konstrukce		16 939,01			
1	K	342291122U00	Ukotvení příčka tl 10-15cm- zeď kotva	m	18,00	109,00	1 962,00
	VV		2*1,2 " C1.04		2,40		
	VV		2*1,6 " D1.04		3,20		
	VV		2*2,0 " D1.13		4,00		
	VV		1*1,2 " D1.15		1,20		
	VV		1*1,2 " D2.13		1,20		
	VV		1*1,2 " C2.13		1,20		
	VV		2*1,2 " D2.11		2,40		
	VV		2*1,2 " C2.11		2,40		
	VV		Součet		18,00		
2	K	3462443R4	Zazdívká geberitů tl 100 mm z pórobetonových přesných tvámic	m2	18,74	799,20	14 977,01
	VV		1,0*1,2 " C1.04		1,20		
	VV		1,1*1,6 " D1.04		1,76		
	VV		1,05*2,0 " D1.13		2,10		
	VV		2,9*1,2 " D1.15		3,48		
	VV		2,9*1,2 " D2.13		3,48		
	VV		3,5*1,2 " C2.13		4,20		
	VV		1,05*1,2 " D2.11		1,26		
	VV		1,05*1,2 " C2.11		1,26		
	VV		Součet		18,74		
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		1 400,00			
3	K	95-02	Revizí dvířka do SDK 400x400 plastová, bílá	kus	2,00	700,00	1 400,00
	VV		1 " D1.15 - 40*40 cm		1,00		
	VV		1 " D2.13 - 40*40 cm		1,00		
	VV		Součet		2,00		
D	763	Konstrukce suché výstavby		878,00			
4	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,00	308,00	616,00
	VV		1 " D1.11		1,00		
	VV		1 " D2.09		1,00		
	VV		Součet		2,00		
5	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	2,00	131,00	262,00
	VV		1 " D1.11		1,00		
	VV		1 " D2.09		1,00		
	VV		Součet		2,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

18 - Zrcadla 1.NP_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 360,00	21,00%	706,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 066,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

18 - Zrcadla 1.NP_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 360,00

781 - Obklady keramické

3 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

18 - Zrcadla 1.NP_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 360,00

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		781	Obklady keramické				3 360,00
1	K	781-02	Dodávka a montáž zrcadla	m2	1,28	2 500,00	3 200,00
		vv	0,8*0,8*2 " C1.05, D1.12		1,28		
2	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	32,00	5,00	160,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

19 - ZTI_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 453,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 453,00	21,00%	2 195,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 648,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

19 - ZTI_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 452,96

722 - Vnitřní vodovod

10 452,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

19 - ZTI_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 452,96

D 722

Vnitřní vodovod

10 452,96

1	K	722003	Termostatický směšovací ventil 3/4, včetně zpětných klapek a přípojovacích šroubení	kpl	2,00	5 124,00	10 248,00
2	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,02	10 248,00	204,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

20 - ÚT_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 243,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 243,00	21,00%	4 041,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 284,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

20 - ÚT_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 243,28

735 - Otopná tělesa

15 763,28

96 - Bourání konstrukcí

3 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

20 - ÚT_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 243,28

D 735

Otopná tělesa

15 763,28

4	K	735001	Dodání chybějících konzolí pro zpětně osazované deskové radiátory	soubor	8,00	345,70	2 765,60
	VV		4 " 1.NP		4,00		
	VV		4 " 2.NP		4,00		
	VV		Součet		8,00		
1	K	735151167R00	Montáž otopných těles ocelových deskových výška 0,6m, délka 0,9-1,8m	kus	24,00	390,00	9 360,00
	VV		12 " 1. NP nad rámec SOD		12,00		
	VV		12 " 2.NP nad rámec SOD		12,00		
	VV		Součet		24,00		
2	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	121,26	30,00	3 637,68

D 96

Bourání konstrukcí

3 480,00

3	K	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových deskových výška 0,6m, délka 0,9-1,8m	kus	24,00	145,00	3 480,00
	VV		12 " 1. NP nad rámec SOD		12,00		
	VV		12 " 2.NP nad rámec SOD		12,00		
	VV		Součet		24,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

21 - Kuchyňská linka D2.05_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				20 007,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 007,00	21,00%	4 201,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 208,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

21 - Kuchyňská linka D2.05_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 006,70

766 - Konstrukce truhlářské

20 006,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

21 - Kuchyňská linka D2.05_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 006,70

D 766

Konstrukce truhlářské

20 006,70

1	K	766-04	Dodávka a montáž kuchyňské linky d. 3,2m lamino, ABS hrany, vč. dvoudřezu nerez š.60cm	kus	-1,00	66 500,00	-66 500,00
2	K	766-04.1	Dodávka a montáž kuchyňské linky d. 3,2m lamino, ABS hrany, vč. dvoudřezu nerez š.60cm - navýšená cena dle požadavku objednatele	kus	1,00	85 554,00	85 554,00
3	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	190,54	5,00	952,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

22 - SDK předstěny, podhledy_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 518,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 518,00	21,00%	5 569,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		32 087,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

22 - SDK předstěny, podhledy_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 517,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 890,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

3 225,00

763 - Konstrukce suché výstavby

21 402,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

22 - SDK předstěny, podhledy_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 517,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 890,00

1	K	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,70	700,00	1 890,00
---	---	--------------	---	----	------	--------	----------

VV 2,7 " D1.04 2,70

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 225,00

2	K	954312203R00	Opláštění z SDK,2.str,do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm	m	4,30	750,00	3 225,00
---	---	--------------	--	---	------	--------	----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 21 402,96

3	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	16,70	1 206,00	20 140,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV 2,5 " D1.11 2,50
VV 1,5*3,0 " D1.15 4,50
VV 2,5 " D2.09 2,50
VV 0,9*3,0 " C2.09 2,70
VV 1,5*3,0 " D2.13 4,50
VV Součet 16,70

4	K	763991	Koordinální přírážka na SDK práce	%	252,55	5,00	1 262,76
---	---	--------	-----------------------------------	---	--------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

23 - Obložení rohů balkonových dveří_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 600,00	21,00%	2 646,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 246,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

23 - Obložení rohů balkonových dveří_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 600,00

766 - Konstrukce truhlářské

12 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

23 - Obložení rohů balkonových dveří_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 600,00

D	766	Konstrukce truhlářské		12 600,00			
1	K	766990005	D+M obložení rohů balkonových dveří_VCP	kus	3,00	4 000,00	12 000,00
2	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	120,00	5,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

24 - ZTI_ODP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ:

00286745

DIČ:

CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-21 745,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 745,00	21,00%	-4 567,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-26 312,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

24 - ZTI_ODP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 745,38

725 - Zařizovací předměty

-21 745,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

24 - ZTI_ODP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-21 745,38

D 725

Zařizovací předměty

-21 745,38

1	K	72224R01	Termoskop. směš, vent. DN20, s bezp. Pojistkou proti opaření, filtr. Sítko , zpěl. Kl.,přesnost srněšování 1,0°C, (d+ m)	kus	-3,00	3 194,00	-9 582,00
		VV	-3 " záměna		-3,00		
2	K	MTZ.11	Dřez nerez s odkládací plochou pr.600	soubor	-2,00	1 100,00	-2 200,00
		VV	-2 " dodávka dřezů je součástí kuchyňských linek		-2,00		
3	K	MTZ.12	Žlab do sprch. koutu nerez, š.0,15, dl.1,0m, 1xvpustPP DN100, příkotv. ke zdi	soubor	-1,00	8 449,00	-8 449,00
		VV	-1 " neosazoval se		-1,00		
4	K	MTZ.16	Baterie sprchová nástěnná ruční, pák.,chrom, sprch. růž.,propoj. had., kompl. set	kus	-1,00	1 088,00	-1 088,00
		VV	-1 " budou pouze 2 ks		-1,00		
5	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,02	-21 319,00	-426,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

25 - Zvýšení obkladů_VCP

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 438,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 438,00	21,00%	302,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 740,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

25 - Zvýšení obkladů_VCP

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 438,37

61 - Upravy povrchů vnitřní

-278,80

781 - Obklady keramické

1 717,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského - opravy tříd a sociálního zázemí

Objekt:

08 - Vícepráce a odpočty

Soupis:

25 - Zvýšení obkladů_VCP

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Te

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 438,37

D 61		Upravy povrchů vnitřní						-278,80
1	K	602013141R00	Štuk na stěnách vnitřní	m2	-1,70	134,00	-227,80	
	VV		-((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " C2.09		-0,39			
	VV		-((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " C2.12		-0,46			
	VV		-((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " D2.09		-0,39			
	VV		-((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " D2.12		-0,46			
	VV		Součet		-1,70			
2	K	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	-1,70	40,00	-68,00	
	VV		-((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " C2.09		-0,39			
	VV		-((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " C2.12		-0,46			
	VV		-((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " D2.09		-0,39			
	VV		-((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " D2.12		-0,46			
	VV		Součet		-1,70			
3	K	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	1,70	190,00	323,00	
	VV		((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " C2.09		0,39			
	VV		((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " C2.12		0,46			
	VV		((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " D2.09		0,39			
	VV		((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " D2.12		0,46			
	VV		Součet		1,70			
4	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-1,70	180,00	-306,00	
	VV		-((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " C2.09		-0,39			
	VV		-((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " C2.12		-0,46			
	VV		-((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " D2.09		-0,39			
	VV		-((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " D2.12		-0,46			
	VV		Součet		-1,70			
D 781		Obklady keramické						1 717,17
5	K	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x40cm	m2	1,70	522,00	887,40	
	VV		((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " C2.09		0,39			
	VV		((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " C2.12		0,46			
	VV		((0,9+1,4)*2-0,7)*0,1 " D2.09		0,39			
	VV		((2,45+1,75)*2-1,4-0,8*3)*0,1 " D2.12		0,46			
	VV		Součet		1,70			
6	M	781-01	Dodávka keramických obkladů 20x40cm kombinace tří barev-bílá 70%, žlutá 15%,zelená 15%	m2	1,87	400,00	748,00	
	VV		1,7*1,1		1,87			
7	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	16,35	5,00	81,77	

