

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Úprava svodidel – instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

číslo smlouvy zhotovitele: 16/2017/850-17

číslo smlouvy objednatele: 112/P/2017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 3 -05- 2017
Č.j.:	4079/2017
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/400ml

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Silnice II/128 a II/164 – [redacted]

Silnice II/151 – [redacted]

Silnice II/159 – [redacted]

Silnice II/122 – [redacted]

Silnice II/141 – [redacted]

Silnice II/170 – [redacted]

Silnice II/175 a III/1399 – [redacted]

1.2 Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Sídlo: č.p.44, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Vladimír Kotrch, předseda představenstva

tel.:383 321 445 fax: 383 322 553

IČ:26018055 DIČ: CZ26018055

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Kotrch tel.: 383 321 445

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Úprava svodidel – instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění jsou silnice II. a III. třídy v Jihočeském kraji

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 112/P/2017, a dále projektovou dokumentací včetně oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 10.4.2017 Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
Dokončení prací: **do 101 kalendářních dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla bez DPH	4.929.434,-- Kč
DPH 21%	1.035.181,14 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	5.964.615,14 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.

- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 112/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 10.4.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti

s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací jednotlivých úseků
 - příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SoD)

České Budějovice, dne: - 3 -05- 2017

Sousedovice, dne: 24.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Vladimír Kotrch, předseda
představenstva ZNAKON, a.s.

Rekapitulace stavby

Úprava svodidel – instalace druhé pásnice na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Název rozpočtu	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč DPH 21%
JH II-128 zřízení svodidel - dvojitá pásnice H.Pěna - kř.II			
JH II-151 zřízení svodidel - dvojitá pásnice Kunžak - Dačice			
JH-II-164-S1-17 - Montáž a doplnění svodidel na II-164, J.Hr.			
PI II-159 zřízení svodidel - dvojitá pásnice (zadání)			
PT II-122 zřízení svodidel - dvojitá pásnice(zadání)			
ST II-141 zřízení svodidel - dvojitá pásnice (zadání)			
ST II-170 zřízení svodidel - dvojitá pásnice(zadání)			
ST II-175 zřízení svodidel - dvojitá pásnice (zadání)			
ST III-1399 zřízení svodidel - dvojitá pásnice (zadání)			

5 964 615,14 Kč

Ing. Jaroslav FÁRBER
místopředseda představenstva
ZNAKON, a.s.

č.p. 44 388 81 2048000V.cz
IG: 280 78 045
Tel: +420 380 320 400
OR KS Česká republika
VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/128-S2/17

Stavba: Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

KSO:

Misto: H.Pěna, Hejliček, před kř, II/149

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	██████████
DPH snížená	15,00%	██████████

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/128-S2/17

Stavba: Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Místo: H.Pěna, Hejlíček, před kř, II/149

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 63,462 - 63,526			STA
SO 102	Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 63,250-63,290			STA
SO 103	Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 67,250 - 67,338			STA
SO 104	Doplňující údaje - DIO			VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km

63,462 - 63,526

KSO:

Místo: H.Pěna

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

**SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
63,462 - 63,526**

Místo: H.Pěna

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
63,462 - 63,526

Místo: H.Pěna

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

pp

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km
63,250-63,290

KSO:

Místo: Hejlíček

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

**SO 102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km
63,250-63,290**

Místo: Hejlíček

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km
63,250-63,290

Misto: Hejliček

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

**SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km
67,250 - 67,338**

KSO:

Místo: před kř.II/149, vlevo

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni snižena		21,00%	
		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

**SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km
67,250 - 67,338**

Místo: před kř.II/149, vlevo

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km
67,250 - 67,338

Misto: před kř.II/149, vlevo

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				

PP:

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
 - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberáním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
 - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
 - ochranu proti bludným proudům a vyvody pro jejich měření
- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: H.Pěna,Hejliček,před kř.II/149

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

H.Pěna, Hejlíček, před kř.II/149

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

██████████
██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/128, H.Pěna - kř.II/149

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

Misto:

H.Pěna,Hejlíček,před kř.II/149

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ Ty
P

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
2	K 02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
	PP	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními
	VV	"DIO"
	WW	1

Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
KČ				OTS KP-SPK 2015

■

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/151-S3/17

Stavba: **Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice**

KSO:

Místo: Lány, Valtinov, Lipolec, Dačice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	██████████
DPH snížená	15,00%	██████████

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Výše daně

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/151-S3/17

Stavba: Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Místo: Lány, Valtínov, Lipolec, Dačice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

- | | |
|--------|---|
| SO 101 | Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 15,251 - 15,331 |
| SO 102 | Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 20,256 - 20,846 |
| SO 103 | Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 26,547-26,579 26,594-26,650 |
| SO 104 | Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 30,030-30,082 30,100-30,148 |
| SO 105 | Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km 30,710 - 30,766 |
| SO 106 | Doplňující údaje - DIO |

06.04.2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

██████████

██████████

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

STA

██████████

██████████

VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
15,251 -15,331

KSO:

Místo: Lány

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
15.251 - 15.331

Místo: Lány

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 101 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
15,251 - 15,331

Místo: Lány

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODAVKA A MONTÁŽ	M				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
 - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
 - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
 - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 102 - Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 20,256 - 20,846

KSO:

Misto: Valtínov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 102 - Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 20,256 - 20,846

Místo:

Valtinov

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 102 - Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 20,256 - 20,846

Místo: Valtínov

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	M				
	pp		<p>· kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</p> <p>· montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací</p> <p>· ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</p> <p>· přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</p> <p>· ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</p> <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 26,547-
26,579 26,594-26,650

KSO:

Místo: Lipolec

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižena		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 26,547-26,579 26,594-26,650

Misto: Lipolec

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak · Dačice

Objekt:

SO 103 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 26,547-26,579 26,594-26,650

Místo: Lipolec

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
 - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
 - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
 - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 104 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 30,030-30,082 30,100-30,148

KSO:

Místo: Liščí hory

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni snižená	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 104 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 30,030-30,082 30,100-30,148

Místo:

Liščí hory

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 104 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svod. km 30,030-30,082 30,100-30,148

Místo: Liščí hory

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
 - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
 - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
 - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 105 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
30,710 - 30,766

KSO:

Místo: před kř. III/1519 vlevo

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 105 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
30,710 - 30,766

Místo:

před kř. III/1519 vlevo

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 105 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla, km
30,710 - 30,766

Misto: před kř. III/1519 vlevo

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
 - montáž a osazení svodidla, osazení stoupek zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
 - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
 - ochranu proti bludným proudům a vyvody pro jejich měření
- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

pp

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 106 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Lány, Lipolec, Liščí hory, Valtínov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 106 - Doplnující údaje - DIO

Misto:

Lány, Lipolec, Liščí hory, Valtinov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/151, Kunžak - Dačice

Objekt:

SO 106 - Doplnující údaje - DIO

Misto:

Lány, Lipolec, Liščí hory, Valtinov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis
----	---------	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
2	K 02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
	PP	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	VV	"DIO"
	VV	1

Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
KC				P-SPK 2015

1,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/164-S1/17

Stavba: Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

KSO:

Místo: Otín, Člunek

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	■ ■ ■ ■
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

██████████
Výše daně

██████████
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/164-S1/17

Stavba: Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Místo: Otín, Člunek

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		██████████	██████████	
SO 101	Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 2,250 - 2,370	██████████	██████████	STA
SO 102	Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km 7,150 - 7,500	██████████	██████████	STA
SO 103	Doplňující údaje - DIO	██████████	██████████	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 101 - Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 2,250 - 2,370

KSO:

Místo: Otín

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 101 - Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 2,250 - 2,370

Misto: Otín

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 101 - Dodávka a montáž svodidla JSAM-M/H1, km 2,250 - 2,370

Místo: Otín

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ, typ JSAM-M/H1 (dvě pásnice)	M				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
 - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
 - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
 - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

vv 120

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km

7,150 - 7,500

KSO:

Místo: Člunek

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 102 - Doplnění druhé pásnice a stojek, stávající svodidla vlevo, km
7,150 - 7,500

Místo: Čluněk

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

**SO 102 - Doplnění druhe pasnice a stojek, stavající svodidla vlevo, km
7.150 - 7.500**

Misto: Čluněk

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ I11 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vyvody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Misto: Otín, Čluněk

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Otin, Člunek

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž a doplnění svodidel na II/164, J.Hradec - Kunžak

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Otín, Člunek

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis
----	---------	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
2	K 02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
	PP	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními
	VV	"DIO"
	VV	1

Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
KČ				OTSKP-SPK 2015

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_II/159

Stavba: Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

KSO:

Misto: II/159 km 4,297-4,885

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.


Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základni	21,00%	
snižená	15,00%	

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Výše daně

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_II/159

Stavba: Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Misto: II/159 km 4,297-4,885

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		██████████	██████████	
PI_II/15 9	Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů	██████████	██████████	STA
PI_II/15 9-1	Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů	██████████	██████████	STA
PI_II/15 9-2	Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů	██████████	██████████	STA
Doplňuji cí údaje	Doplňující údaje DIO	██████████	██████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

KSO:

Místo: SO 101 II/159 km 4,297-4,407 délka 110m vpravo

CC CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

Misto:

SO 101 II/159 km 4,297-4,407 délka 110m vpravo

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

Misto: SO 101 II/159 km 4,297-4,407 délka 110m vpravo

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	VV		"110m délka minus 1x dlouhý náběh 8m a 1x krátký náběh 4m "					
	VV		110-8-4					
	VV		Součet					
1	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				KP-SPK 2016

PC	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vyvody pro jejich měření <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>					
			<p>° délka včetně 1x dlouhý náběh a 1x krátký náběh 110m"</p>					
			110					
			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159-1 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

KSO:

Misto: SO 102 II/159 km 4,613-4,781 délka 168m vpravo

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

██████████

DPH základní
snižena

Základ daně
██████████
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
██████████
██████████

Cena s DPH

v CZK

██████████

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159-1 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

Místo:

SO 102 II/159 km 4,613-4,781 délka 168m vpravo

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu · Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159-1 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

Misto:

SO 102 II/159 km 4,613-4,781 délka 168m vpravo

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis
----	---------	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 · DODÁVKA A MONTÁŽ
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
	VV		"168m délka minus 1x dlouhý náběh 8m a 1x krátký náběh 4m "
	VV		168-8-4
	VV		Součet
1	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 · DODÁVKA A MONTÁŽ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>					
	PP							
	VV		"délka včetně 1x dlouhý náběh a 1x krátký náběh 168m"					
	VV		168					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159-2 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

KSO:

Misto: SO 103 II/159 km 4,621-4,885 délka 264m vlevo

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159-2 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

Misto:

SO 103 II/159 km 4,621-4,885 délka 264m vlevo

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

PI_II/159-2 - Zřízení svodidel-ochrana motocyklistů

Misto:

SO 103 II/159 km 4,621-4,885 délka 264m vlevo

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis
----	---------	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
		PP	
		VV	"264m délka minus 1x dlouhý náběh 8m a 1x krátký náběh 4m "
		VV	264-8-4
		VV	Součet
1	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

PC¹ Ty
P

Kód

Popis

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vyvody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

WV

"délka včetně 1x dlouhý náběh a 1x krátký náběh 264m"

WV

264

WV

Součet



MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

==

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

KSO:

Misto: II/159 km 4,297-4,885

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

Místo:

II/159 km 4,297-4,885

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem



Datum: 06.04.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení svodidel - ochrana motocyklistů

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

Místo: II/159 km 4,297-4,885

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními	KČ				K 2015
	PP							
	VV		"DIO"					
	VV		1					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/122

Stavba: Osazení motorkářských svodidel II/122 staničení 72,300 - 74,620km

KSO:
Místo: Smědeč - okres Prachatice

CC-CZ:
Datum: 6.4.2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dní

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/122

Stavba: Osazení motorkářských svodidel II/122 staničení 72,300 - 74,620km

Místo: Smědeč - okres Prachatice

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_II/12 2	Osazení motorkářských svodidel II/122 staničení 72,300 - 74,620km			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Osazení motorkářských svodidel II/122 staničení 72,300 - 74,620km

KSO:
Místo: Smědeč - okres Prachatice

CC-CZ:
Datum: 06.04.2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dní

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Osazení motorkářských svodidel II/122 staničení 72,300 - 74,620km

Místo: Smědeč - okres Prachatice

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Osazení motorkářských svodidel II/122 staničení 72,300 -

Misto:

Smědeč - okres Prachatice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis
----	---------	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberáním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
	VV		"72,300 - 72,380 délka 80m"
	VV		"73,500 - 73,580 délka 80m"
	VV		"74,000 - 74,100 délka 100m"
	VV		"74,400 - 74,500 délka 100m"
	VV		"74,500 - 74,620 délka 120m"
	VV		80+80+100+100+120
2	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</p>					
	VV		"72,300 - 72,380 délka 80m"					
	VV		"73,500 - 73,580 délka 80m"					
	VV		"74,000 - 74,100 délka 100m"					
	VV		"74,400 - 74,500 délka 100m"					
	VV		"74,500 - 74,620 délka 120m"					
	VV		80+80+100+100+120					
3	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS				
	PP		Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
	VV		"48 kusů po 10m"					
	VV		48					
4	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS				
	PP		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p>nezahrnuje dodávku značky</p>					
	VV		"5 přemístění"					
	VV		"10 kusů"					
	VV		10*5					
5	K	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS				
	PP		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 					
	VV		"10 kusů"					
	VV		10					
	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"5 dní"					

PČ	Ty p VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS				
8	K	916354	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS				
9	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN				
10	K	02710	Ostatní POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/141-02
Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

KSO:
Místo: Hájek-kř.Blanice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.


Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	██████████
DPH snížená	15,00%	████

Cena s DPH v CZK



CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Výše daně

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_II/141-02

Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

Místo: Hájek-kř.Blanice

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	svodidla s dvojitou pásnicí II/141 staničení 30,850-31,000 km			
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/141 staničení 30,850-31,000 km

KSO:

Místo: Hájek-kř.Blanice

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně

21,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/141 staničení 30,850-31,000 km

Místo:

Hájek-kř.Blanice

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/141 staničení 30,850-31,000 km

Misto:

Hájek-kř.Blanice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemní práce	
5	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2
	vv		(150)	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
6	K	9113B5	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	M
	vv		(150)	
	vv		výšková úprava stávajících svodidel, vyrovnání-dle TP 167, případná oprava a doplnění spojovacích prvků	
3	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M
	vv		(150)	
4	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS
	vv		(40)	
	vv		osazení a doplnění odrazek v zářezu stávajícího svodidla	
D		OST	Ostatní	
7	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	vv		(150*0,2*1)*2	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Hájek-kř. Blanice

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 dní.

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Hájek-kř.Blanice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Hájek-kř.Blanice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kod	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
1	K 03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
	vv	(DIO pronájem,montáž a demontáž dočasné SDZ,částečná uzavírka)
	ww	1

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
KČ				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/170-01
Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

KSO:
Místo: Chvalšovice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.


Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dní.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	██████████
DPH snížená	15,00%	████

Cena s DPH v CZK



CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Vyše daně

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_II/170-01

Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

Místo: Chvalšovice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101	svodidla s dvojitou pásnicí II/170 staničení 13,200-13,270 km
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO

06.04.2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

[REDACTED]

[REDACTED]

STA

[REDACTED]

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/170 staničení 13,200-13,270 km

KSO:

Místo: Chvalšovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základni
snižena

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/170 staničení 13,200-13,270 km

Místo:

Chvalšovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/170 staničení 13,200-13,270 km

Místo:

Chvalšovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemní práce	
5	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2
	vv		(70)	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
1	K	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M
	vv		(70)	
	vv		demontáž stávajícího svodidla a odvoz na středisko Volyně	
2	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M
	vv		(70)	
3	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M
	vv		(70)	
4	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS
	vv		(20)	
	vv		odrazky v zářezu svodidla	
D		OST	Ostatní	
6	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	vv		(70*0.2*1)*2	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svořidla s dvojitou pásníci

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Chvalšovice

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 dni.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Chvalšovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu · Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Chvalšovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

	D	OST	Ostatní
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNE NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY (DIO pronájem, montáž a demontáž dočasně SDZ, částečná uzavírka)
	W		
	W		1

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čeriová soustava
KČ				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/175-03

Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

KSO:

Místo: Vahlovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.


Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	■ ■ ■ ■
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK



CC-CZ:
Datum: 6.4.2017

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_II/175-03

Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

Místo: Vahlovice

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	svodidla s dvojitou pásnicí II/175 staničení 4,452-4,520 km	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/175 staničení 4,452-4,520 km

KSO:

Místo: Vahlovice

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/175 staničení 4,452-4,520 km

Místo:

Vahlovice

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████0

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí II/175 staničení 4,452-4,520 km

Místo:

Vahlovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV	
	D	1	Zemní práce	
5	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	MZ
	VV		(68)	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
6	K	9113B5	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	M
	VV		(68)	
	VV		výšková úprava stávajících svodidel, vyrovnání dle TP 167, případná oprava a doplnění spojovacích prvků	
3	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M
	VV		(68)	
4	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS
	VV		(20)	
	VV		osazení a doplnění odrazek v zářezu stávajícího svodidla	
	D	OST	Ostatní	
7	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Vahlovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Vahlovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Vahlovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
1	K 03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY (DIO pronájem, montáž a demontáž- dočasně SDZ, částečná uzavírka)
vv		
vv		1

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
KČ				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1399-04
Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

KSO:
Místo: Blatná-Blatenka

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 6 kalendářních dní.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	██████████
DPH snížená	15,00%	██████████

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1399-04

Stavba: Svodidla s dvojitou pásnicí

Místo: Blatná-Blatenska

Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	svodidla s dvojitou pásnicí III/1399 staničení 11,786-11,867 km	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí III/1399 staničení 11,786-11,867 km

KSO:

Místo: Blatná-Blatenka

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 6 kalendářních dní.

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

Základ daně
149 600,00

Sazba daně

Výše daně

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí III/1399 staničení 11,786-11,867 km

Místo:

Blatná-Blatenka

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

SO 101 - svodidla s dvojitou pásnicí III/1399 staničení 11,786-11,867 km

Misto:

Blatná-Blatenska

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemní práce	
5	K	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2
		VV	(81)	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
7	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M
		VV	(5)	
		VV	ukončení svodidla dle TP 167 -výškový náběh krátky	
6	K	9113B5	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	M
		VV	(81)	
		VV	výšková úprava stávajících svodidel,vyrovnání-dle TP 167, případná oprava a doplnění spojovacích prvků	
3	K	9113B4	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR MOTORKÁŘSKÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M
		VV	(81)	
4	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS
		VV	(24)	
		VV	osazení a doplnění odrazek v zářezu stávajícího svodidla	
D		OST	Ostatní	
	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
		VV	(81*0,2*1)*2	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Blatná-Blatenska

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 6 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 06.04.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
5 000,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Blatná-Blatenska

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svodidla s dvojitou pásnicí

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Blatná-Blatenska

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OB.JIŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY (DIO pronájem,montáž a demontáž -dočasné SDZ,částečná uzavírka)
	VV		1
	VV		

Datum: 06.04.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

kč				
----	--	--	--	--

Kontrolní a zkušební plán

Stavba:

**„Úprava svodidel- instalace druhé pásnice na
vybraných úsecích silnic II. a III. třídy“**
.....

Objekt :

Datum zahájení :

Počet stran :

Schválil za zadavatele (objednatele):

.....
jméno

.....
podpis,razítko



ZNAKON a.s., Sousedovice č.p. 44, 386 01 Strakonice

Vzorový kontrolní a zkušební plán

ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY

Květen

Stránka 1 z 3

KZP Záchytné systémy

Pořadové číslo	Technologie, konstrukční vrstva	Druh zkoušky / měření	Druh činnosti	Druh zkoušek	Popis zkoušky, měření	Použitý předpis, norma	Požadovaná četnost, výsledek zkoušek, měření	Počet zkoušek	Doklad, podpis SV
1	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	Průkazní zkoušky vstupních materiálů (ocelová svodidla, lanová svodidla, betonová svodidla, dřevoocelová svodidla, zábradlí, tlumiče nárazu, spojovací a kotvící materiál)	Přejímky materiálů	Kvalitativní a kvantitativní kontrola	Schválené TP, TPP výrobce, schválená dokumentace	EN 1317 – 1,2,3 a 5 TKP 11	Doklad ke každé dodávce	Dle TPP výrobce	Dodací listy
2	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	Kontrolní zkouška	Osazování svodidel	Výšková tolerance svodnic, lan, horní hrany betonových svodidel	Měřením	EN 1317 – 1,2,3 a 5 TKP 11	± 30 mm	1	protokol
3	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	Kontrolní zkouška	Osazování svodidel	Směrová tolerance lince svodnic, lan a betonových svodidel	Měřením	EN 1317 – 1,2,3 a 5 TKP 11	± 25 mm	1	protokol
4	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	Kontrolní zkouška	Betonové svodidlo	-mezni odchylka odstupů hran ve spárách prefabrikovaných dílců půdorysného vedení lince svodidla – nerovnosti podkladu	Měřením	EN 1317 – 1,2,3 a 5 TKP 11	± 8 mm (vzájemný půdorysný a výškový odstup dílců) nejvýše 10 mm na délku 4 m.	1	protokol

				betonového posuvného svodidla v podélném směru					
5	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	Kontrolní zkouška	Zábradlí a zábradelní svodidla	<ul style="list-style-type: none"> - výšková tolerance horního madla zábradlí a zábradelního svodidla - směrová tolerance - výšková tolerance betonového obrubníku - vzájemná půdorysná vzdálenost betonového obrubníku zábradelního svodidla 	Měřením	EN 1317 – 1,2,3 a 5 TKP 11	<ul style="list-style-type: none"> ±10 mm ± 25 mm ± 15 mm ± 30 mm 	1	Protokol
6	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu	Kontrolní zkouška	Tlumiče nárazu	<ul style="list-style-type: none"> - je tlumič nárazu osazen v souladu s dokumentací - kontrola splnění požadavků výrobce nebo dovozce - způsob předního i zadního kotvení, sestavení 	vizuálně	EN 1317 – 1,2,3 a 5 TKP 11	Každý tlumič	1	SD

Zpracoval: Chaluš