

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 001, Demolice stávajících objektů		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Zajištění šachet stávajícího betonového bunkru na p.p.č. 1862/1 v k.ú. Jičín			
Odůvodnění změny: Předmětem změny je zajištění technologických šachet bunkru nacházejících se zejména na p.p.č. 1862/1 v k.ú. Jičín. V rámci SOD mělo dojít k jejich odbourání pod úroveň terénu. Předmětem změny je zajištění prostoru šachet po jejich odbourání tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a zamezeno sedání terénu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	549 528,34 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)	1 779 165,44 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		549 528,34 Kč
	Výše DPH / sazba:	21%	115 400,95 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		664 929,29 Kč
	tabulce evidence změn č. 4		
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objedbatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 04 Zajištění šachet bunkru

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 001, DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Objednatel: JICIN, Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: 48266230, Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 505 888,50 Kč

Cena - celkem: 2 029 938,34 Kč

DPH: 426 287,05 Kč

Cena s daní: 2 456 225,39 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 029 938,34 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 549 528,34 Kč

DPH: 115 400,95 Kč

Cena s daní: 664 929,29 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.06.2022



Položky ZBV č. 04

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 001, DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	R1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,163		
			<i>Vybourané hmoty ŽB</i>				
			<i>JC z SO801.</i>				
			<i>Dle položky 96616: 3,665m3*2,5t/m3=9,163 [A]</i>				
					Celkem		1 580,62
1 - Zemní práce							
6	11511	R2	ČERPÁNÍ VODY	HOD	24,000		
			<i>Vyčerpání vody z komory č.2</i>				
			<i>JC dle pol.11511.</i>				
			<i>čerpání 24h=24,000 [B]</i>				
7	11511	R3	ČERPÁNÍ VODY	HOD	24,000		
			<i>Vyčerpání vody z komory č.3</i>				
			<i>JC dle pol.11511.</i>				
			<i>čerpání 24h=24,000 [B]</i>				
8	11511	R1	ČERPÁNÍ VODY	HOD	24,000		
			<i>Vyčerpání vody z komory č.1</i>				
			<i>JC dle pol.11511.</i>				
			<i>čerpání 24h=24,000 [B]</i>				
					Celkem		15 840,00
4 - Vodorovné konstrukce							
9	41112		STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	0,685		
			<i>stropní panely</i>				

šachta č.1: $(1,20*0,14*0,24)*7ks=0,282$ [A]

šachta č.2: $(1,50*0,14*0,24)*8ks=0,403$ [B]

Celkem: $A+B=0,685$ [C]

Položka převzata z třídníku OTSKP 2022 Expertní ceny

12 45169

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU

M3

292,700

Cementopopílková suspenze

JC z SO035.

šachta č.3 - zásyp vnitřního prostoru: $4,00m^3=4,000$ [A]

šachta č.3 - zaslepení stáv potrubí: $0,50m^3=0,500$ [B]

šachta č.4 - zásyp vnitřního prostoru: $2,50m^3=2,500$ [C]

šachta č.4 - zaslepení stáv potrubí: $0,50m^3=0,500$ [D]

šachta č.5 - zásyp vnitřního prostoru: $1,20m^3=1,200$ [E]

komora č.1 - zásyp vnitřního prostoru: $48,00m^3=48,000$ [F]

komora č.2 - zásyp vnitřního prostoru: $236,00m^3=236,000$ [G]

Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=292,700$ [H]

Celkem

527 600,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

13 63131

MAZANINA Z PROST BETONU

M3

0,143

na stropní panely

šachta č.1: $(1,20*0,14)*0,05*7ks=0,059$ [A]

šachta č.2: $(1,50*0,14)*0,05*8ks=0,084$ [B]

Celkem: Celkem: Celkem: $A+B=0,143$ [C]

Položka převzata z třídníku OTSKP 2022 Expertní ceny

Celkem

550,55

7 - Přidružená stavební výroba

14 711112

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2

3,427

na stropní panely, předpoklad 20% na přetažení do stran

JC z SO201.

šachta č.1: $(1,20*0,14)*7*1,2=1,411$ [A]

šachta č.2: $(1,50*0,14)*8*1,2=2,016$ [B]

Celkem: Celkem: Celkem: $A+B=3,427$ [C]

Celkem

1 024,67

9 - Ostatní konstrukce a práce

22	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,665	
		<i>šachta č.1: $(1,05*1,25-0,65*0,85)*2,00=1,520$ [A]</i>			
		<i>šachta č.2: $(3,14*0,62*0,62-3,14*0,50*0,50)*2,00=0,844$ [B]</i>			
		<i>šachta č.3: $(2,35*1,35-1,95*0,95)*0,50=0,660$ [C]</i>			
		<i>šachta č.4: $(3,14*0,62*0,62-3,14*0,50*0,50)*0,50=0,211$ [D]</i>			
		<i>šachta č.5: $(1,20*1,35-0,80*0,95)*0,50=0,430$ [E]</i>			
		<i>Celkem: Celkem: $A+B+C+D+E=3,665$ [F]</i>			
				Celkem	2 932,00
				Celkem za rozpočet	549 528,34