



## Technická dokumentace

### Oprava LC Obora

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10  
Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:  
Stávající lesní cesta je kategorie 1L – 3,5/35, poškozené těleso LC.

Cílem opravy:  
Je zamezení další degradace LC.

Technické řešení:  
Na cestě bude provedena oprava balené v délce 128 m. Nejprve bude odstraněn podklad 50 mm, dále bude proveden spojovací nástřik s vyrovnáním podkladu na který bude položen asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11 tl. 60mm. Dále bude provedena zálivka spár za tepla.

Karlových Varech dne 23.8.2022

██████████

██



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/229/  
Stavba: LC Obora

KSO:  
Mléto:

CC-CZ:  
Datum: 18.8.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>495 769,59</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	495 769,59	104 111,61
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>599 881,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/229/

Stavba: LC Obora

Místo:

Datum:

18.8.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>495 769,59</b>	<b>599 881,20</b>
945/229/	LC Obora	495 769,59	599 881,20



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**LC Obora**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 18.8.2022  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>495 769,59</b>
DPH základní snížená	Základ daně 495 769,59 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 104 111,61 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>599 881,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**LC Obora**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:


Datum: 18.8.2022

Projektant:  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>495 769,59</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>495 769,59</b>
1 - Zemní práce	6 343,68
5 - Komunikace pozemní	423 362,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	322,70
997 - Přesun sutě	9 831,05
998 - Přesun hmot	55 909,60



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Obora

Místo:

Datum: 18.8.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 495 769,59**

**D HSV Práce a dodávky HSV 495 769,59**

**D 1 Zemní práce 6 343,68**

1	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	179,200	35,40	6 343,68
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednovýšně přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm 128*0,7*2		179,200		
	VV						

**D 5 Komunikace pozemní 423 362,56**

3	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	435,200	501,00	218 035,20
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	------------

PP Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm

2	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	435,200	17,80	7 746,56
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

PP Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu slišičného, v množství 0,70 kg/m<sup>2</sup>

5	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	435,200	454,00	197 580,80
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhuštění tl. 60 mm

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 322,70**

4	K	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	7,000	46,10	322,70
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

**D 997 Přesun sutě 9 831,05**

6	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,650	557,00	9 831,05
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

**D 998 Přesun hmot 55 909,60**

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	136,000	76,70	10 431,20
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1 088,000	41,80	45 478,40
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 5000 m. Vzdálenost točka 40 km

VV 136\*8 1 088,000



