

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závd u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část: PS Suchdol

na měsíc: **ZÁŘÍ 2022**

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

24.08.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	VON 17	
49	5905025110	Doplnění stezky štěrkořtří souvislé	m3		3,00		zast.Klokočov		výluka	8.-9.9.				
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		4,50		zast.Klokočov		výluka	8.-9.9.				
748	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t		4,50		zast.Klokočov		výluka	8.-9.9.				
637	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nebezpečný	m3		20,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		76,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
295	5908070320	Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protačením závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km		0,03		Heř.-Vítkov	km 20,170-20,370	provoz		x			
280	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus		200,00		Heř.-Vítkov	km 20,170-20,370	provoz		x			
236	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus		6,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
204	5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m		425,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
234	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		425,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
236	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus		7,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
241	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus		68,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		90,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
334	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		2,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		2,00		Heř.-Vítkov		výluka	8.-9.9.				
544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus		6,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
524	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		6,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
595	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m		8,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
598	5913240020	Odstanění AB komunikace odštěpením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2		6,50		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
603	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2		7,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
236	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus		4,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
172	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m		50,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
234	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		50,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		16,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
620	5913323030	Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky	kus		2,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		10,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
946	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		10,00		Odry - Heř.	přejezd km 16,7	výluka	12.-13.9.				
544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus		6,00		Such.-Fulnek	přejezd km 7,660	výluka	23.8.-21.9.				
534	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m		5,40		Such.-Fulnek	přejezd km 7,660	výluka	23.8.-21.9.				
135	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus		12,00		Such.-Fulnek	přejezd km 7,660	výluka	23.8.-21.9.				
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		18,00		Such.-Fulnek	přejezd km 7,660	výluka	23.8.-21.9.				
703	5915010020	Těžení zeminy nebo hominy železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		41,00		Such.-Fulnek	přej. 6762 - 6766	výluka	23.8.-21.9.				
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Such.-Fulnek		výluka	23.8.-21.9.				
603	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2		272,00		Such.-Fulnek	přej. 6762 - 6766	výluka	23.8.-21.9.				
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		90,00		Such.-Fulnek	přej. 6762 - 6766	výluka	23.8.-21.9.				
946	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		90,00		Such.-Fulnek	přej. 6762 - 6766	výluka	23.8.-21.9.				

VRN

15	033121001	Provozní výluky Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%										
16	033121011	Provozní výluky Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%										
17	033121021	Provozní výluky Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%										
7	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		1,20								
10	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletní činnost	hod										
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od										

celkem:

celková cena 1 012 944,15