

„ZŠ a MŠ Přímětice – obnova herních prvků na dětském hřišti u bazénu“

Položkový rozpočet

Popis	Cena prvku vč. montáže a dopravy	Dopadová plocha	Cena celkem bez DPH
Kolotoč na pružinách	79 340,00	Pryžová dlažba 24m ² 48 480,00	127 820,00
Lanová pyramida	246 900,00	Pryžová dlažba 75.7m ² 198 334,00	445 234,00
Dětská lavička se stolkem	20 500,00	0	20 500,00
Oprava pryžové plochy pod herním prvkem – „talíř“, průměr plochy 6,2m, výměna pryží za nové na stávající podloží s dosypáním vrchní vrstvy štěrku a jeho úpravy, včetně odvozu starých pryží na skládku a skládkovného (nebezpečný odpad)	-	76 294,00	76 294,00
Vybudování dopadové plochy pod stávajícím točidlem, kruhová plocha průměr 3,5m, včetně vytvoření podloží	-	24 420,00	24 420,00
Likvidace stávajících herních prvků (pyramida, točidlo) vč. pryžové plochy a betonových základů, odvoz na skládku (nebezpečný odpad)	-	45 500,00	45 500,00
Cena za dílo celkem bez DPH			739 768,00
DPH 21 %			155 351,00
Cena za dílo celkem včetně DPH			895 119,00

Ceny jsou uvedeny v Kč.

„ZŠ a MŠ Přimětice – obnova herních prvků na dětském hřišti u bazénu“

Časový harmonogram a postup prací

Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele
Termín dokončení díla: do 2 měsíců od zahájení

Termín	Prováděné práce a dodávky
po výzvě objednatele	<ul style="list-style-type: none"> - předání staveniště - objednání materiálu, zboží a služeb - přípravné práce
2. – 7. týden	<ul style="list-style-type: none"> - výroba herních prvků - technická příprava pro realizaci zakázky
4. – 6. týden	<ul style="list-style-type: none"> - odstranění herních prvků a pryžové plochy, které jsou určeny k likvidaci - likvidace vzniklého odpadu
6. – 8. týden	<ul style="list-style-type: none"> - zemní práce související s doplněním podloží pod dopadovými plochami - dovoz štěrku pro vyrovnání podloží a jeho rozprostření v určené ploše - instalace herních prvků vč. betonáže kotvení - pokládka pryžové dlažby
8. – 9. týden	<ul style="list-style-type: none"> - finální kompletace herních prvků - kontrola funkčnosti a bezchybnosti zhotovené zakázky - předání hotového díla zhotoviteli

Pozn.

V případě nepříznivého počasí, popř. vynucených technických změn v průběhu realizace zakázky, mohou některé údaje uvedené v tomto harmonogramu doznat změn.