

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Výměna pražců a odstranění zbahnělého ŠL v 1. + 2. SK SK v zst. Polepy				
	Materiál				
5958134040	Železniční svršek-úpeřňovadla Součásti úpeřňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	80,000		
5958134075	Železniční svršek-úpeřňovadla Součásti úpeřňovací vrtele R1(145)	kus	80,000		
5958158070	Železniční svršek-úpeřňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	20,000		
5958158020	Železniční svršek-úpeřňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/151/6	kus	124,000		
5958128010	Železniční svršek-úpeřňovadla Komplety ZS 4	kus	372,000		
5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 260x260x160 mm	kus	10,000		
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	200,00		
5955101025	Kamenivo drcené díř frakce 4/8	t	10,00		
	Výkony				
5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž úpeřňovadel, odstranění KL a částí stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž úpeřňovadel, úpravu KL a částí stezky, ošetření součástí mazivem a naložení vřizisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vřihybkových pražců dřevěných vřtání otvorů pro vrtele. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu vřizisku na skládku a skládkovně.	kus	10,000		
5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vřstrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž úpeřňovadel, odstranění KL a částí stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž úpeřňovadel, úpravu KL a částí stezky, ošetření součástí mazivem a naložení vřizisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vřihybkových pražců dřevěných vřtání otvorů pro vrtele. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu vřizisku na skládku a skládkovně.	kus	53,000		
5905035120	Výměna KL malou těžčíci mechanizací včetně lavíčky lože zapuštěné	m3	128,00		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranné, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	200,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,000		
5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a vřihybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	140,000		
5906045020	Připlatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.	m	6,000		
5906045010	Připlatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.	m	27,200		
5913055020	Výměna dířů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dířů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	3,000		
5913065010	Montáž dířů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dířů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	3,000		
	Přepravy				
9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz vřizisku nebo suti ze stavby).	t	200,000		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo vřizisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	10,000		
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na vzdálenost do 1 km	t	289,00		
997221611	převoz vřizkaného kameniva z a na deponii v obvodu zst. Polepy				
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	289,000		
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na vzdálenost do 1 km	t	10,700		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	2,00		
	VRN				
31101001	Zařizení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,00		
	CELKEM				
CELKEM					0,00 Kč

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

dodá TO

odstranění zbahnělého ŠL 15 cm pod spodní plochu pražce:

- SK km 397,920 15 MP
km 397,940 10 MP
km 397,960 5 MP
km 397,980 80 MP
km 398,350 16 MP
- SK km 398,330 42 MP
km 398,080 6 MP

Poznámka: betonové pražce příčné SB 6 (59 ks) dodá TO Litoměřice

práce budou prováděny v nepřetržitě výluce (1. TK: 12. 9. 2022 - 14. 9. 2022, 2. TK: 15. 9. 2022 - 16. 9. 2022)

Zdůvodnění: oprava z důvodu vyhnílych dřevěných pražců, nedostatečné tuhosti KR a odstranění zbahnělého ŠL v celém profilu

Faktura bude provedena po dokončení stavebních prací

ÚOŽI 2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2986211

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d03038e5-3505-4c22-a758-c1c24df85579

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2022 12:32:02



7bca052c-adc3-4c20-ad0d-17483be73046