

Položkový rozpočet stavby

Stavba: XXXXXXXXXX Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022

Objednatel: **Oblastní nemocnice Příbram,a.s.** IČO: **27085031**
Gen.R.Tesaříka 80 DIČ: **CZ27085031**
26101 Příbram

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.** IČO: **49436589**
Křižíkova 2960/72 DIČ: **CZ699006465**
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem



HSV			10 728 822,01
PSV			4 434 540,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 163 362,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 163 362,59 CZK
Základní DPH	21 %	3 184 306,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 347 668,73 CZK



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
██████	SO 01 Novostavba budovy N	0,00	14 895 555,12	3 128 066,58	18 023 621,70	98
██	Stavebně konstrukční část	0,00	12 006 154,31	2 521 292,41	14 527 446,72	79
██	Zdravotně technické instalace	0,00	749 201,60	157 332,34	906 533,94	5
██	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	929 076,52	195 106,07	1 124 182,59	6
██	Slaboproudá elektroinstalace	0,00	1 157 206,25	243 013,31	1 400 219,56	8
██	Elektrická požární signalizace	0,00	53 916,44	11 322,45	65 238,89	0
██████	Venkovní kanalizace	0,00	86 474,76	18 159,70	104 634,46	1
██	Venkovní kanalizace	0,00	86 474,76	18 159,70	104 634,46	1
██████	Přípojka silnoproudu	0,00	114 402,71	24 024,57	138 427,28	1
██	Přípojka slaboproudu	0,00	114 402,71	24 024,57	138 427,28	1
██████	Příprava území -stavební a inženýrské objekty	0,00	66 930,00	14 055,30	80 985,30	0
██████	Přeložka kanalizace	0,00	66 930,00	14 055,30	80 985,30	0
Celkem za stavbu		0,00	15 163 362,59	3 184 306,14	18 347 668,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
██████	PZS	HSV			457 636,45	3
██████	Rozšíření serverovny, objekt C	HSV			126 958,10	1
██████	Společná TV anténa (STA)	HSV			38 127,40	0
██████	Jednotný čas (JČ)	HSV			18 713,80	0
██████	Rozšíření TÚ	HSV			9 150,90	0
██████	Elektronická kontrola vstupu (EKV)	HSV			27 794,90	0
██████	Nouzový zvukový systém (NZS)	HSV			84 034,30	1
██████	Uzavřený TV okruh (CCTV)	HSV			31 110,30	0

████	Dodávka zařízení	HSV			42 728,80	0
████	Dodávky _Materiál nosný délkový	HSV			324 071,90	2
████	Materiál nosný délkový	HSV			67 027,00	0
████	Optická vana kompletní, velín., objekt C	HSV			7 388,10	0
████	Komunikační zařízení pacient-sestra	HSV			175 846,70	1
████	Upgrade systému KZ nemocnice	HSV			21 624,40	0
████	NOSNÝ MATERIÁL	HSV			158 820,90	1
████	C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ	HSV			0,00	0
████	PZS	HSV			0,00	0
████	NZS	HSV			0,00	0
████	S K	HSV			0,00	0
████	STA	HSV			0,00	0
████	CCTV	HSV			0,00	0
████	JČ	HSV			0,00	0
████	KZ	HSV			0,00	0
████	Materiál nosný kusový	HSV			64 632,60	0
████	NOSNÝ MATERIÁL	HSV			11 187,64	0
████	Optika	HSV			0,00	0
████	████ - ROZVODY	HSV			0,00	0
████	████ - ZAŘÍZENÍ	HSV			0,00	0
████	Přezbrojení vývodu v rozvaděči R6 pole 2	HSV			174,30	0

■	Svítida	HSV			225 919,60	1
■	C - 2 2 M - ROZVODY	HSV			0,00	0
■	Přezbrojení vývodu v rozvaděči R2 pole 4	HSV			457,90	0
■	RH Specifikace rozvaděčů	HSV			34 038,50	0
■	Montáž - délkový materiál	HSV			34 492,00	0
■	RHD Specifikace rozvaděčů	HSV			35 145,50	0
■	Montáž - kusový materiál	HSV			496,71	0
■	RPO Specifikace rozvaděčů	HSV			15 289,70	0
■	Demontáž	HSV			0,00	0
■	RD02 Specifikace rozvaděčů	HSV			2 534,70	0
■	Ostatní	HSV			0,00	0
■	RS02 Specifikace rozvaděčů	HSV			39 279,50	0
■	VRN	HSV			0,00	0
■	RL1 Specifikace rozvaděčů	HSV			72 738,00	0
■	RL2 Specifikace rozvaděčů	HSV			67 318,80	0
■	RP1Specifikace rozvaděčů	HSV			3 381,40	0
■	RNO Specifikace rozvaděčů	HSV			56 481,12	0
■	UPS	HSV			0,00	0
■	Montáž - délkový materiál	HSV			0,00	0
■	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	0
■	Svítidla	HSV			0,00	0

■	Ostatní	HSV			0,00	0
■	Hloubené vykopávky	HSV			0,00	0
■	VRN	HSV			0,00	0
■	Roubení	HSV			0,00	0
■	Přemístění výkopku	HSV			0,00	0
■	Konstrukce ze zemin	HSV			0,00	0
■	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			0,00	0
■	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			0,00	0
■	Vnitřní kanalizace	HSV			253 606,00	2
■	Vnitřní vodovod	HSV			481 943,60	3
■	Zařizovací předměty	HSV			0,00	0
■	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	HSV			13 652,00	0
■	Zemní práce	HSV			0,00	0
■	Základy a zvláštní zakládání	HSV			574 675,27	4
■	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 574 129,70	10
■	Stěny a příčky	HSV			736 216,25	5
■	Vodorovné konstrukce	HSV			2 802 301,59	18
■	Sanační opatření	HSV			0,00	0
■	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			103 343,14	1
■	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 286 415,73	8
■	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			494 532,05	3

■	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
■	Doplňkové statické prvky	HSV			0,00	0
■	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
■	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
■	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
■	Ostatní materiál	HSV			86 474,76	1
■	Přesuny sutí	HSV			66 930,00	0
■	Izolace proti vodě	PSV			149 949,94	1
■	Povlakové krytiny	PSV			265 357,62	2
■	Izolace tepelné	PSV			826 533,68	5
■	Konstrukce tesařské	PSV			26 737,00	0
■	Konstrukce klempířské	PSV			62 394,04	0
■	Konstrukce truhlářské	PSV			105 478,26	1
■	Konstrukce zámečnické	PSV			2 494 023,36	16
■	Lešení a stavební výtahy	PSV			0,00	0
■	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	PSV			0,00	0
■	Otvorové prvky z plastu	PSV			375 228,40	2
■	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 875,86	0
■	Kamenné dlažby	PSV			0,00	0
■	Podlahy povlakové	PSV			121 962,42	1
■	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	0

■	Obklady keramické	PSV			0,00	0
■	Malby	PSV			0,00	0
■	Tapety	PSV			0,00	0
■	Čalounické úpravy	PSV			0,00	0
■	Orientační systém	PSV			0,00	0
Cena celkem					15 163 362,59	100

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	1	SO 01 Novostavba budovy N
R:		Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1		Hloubení zapažených jam v hor.6 do 10000 m3	m3	1 315,00000	0,00	0,00
2		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	212,28890	0,00	0,00
3		Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	5 760,00000	0,00	0,00
4		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	140,67689	0,00	0,00
5		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 8,0 m	m3	76,00000	0,00	0,00
6		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	1 876,25051	0,00	0,00
7		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 876,25051	0,00	0,00
8		Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	1 645,21212	0,00	0,00
9		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	290,00000	0,00	0,00
10		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	1 296,25051	0,00	0,00
11		Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2 592,50102	0,00	0,00
12		Vrty pro piloty zapaž.do 380 mm hl.do 10 m hor.5,6	m	150,40000	0,00	0,00
13		Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.5,6	m	158,46000	0,00	0,00
14		Zřízení pilot s ponech. pažnic z PB do 30 m, D 450	m	117,50000	0,00	0,00
15		beton C 12/15 (B15) SPC fr.do 22 mm velmi měkk S3č	m3	29,20400	0,00	0,00
16		Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm	m2	150,00000	0,00	0,00
17		panel silniční 300x100x21,5 cm	kus	50,00000	0,00	0,00
18		Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	150,00000	0,00	0,00
19		Odstranění podkladu z kameniva těžného	m3	7,50000	0,00	0,00
20		D+M zajištění stavební jámy - ocel včetně pomocných prací, kotvení, materiálů, dle PD	kg	22 000,00000	0,00	0,00
21		D+M zajištění stavební jámy - výdřeva včetně pomocných prací, kotvení, materiálů, dle PD	m3	25,80000	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				574 675,27
22		Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	130,00162	240,00	31 200,39
23		Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37	m3	119,89524	550,00	65 942,38
24		Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	254,55240	0,00	0,00
25		Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	254,55200	0,00	0,00
26		Beton základových patek prostý C 12/15	m3	48,60000	0,00	0,00
27		Železobeton základ. patek vodostavební C 30/37	m3	7,77600	316,00	2 457,22
28		Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	22,80000	0,00	0,00
29		Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	22,80000	0,00	0,00
30		Beton základových desek prostý C 12/15	m3	67,10100	342,00	22 948,54
31		Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37	m3	188,75550	316,00	59 646,74
32		Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	95,06000	0,00	0,00
33		Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	95,06000	0,00	0,00
34		Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	22,30000	17 600,00	392 480,00
35		Přísada na bázi sekundární krystalizace vč. dodávky	kg	1 168,10514	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 574 129,70
36		Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC1	m3	40,24880	641,00	25 799,48
37		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	443,82000	0,00	0,00
38		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	443,82000	0,00	0,00
39		Beton nosných stěn železový C 30/37	m3	400,28056	376,00	150 505,49

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	██████	Beton nosných stěn železový C 30/37 XC3, vodostavební (dle PD)	m3	72,94164	397,00	28 957,83
41	██████	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	4 968,28600	0,00	0,00
42	██████	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	4 968,28500	0,00	0,00
43	██████	Bednění otvoru stěn plochy do 1,0 m2	kus	4,00000	0,00	0,00
44	██████	Bednění otvoru stěn plochy do 2,25 m2	kus	15,00000	0,00	0,00
45	██████	Bednění otvoru stěn plochy do 9,0 m2	kus	71,00000	0,00	0,00
46	██████	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	65,85000	20 750,00	1 366 387,50
47	██████	Provizorní SDK zástěna - montáž a demontáž 30 minut DP1	m2	16,10000	154,00	2 479,40
48	██████	Příčky z keramických příčkových P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	20,86400	0,00	0,00
49	██████	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
Díl: 34		Stěny a příčky				736 216,25
50	██████	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	32,20800	176,60	5 687,93
51	██████	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášt'.,protipožární impregnovaná 12,5mm izolace tloušťky 40 mm	m2	60,20200	214,00	12 883,23
52	██████	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,protipožární impregnovaná 12,5mm tloušťka izolace 75 mm	m2	1 735,84900	273,00	473 886,78
53	██████	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,protipožární impregnovaná 12,5mm z vnější strany opláštěno deskami do vnějšího prostředí, vč. vybourání po dokončení D2	m2	50,60000	0,00	0,00
54	██████	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 100mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	3,15000	665,00	2 094,75
55	██████	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	62,42500	0,00	0,00
56	██████	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 250 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm	m2	210,97500	0,00	0,00
57	██████	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 300 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm	m2	25,90000	0,00	0,00
58	██████	Příčka inst.tl.>205,2x ocel.kce,2xoplášt'., protipožární impregnovaná tl.12,5mm TI 2x60mm	m2	301,51200	68,00	20 502,82
59	██████	Předstěna SDK,tl.75 mm,ocel.kce jednoduchá, 2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná	m2	2,03000	955,00	1 938,65
60	██████	Předstěna SDK,tl.100 mm,ocel.kce jednoduchá, 2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná	m2	1 506,95000	129,60	195 300,72
61	██████	Předstěna SDK,tl.150 mm,ocel.kce jednoduchá, 2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná	m2	55,22500	120,20	6 638,05
62	██████	Předstěna SDK,tl.200 mm,ocel.kce jednoduchá, 2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná	m2	21,52500	66,60	1 433,57
63	██████	Předstěna SDK,tl.250 mm,ocel.kce jednoduchá, 2x12,5mm, tl. izolace 40 mm protipožární impregnovaná	m2	2,45000	12,60	30,87
64	██████	Vyztužení SDK příček pro zavěšení horních skříněk v systému SDK kce dle pozn. A	m	247,17000	64,00	15 818,88

Položkový rozpočet

S:	██████████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	██████████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	██████████	Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel v systému SDK kce dle pozn. Ah	kus	53,00000	0,00	0,00
66	██████████	D+M zřízení doběhu příčky k oknu (dle detailu D1.01.01-701), včetně pomocných prací, doplňků dle PD	soubor	9,00000	0,00	0,00
67	██████████	D+M vedení mediplýnů v SDK příčce (dle detailu D1.01.01-702), včetně pomocných prací, doplňků dle PD	soubor	41,00000	0,00	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 802 301,59
68	██████████	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC1 (dle PD)	m3	641,69518	426,00	273 362,15
69	██████████	Bednění prostupu stropů kruhových a obdelníkových	kus	300,00000	0,00	0,00
70	██████████	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF1 (dle PD)	m3	9,60300	426,00	4 090,88
71	██████████	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	2 785,59000	0,00	0,00
72	██████████	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2 785,59000	0,00	0,00
73	██████████	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	807,78000	0,00	0,00
74	██████████	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	807,78000	0,00	0,00
75	██████████	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	92,19000	20 750,00	1 912 942,50
76	██████████	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	12,06000	20 750,00	250 245,00
77	██████████	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	29,71400	1 136,50	33 769,96
78	██████████	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	112,75200	0,00	0,00
79	██████████	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	112,75200	0,00	0,00
80	██████████	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	186,48000	0,00	0,00
81	██████████	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	186,48000	0,00	0,00
82	██████████	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)	t	3,29000	20 750,00	68 267,50
83	██████████	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	m2	1 413,03900	159,00	224 673,20
84	██████████	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	203,20000	172,00	34 950,40
85	██████████	Příplatek SDK podhledy - napojení na jiný druhu podhledu	m	718,43000	0,00	0,00
86	██████████	D+M požární kastlík SDK, dvoustranný rozměru 800/400mm,požární odolnost 45 min 1x opl. deska tl.15mm , TI 60mm, včetně roštu, pomocných kčí, dle PD	m	9,60000	0,00	0,00
87	██████████	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	19,35500	0,00	0,00
88	██████████	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm	m2	4,20000	0,00	0,00
89	██████████	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm	m2	7,20000	0,00	0,00
90	██████████	D+M SDK nadpraží	m2	14,85250	0,00	0,00
91	██████████	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm včetně dvířek	kus	67,00000	0,00	0,00
92	██████████	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm včetně dvířek	kus	3,00000	0,00	0,00
93	██████████	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm včetně dvířek	kus	20,00000	0,00	0,00
Díl: 60_S Sanační opatření						0,00
94	██████████	Antikoroziní ochranný nátěr výztuže včetně dodávky	m2	75,00000	0,00	0,00
95	██████████	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm	m2	65,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
96	██████	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	65,00000	0,00	0,00
97	██████	D + M Injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti	m2	35,00000	0,00	0,00
98	██████	D + M Injektáž obvodového zdiva proti průsakům	m2	25,00000	0,00	0,00
99	██████	D + M těsnící páska	bm	40,00000	0,00	0,00
100	██████	D + M Vnitřní svislý hydroizolační systém s vysokou odolností vůči síranům	m2	65,00000	0,00	0,00
101	██████	D + M Sanační omítkový systém certifikovaný WTA	m2	65,00000	0,00	0,00
102	██████	D + M sanační nátěr - D.1.02.1-702	m2	65,00000	0,00	0,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						103 343,14
103	██████	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj na beton	m2	108,10000	102,00	11 026,20
104	██████	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně na beton a vápenopískové zdivo	m2	1 049,05610	88,00	92 316,94
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 286 415,73
105	██████	Zatepl.syst., podhled, miner.desky KV 200 mm + 140mm s omítkou silikonovou tl. 1,5mm	m2	60,41000	581,00	35 098,21
106	██████	Nátěr podhledů vnějších silikonový hydrofobní	m2	60,41000	181,50	10 964,42
107	██████	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou silikonovou tl. 1,5mm	m2	11,27400	684,00	7 711,42
108	██████	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 150 mm + 100mm s omítkou silikonovou tl. 1,5mm	m2	16,99400	582,00	9 890,51
109	██████	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou silikonovou tl. 1,5mm	m2	27,89500	609,00	16 988,06
110	██████	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 200 mm s omítkou silikonovou tl. 1,5mm	m2	1 139,75400	780,00	889 008,12
111	██████	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	94,21350	63,50	5 982,56
112	██████	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 200 mm + 200mm s omítkou silikonovou tl. 1,5mm	m2	86,50450	419,00	36 245,39
113	██████	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2,silikon.hydrof.	m2	1 332,94150	0,00	0,00
114	██████	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	199,30500	9,00	1 793,75
115	██████	D+M povrchová úprava ostění KZS s EPS F s omítkou silikonovou tl. 1,5mm	m2	50,52000	648,00	32 736,96
116	██████	D+M provětrávaná fasáda, včetně keramického obkladu, pojistá folie, TI 200mm, kotvení, rošt ostění, doplňky, příslušenství, dle PD	m2	134,70000	1 128,00	151 941,60
117	██████	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,31250	530,00	9 175,63
118	██████	Omítka jednovrstvá hlazená cementová, včetně penetrace tloušťka vrstvy 5 mm	m2	17,96850	0,00	0,00
119	██████	Omítka vnější silikonová, 3.vrst., slož.1-2 postřik,jádr.omítka,stěrka,penetr.,silikon.omítka	m2	81,74000	965,00	78 879,10
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						494 532,05
120	██████	Broušení betonů pod skladbami podlah	m2	2 319,07000	0,00	0,00
121	██████	Potěr samonivelační, strojně zpracování, tl. 10 mm	m2	2 319,07000	0,00	0,00
122	██████	Litý potěr CT-C25-F5, tl.75 mm včetně dilatačního pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací	m2	100,83000	200,00	20 166,00
123	██████	Litý potěr CT-C25-F5, tl.62 mm včetně dilatačního pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací	m2	34,35000	199,10	6 839,09
124	██████	Litý potěr CT-C25-F5, tl.55 mm včetně dilatačního pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací	m2	55,46000	199,80	11 080,91

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	██████	Litý potěr CT-C25-F5, tl.54 mm včetně dilatačního pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací	m2	1 757,25000	220,00	386 595,00
126	██████	Litý potěr CT-C25-F5, tl.53 mm včetně dilatačního pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací	m2	120,63000	199,50	24 065,69
127	██████	Litý potěr CT-C25-F5, tl.52 mm včetně dilatačního pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací	m2	154,50000	200,00	30 900,00
128	██████	Litý potěr CT-C25-F5, tl.47 mm včetně dilatačního pásku z minerální plsti tl. 15mm, dalších prací	m2	52,99000	200,00	10 598,00
129	██████	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	19,20800	0,00	0,00
130	██████	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,76678	0,00	0,00
131	██████	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,76678	0,00	0,00
132	██████	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,76678	0,00	0,00
133	██████	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,10110	17 600,00	1 779,36
134	██████	Potěr cementový hlazený, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	9,13000	200,00	1 826,00
135	██████	Potěr cementový hlazený, ruční zpracování, tl. 50-70 mm	m2	3,41000	200,00	682,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						0,00
136	██████	Výplň dilatačních spár z EPS tl.20 mm	m2	288,50000	0,00	0,00
137	██████	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	350,00000	0,00	0,00
138	██████	materiál k pracem HZS	kpl	1,00000	0,00	0,00
139	██████	D+M hasicí přístroj s hasicí schopností 21A, dle PBŘ	soubor	18,00000	0,00	0,00
140	██████	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ	sada	1,00000	0,00	0,00
141	██████	D+M Protipožární expandující pěna o obsahu 300ml dle PBŘ, certifikovaný systém	soubor	35,00000	0,00	0,00
142	██████	D+M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a zpěnitelného grafitu dle PBŘ certifikovaný systém	soubor	200,00000	0,00	0,00
Díl: 90 Doplnkové statické prvky						0,00
143	██████	D+M V1 dvouřadý vylamovák prům. R10/150 pro desku tl. 180 mm, krytí výztuže 25 mm (dle PD)	m	35,20000	0,00	0,00
144	██████	D+M Z1 středový těsnící pás vč. montážních třímek (dle PD)	m	151,00000	0,00	0,00
145	██████	D+M Z2 bobtnavý těsnící pásek (dle PD)	m	26,00000	0,00	0,00
146	██████	D+M Z3 vláknocementová prostupka dl. 300 mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro potrubí vnějšího průměru 160 mm (dle PD)	kus	4,00000	0,00	0,00
147	██████	D+M Z4 vláknocementová prostupka dl. 300 mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro potrubí vnějšího průměru 98 mm (dle PD)	kus	1,00000	0,00	0,00
148	██████	D+M RSS1 řízená těsněná smršťovací spára separační prvek pro stěnu tl. 300 mm, dl. 3,12 m, těsnící prvek dl. 3,12 m (dle PD)	kus	5,00000	0,00	0,00
149	██████	D+M RSS2 řízená těsněná smršťovací spára separační prvek pro stěnu tl. 200 mm, dl. 3,12 m, těsnící prvek dl. 3,12 m (dle PD)	kus	2,00000	0,00	0,00
150	██████	D+M KD1 kotevní deska nerez (dle PD)	kg	30,50000	0,00	0,00
151	██████	D+M KD2 kování nerez (dle PD)	kg	41,30000	0,00	0,00
152	██████	D+M N7 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	5,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	0█████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
153	██████	D+M N8 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	1,00000	0,00	0,00
154	██████	D+M N4 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stropu tl. 240 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	35,00000	0,00	0,00
155	██████	D+M N5 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stropu tl. 240 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	3,00000	0,00	0,00
156	██████	D+M N6 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	1,00000	0,00	0,00
157	██████	D+M D1 dilatační pozinkovaný trn s plastovým pouzdrem (dle PD)	kus	7,00000	0,00	0,00
158	██████	D+M N2 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	2,00000	0,00	0,00
159	██████	D+M N3 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	1,00000	0,00	0,00
160	██████	D+M N1 isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného mostu, kotvení do stěny tl. 200 mm, tvarové uspořádání (dle PD)	kus	2,00000	0,00	0,00
161	██████	D+M MO montážní oko (dle PD)	kg	21,60000	0,00	0,00
162	██████	D+M SM1 smyková lišta 16/275 - 3/600 (100/200/200/100) (dle PD)	kus	8,00000	0,00	0,00
163	██████	D+M SM2 smyková lišta 10/195 - 3/420 (70/140/140/70) (dle PD)	kus	8,00000	0,00	0,00
164	██████	D+M SM3 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	13,00000	0,00	0,00
165	██████	D+M SM4 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle PD)	kus	18,00000	0,00	0,00
166	██████	D+M SM5 smyková lišta 16/275 - 3/600 (100/200/200/100) (dle PD)	kus	8,00000	0,00	0,00
167	██████	D+M SM6 smyková lišta 14/195 - 3/420 (70/140/140/70) (dle PD)	kus	16,00000	0,00	0,00
168	██████	D+M SM7 smyková lišta 12/195 - 2/280 (70/140/70) (dle PD)	kus	45,00000	0,00	0,00
169	██████	D+M SM8 smyková lišta 10/195 - 3/420 (70/140/140/70) (dle PD)	kus	8,00000	0,00	0,00
170	██████	D+M SM9 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	30,00000	0,00	0,00
171	██████	D+M SM10 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle PD)	kus	36,00000	0,00	0,00
172	██████	D+M SM11 smyková lišta 16/275 - 3/600 (100/200/200/100) (dle PD)	kus	16,00000	0,00	0,00
173	██████	D+M SM12 smyková lišta 14/195 - 3/420 (70/140/140/70) (dle PD)	kus	16,00000	0,00	0,00
174	██████	D+M SM13 smyková lišta 12/195 - 3/420 (70/140/140/70) (dle PD)	kus	8,00000	0,00	0,00
175	██████	D+M SM14 smyková lišta 12/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	11,00000	0,00	0,00
176	9█████	D+M SM15 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	20,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
177	██████	D+M SM16 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle PD)	kus	82,00000	0,00	0,00
178	██████	D+M SM17 smyková lišta 16/275 - 3/600 (100/200/200/100) (dle PD)	kus	16,00000	0,00	0,00
179	██████	D+M SM18 smyková lišta 14/195 - 3/420 (70/140/140/70) (dle PD)	kus	24,00000	0,00	0,00
180	██████	D+M SM19 smyková lišta 12/195 - 3/420 (70/140/140/70) (dle PD)	kus	8,00000	0,00	0,00
181	██████	D+M SM20 smyková lišta 12/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	11,00000	0,00	0,00
182	██████	D+M SM21 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	10,00000	0,00	0,00
183	██████	D+M SM22 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle PD)	kus	82,00000	0,00	0,00
184	██████	D+M SM23 smyková lišta 16/275 - 2/400 (100/200/100) (dle PD)	kus	12,00000	0,00	0,00
185	██████	D+M SM24 smyková lišta 12/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	18,00000	0,00	0,00
186	██████	D+M SM25 smyková lišta 10/195 - 2/300 (75/150/75) (dle PD)	kus	36,00000	0,00	0,00
187	9 ██████	D+M SM26 smyková lišta 10/195 - 2/280 (70/140/70) (dle PD)	kus	84,00000	0,00	0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						0,00
188	██████	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2 476,59000	0,00	0,00
189	██████	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	2 602,80000	0,00	0,00
190	██████	Pronájem lešení za den	m2	780 840,00000	0,00	0,00
191	██████	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	2 602,80000	0,00	0,00
192	██████	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 602,80000	0,00	0,00
193	██████	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	26 028,00000	0,00	0,00
194	██████	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 602,80000	0,00	0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00
195	██████	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 476,59000	0,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
196	██████	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	t	6 037,29599	0,00	0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						149 949,94
197	██████	D+M detail stěrkové hydroizolace (dle detailu D1.01.01-704), včetně pomocných prací, doplňků ,asf. izolace, nátěr na aktivní chem bázi, dvousl. pružná izolace, dle PD	m2	204,75000	0,00	0,00
198	██████	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	428,11100	0,00	0,00
199	██████	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	428,11100	141,50	60 577,71
200	██████	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	301,22000	27,50	8 283,55
201	██████	Těsnicí pás do svislých koutů	m	284,00000	27,50	7 810,00
202	██████	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	185,11700	0,00	0,00
203	██████	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	66,88000	0,00	0,00
204	██████	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	56,45000	0,00	0,00
205	██████	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	321,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
206	██████	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy včetně dod. pásu proti radonu a pásu s vložkou se skelné tkaniny	m2	321,00000	203,60	65 355,60
207	██████	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	55,87500	0,00	0,00
208	██████	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky asfaltových pásů	m2	55,87500	141,80	7 923,08
209	██████	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	6,33069	0,00	0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						265 357,62
210	██████	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	696,93500	9,50	6 620,88
211	██████	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	696,93500	51,50	35 892,15
212	██████	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	759,74000	8,50	6 457,79
213	██████	geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	873,70100	11,40	9 960,19
214	██████	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC včetně navaření, svaření, případného kotvení dalších doplňků, příslušenství, folie ve specifikaci	m2	708,66000	117,40	83 196,68
215	██████	fólie hydroizolační střešní PVC-P se skleněnou výztuží, s odolností proti UV, tl. 2mm	m2	814,95900	38,25	31 172,18
216	██████	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC včetně navaření, svaření, kotvení dalších doplňků, příslušenství, folie ve specifikaci	m2	51,08000	117,40	5 996,79
217	██████	fólie hydroizolační střešní mPVC-P s PES, s odolností proti UV, tl. 2mm	m2	58,74200	38,25	2 246,88
218	██████	Násyp z vymytého říčního kameniva Fr. 16/32 včetně dodávky kameniva	m3	117,87000	686,00	80 858,82
219	██████	Potěr ve spádu cementový, vč. dodávky, pomocných prací a doplňků, dle PD	m3	4,70546	0,00	0,00
220	██████	D+M střecha dle skladby S5, včetně cementotř. desky, folie, TI, pomocných prací, kotvení, doplňků dle PD	m2	2,92600	1 010,00	2 955,26
221	██████	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	t	229,87480	0,00	0,00
Díl: 713 Izolace tepelné						826 533,68
222	██████	Izolace tepelná střech do tl.440 mm,3vrstvy (včetně spádové),kotvy	m2	643,05500	76,50	49 193,71
223	██████	Izolace tepelná střech do tl.310 mm,3vrstvy (včetně spádové),kotvy	m2	34,86000	76,50	2 666,79
224	██████	Izolace tepelná střech do tl.250 mm,3vrstvy,kotvy	m2	10,46000	76,50	800,19
225	██████	deska z EPS 150 S, spádová vrstva tl. 20-90mm	m3	0,69036	1 495,00	1 032,09
226	██████	deska z EPS 150 S, spádová vrstva tl. 20-70mm	m3	0,05400	1 495,00	80,73
227	██████	deska z EPS 150 S, spádová vrstva tl. 20-200mm	m3	77,79420	1 495,00	116 302,33
228	██████	deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	162,48089	1 440,00	233 972,48
229	██████	Položení separační fólie	m2	2 319,07000	31,00	71 891,17
230	██████	Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	2 666,93050	3,80	10 134,34
231	██████	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	193,07000	0,00	0,00
232	██████	desky vyrobené ze skelné plsti (zatížení 4 kN/m2), tl. 50 mm	m2	210,94700	56,00	11 813,03
233	██████	tepelná izolace desky z minerální plsti (min. 0,036 W.m-1.K-1), tl.100 mm	m2	1,43000	35,00	50,05
234	██████	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	2 126,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
235	██████	desky vyrobené ze skelné plsti (zatížení 4 kN/m2), tl. 30 mm	m2	3 602,52200	45,00	162 113,49
236	██████	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	61,40794	1 575,00	96 717,51
237	██████	Izolace tepelná stěn lepením	m2	409,63960	61,50	25 192,84
238	██████	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	24,91081	1 265,00	31 512,17
239	██████	deska polystyrenová – (min. 0,033 W.m-1.K-1), tl. 160 mm	m2	203,62870	55,50	11 301,39
240	██████	deska polystyrenová – (min. 0,033 W.m-1.K-1), tl. 100 mm	m2	56,21000	31,30	1 759,37
241	██████	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	36,48232	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				26 737,00
242	██████	D+M detail atiky nad 6NP (4NP) (dle detailu D1.01.01-705), včetně pomocných prací, doplňků vč. cement. deska tl. 24mm, dle PD	m	132,03500	200,00	26 407,00
243	██████	D+M detail bezatikového ukončení nad 6NP (dle detailu D1.01.01-705), včetně pomocných prací, doplňků vč. cement. deska tl. 24mm, dle PD	m	3,00000	110,00	330,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				62 394,04
244	██████	D+M K1 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 290mm, dl. 1200 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	177,10	531,30
245	██████	D+M K2 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 290mm, dl. 2300 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	339,50	1 018,50
246	██████	D+M K3 vnější oplechování Al ohýbaným plechem (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření RŠ 130 mm, dl. 1050 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	77,40	232,20
247	██████	D+M K4 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 290 mm, dl. 1200 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	177,10	177,10
248	██████	D+M K5 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 290 mm, dl. 2650 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	391,10	1 564,40
249	██████	D+M K6 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 290 mm, dl. 3000 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	8,00000	442,80	3 542,40
250	██████	D+M K7 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 290 mm, dl. 3400 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	501,80	1 003,60
251	██████	D+M K8 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 290 mm, dl. 4100 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	20,00000	605,20	12 104,00
252	██████	D+M K10 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 240 mm, dl. 2400 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	311,00	622,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
253	██████	D+M K11 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 440 mm, dl. 1800 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	8,00000	362,90	2 903,20
254	██████	D+M K12 vnější oplechování Al ohýbaným plechem (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření RŠ 310 mm, vč. PÚ (dle PD)	bm	39,06000	154,80	6 046,49
255	██████	D+M K13 vnější parapet: Al ohýbaný plech (AlMg3), tl. 1,2 mm, vč. bočních plastických krytek: odolné vůči UV záření, RŠ 440 mm, dl. 3400 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	612,00	612,00
256	██████	D+M K14 oplechování římsy:předzvětralý TiZn plech tl.0,7mm, kompr. páska, strukturní dělicí rohož RŠ plech 1150 mm, RŠ příponka 200 mm, vč. PÚ. Kotvení a plech.příponky (dle PD)	bm	2,50000	297,00	742,50
257	██████	D+M K15 oplechování římsy:předzvětralý TiZn plech tl.0,7mm, kompr. páska, strukturní dělicí rohož RŠ plech 760 mm, RŠ příponka 200 mm, vč. PÚ. Kotvení a plech.příponky (dle PD)	bm	58,70000	423,00	24 830,10
258	██████	D+M K16 oplechování římsy:předzvětralý TiZn plech tl.0,7mm, kompr. páska, strukturní dělicí rohož RŠ plech 1510 mm, RŠ příponka 200 mm, vč. PÚ. Kotvení a plech.příponky (dle PD)	bm	11,05000	585,00	6 464,25
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				105 478,26
259	██████	D+M systém generálního klíče všech dodávaných vložek vč. příslušenství, dle PD	soubor	1,00000	5 265,00	5 265,00
260	██████	D+M T1 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 700x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	17,00000	614,00	10 438,00
261	██████	D+M T1 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 700x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	16,00000	614,00	9 824,00
262	██████	D+M T2 dveře vnitřní dřevěné , plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 700x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	682,00	2 728,00
263	██████	D+M T3 dveře vnitřní dřevěné , plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 800x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	608,00	2 432,00
264	██████	D+M T3 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 800x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	608,00	608,00
265	██████	D+M T4 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 800x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	5,00000	682,00	3 410,00
266	██████	D+M T4 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 800x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	682,00	1 364,00
267	██████	D+M T5 dveře dřevěné, kouřotěsné, vnitřní, plné, hladké, pravé, otočné+polodrážka, vnitřní výplň požár.odolná: EI 30/DP3-C,S 900x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 634,00	1 634,00
268	██████	D+M T6 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 900x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	6,00000	682,00	4 092,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
269	██████	D+M T6 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 900x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	682,00	682,00
270	██████	D+M T7 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 900x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	857,00	857,00
271	██████	D+M T8 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 1200x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	13,00000	1 320,00	17 160,00
272	██████	D+M T8 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 1200x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	12,00000	1 320,00	15 840,00
273	██████	D+M T9 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 1100x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	763,00	3 052,00
274	██████	D+M T9 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, pravé, otočné+polodrážka, výplň zvuk.izolační: min 27dB, 1100x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	8,00000	763,00	6 104,00
275	██████	D+M T10 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné+polodrážka, výplň odlehčená DTD 1100x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	857,00	2 571,00
276	██████	D+M T11 dveře vnitřní, dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, levé, otočné+polodrážka, výplň požárně odolná: EI30/DP3-C,S 800x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	1 451,00	2 902,00
277	██████	D+M T12 dveře vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné+polodrážka, pravé, výplň požár:odolná: EI 30/DP3-C 900x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 235,00	1 235,00
278	██████	D+M T13 dveře vnitřní dřevěné, kouřotěsné, plné, hladké, otočné+polodrážka, pravé, výplň požárně odolná: EI30/DP3-C,S 1100x1970 mm vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	3 261,26	3 261,26
279	██████	D+M T14 pochůzí rošt z tvrdého masivu: drážkovaná prkna, osazeno do ocel. rámu, vč. kotev.prvků (Z/90, Z/91) , PÚ do vnějšího prostředí (dle PD)	bm	40,00000	35,00	1 400,00
280	██████	D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 125 mm, délka 1200 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	53,00	159,00
281	██████	D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 125 mm, délka 2300 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	101,00	303,00
282	██████	D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1000 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	57,50	230,00
283	██████	D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1200 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	69,00	69,00
284	██████	D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1800 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	8,00000	103,50	828,00
285	██████	D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 1975 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	10,00000	115,00	1 150,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
286		D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 2650 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	155,00	620,00
287		D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 2950 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	173,00	692,00
288		D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 3000 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	8,00000	173,00	1 384,00
289		D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 3400 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	196,00	588,00
290		D+M TS1 papapetní deska vnitřní: laminovaná omyvatelná desinfik.dřevotříska, profil L š. zdiva 225 mm, délka 4100 mm vč. krycí pásky, PÚ (dle PD)	soubor	11,00000	236,00	2 596,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 494 023,36
291		D+M pomocné ocelové konstrukce včetně kotvení, PÚ	kg	2 495,00000	102,70	256 236,50
292		D+M pomocné ocelové konstrukce včetně kotvení, PÚ	kg	5 000,00000	102,70	513 500,00
293		D+M Z1 fasádní Al sloupko-příčkový systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typ H, sklo LOP: izolační trojsklo Ug 0,6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033 4800x13600mm (dle PD)	soubor	1,00000	90 691,90	90 691,90
294		D+M Z2 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typ H, izol. trojsklo Ug 0 6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033, izol. dvojsklo Ug 1,1W/M2k, EI30/DP1, is=0 2400x13600mm (dle PD)	soubor	1,00000	57 672,50	57 672,50
295		D+M Z3 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typ H, izolační trojsklo Ug 0,6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033, 850x13600mm (dle PD)	soubor	1,00000	21 891,40	21 891,40
296		D+M Z4 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typ H, izolační trojsklo Ug 0,6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033, 2400x8500mm (dle PD)	soubor	1,00000	31 676,30	31 676,30
297		D+M Z5 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typ H, izol. trojsklo Ug 0, 6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033, izol. dvojsklo Ug=1,1W/M2k, EI30/DP1, is=0 2900x10100mm (dle PD)	soubor	2,00000	49 740,50	99 481,00
298		D+M Z6 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typ H, izolační trojsklo Ug 0,6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033, 2900x2800mm (dle PD)	soubor	1,00000	17 628,80	17 628,80
299		D+M Z7 fasádní Al systém, těsnění EPDM, spoj.mat.nerez třída A2, ocel.kotvy typu H, sklo LOP: izolační trojsklo Ug 0,6W/M2k, psí-SWS Ultimate 0,033, 2400x1950mm (dle PD)	soubor	1,00000	1 104,80	1 104,80

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
300	██████	D+M Z8 vstupní Al stěna:dvoukřídle dveře+nadsvětílík,vícesklo:odol:úraz,vítr 2kN/m2, nárazI4, E4, vodotěs.E1650,akustic.32dB,Ud=max1,4W/m2K, otvor:2900x2800mm vč.kování,PÚ,polepu(dle PD)	soubor	1,00000	24 744,40	24 744,40
301	██████	D+M Z8 vnitřní Al stěna:autom.posuv.dveře+nadsvětílík, vícesklo odolné:úraz, náraz I4,E4,vodotěsné E1650, akusti. min 32dB, otvor:2900x2800mm vč. kování, PÚ, polepu (dle PD)	soubor	1,00000	5 242,50	5 242,50
302	██████	D+M Z9 vnější Al stěna: otev.dveře+nadsvětílík, sklo:tvrzeň, čiré, doraz těsnění EPDM,vícesklo:úraz, Ud=1,2W/m2K,vítr 2kN/m2, náraz I4, E4, vodotěs: E1650, min.32dB, otvor:1350x2800mm, vč. kování, PÚ	soubor	1,00000	44 732,90	44 732,90
303	██████	D+M Z10 madlo vnitřní ocelové pr.48,3mm bezešvé, kotvení kruhovou tyčí s rozetou pr.12mm, 4,24kg+0, 50kg, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	bm	71,00000	585,10	41 542,10
304	██████	D+M Z11 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní plech:200/200/10 mm, celkem 409,05kg+41kg vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	42 898,00	42 898,00
305	██████	D+M Z12 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní plech:200/200/10 mm, celkem 261,47kg+26kg vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	33 636,30	33 636,30
306	██████	D+M Z13 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní plech:200/200/10 mm, celkem 261,47kg+26kg vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	3,00000	2 080,20	6 240,60
307	██████	D+M Z14 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní plech:200/200/10 mm, celkem 261,47kg+26kg vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	2,00000	2 253,50	4 507,00
308	██████	D+M Z15 zábradlí: ocelové trubky a ploché tyče, trubky:pr.48,3mm,pr.20mm,tyče:100/10/1000mm, kotevní plech:200/200/10 mm, celkem 836,34kg+85kg vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	54 944,60	54 944,60
309	██████	D+M Z16 ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se zavičkovánými konci, kotveno ocel.profilý tl.10mm a chemickými kotvami, dl.750 mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	1 083,40	1 083,40
310	██████	D+M Z17a ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se zavičkovánými konci, kotveno ocel.profilý tl.10mm a chemickými kotvami, dl.2300mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	2 496,90	2 496,90
311	██████	D+M Z17b ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se zavičkovánými konci, kotveno ocel.profilý tl.10mm a chemickými kotvami, dl.2340mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	2 496,90	2 496,90
312	██████	D+M Z17c ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se zavičkovánými konci, kotveno ocel.profilý tl.10mm a chemickými kotvami, dl.2800mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	2,00000	3 033,50	6 067,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
313		D+M Z18 ocelová trubka pr.48/5 mm dl. 3,45m se zavíčkovanými konci, kotveno ocel.profilu tl.10mm a chemickými kotvami, dl. 4700mm vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	5 092,00	5 092,00
314		D+M Z19 sedátko do sprchy, sklopné, ocelové trubkové, nosnost 150kg, 450x450 mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	3,00000	1 178,70	3 536,10
315		D+M Z20 madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné horizontální, kotveno pomocí rozet, trubka pr.28mm dl. madla 800mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	3,00000	489,40	1 468,20
316		D+M Z21 madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné svislé, kotveno pomocí rozet, trubka pr. 28mm, dl. madla 500mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	7,00000	432,10	3 024,70
317		D+M Z22 sada madel nástěnné, opěrné, trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné, trubka pr. 28mm dl. sklop. madlo 800mm, dl. pevné madlo 900mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	1 052,70	1 052,70
318		D+M Z23 madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné horizontální, kotveno pomocí rozet, trubka pr.28mm dl. madla 400mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	52,00000	398,70	20 732,40
319		D+M Z24 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové hliníkové s nízkým spodním prahem: jedno pevné, dvě posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1100x2000mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	2,00000	1 670,40	3 340,80
320		D+M Z25 dveře do sprchové kabiny, zousavací čtyřkřídlné hliníkové s nízkým spodním prahem: dvě pevná, dvě posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1350x2000mm vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	4,00000	1 944,40	7 777,60
321		D+M Z26 dveře do sprchové kabiny, zousavací čtyřkřídlné hliníkové s nízkým spodním prahem: dvě pevná, dvě posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1500x2000mm vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	17,00000	2 688,50	45 704,50
322		D+M Z27 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové hliníkové s nízkým spodním prahem: jedno pevné, dvě posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1100x2000mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	2 192,40	2 192,40
323		D+M Z27 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové hliníkové s nízkým spodním prahem: jedno pevné, dvě posuvná, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 1100x2000mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	2 192,40	2 192,40
324		D+M Z28 dveře do sprchové kabiny, zousavací tříkřídlové hliníkové s nízkým spodním prahem: jedno pevné, sklo: bezpečnostní tl. 6mm, 900x2000mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	1 553,00	1 553,00
325		D+M Z29 sedátko do sprchy plastové, sklopné, kce ocelová trubková, nosnost 150kg, 410x350mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	24,00000	472,70	11 344,80
326		D+M Z30 sada madel nástěnné, opěrné, trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné, O trubky 28 mm, dl.800mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	3,00000	428,00	1 284,00
327		D+M Z31 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 1800x1500mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	8,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
328		D+M Z32 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 2650x1500mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
329		D+M Z33 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 2650x1800mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	2,00000	0,00	0,00
330		D+M Z34 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 3000x1700mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	6,00000	0,00	0,00
331		D+M Z35 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 3400x1500mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
332		D+M Z36 žaluzie vnější horizont.z Al profilů tvaru Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 3400x1800mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	2,00000	0,00	0,00
333		D+M Z37 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 4100x1700mm, členění 2050+2050mm, vč. kotvení,	soubor	6,00000	0,00	0,00
334		D+M Z38 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 4100x1800mm, členění 2050x2050mm, vč. kotvení,	soubor	5,00000	0,00	0,00
335		D+M Z39 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 4100x1800mm, členění 1075x3025mm, vč. kotvení,	soubor	2,00000	0,00	0,00
336		D+M Z40 žaluzie vnější horizont. Al tvar Z, š.70 mm, vložka odol: hluk, vítr 75 km/h. ovlád:elektrické, schránka vč.lzol.panelu tl.30mm, 4100x1800mm, členění 3025x1075mm, vč. kotvení,	soubor	1,00000	0,00	0,00
337		D+M Z41 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 mm, 2650x1800mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
338		D+M Z42 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 mm, 3000x1700mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	2,00000	0,00	0,00
339		D+M Z43 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 mm, 4100x1700mm, členění 2050+2050mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	2,00000	0,00	0,00
340		D+M Z44 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol.panelu tl. 30 mm, 4100x1800mm, členění 2050x2050mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	3,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
341		D+M Z45 příprava pro žaluzie vnější horizont.z Al profilu š. 70 mm, ovládání elektrické, schránka vč. izol. panelu tl. 30 mm, 4100x1800mm, členění 1075x3025mm, vč. kotvení, PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
342		D+M Z46 stoupačka pro vstup do anglického dvorku, z kruhové oceli osová vzdálenost 300 mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	19,00000	356,70	6 777,30
343		D+M Z47 poklop střešní, vyklápěcí, jednokřídlý, plný, nadstav.manžety z tvrz PVC vč.izolace,prostup tepla: Uw=max 0,8 W/m2K, systémové oplechování, 900x600mm, vč. kotvení, zámku a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	2 540,60	2 540,60
344		D+M Z48 dvoudílná větrací mřížka tvaru L, vnější žaluziová, síť proti hmyzu z Al profilu, fixní lamely, 1050x2250mm, L: 800x2300mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 898,70	1 898,70
345		D+M Z49 vstupní exter.rohož rolovatelná, profil Al s páskou na spodní tlum zvuk,kartáče kazetové, štetinové, odolné: pojezd invalid.vozíků, kočárků, vlhkost, vítr, skluz R11, 3300x2700mm, (dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
346		D+M Z50 vstupní exter.rohož rolovatelná, profil Al s páskou na spodní tlum zvuk, gumová rýhovaná vložka, odolná: pojezd invalid.vozíků, kočárků, vlhkost, vítr, skluz R11, 2900x1200mm, (dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
347		D+M Z51 dvojice větracích mřížek: vnitřní žauziové, kovové pro odvětrávání šachty stoupajícího potrubí s rozvody medi plynnů, osazeno do příčky SDK, 200x100mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	0,00	0,00
348		D+M Z52 dvířka pro uzávěry medi plynnů na stoup.potrubí, plechová, otevíravá, vč. osazovacího rámu, lamel.zámku s klíčkou, 300x300mm, (dle PD)	soubor	2,00000	424,80	849,60
349		D+M Z53 stěna vnitřní prosklená z Al profilů, sklo: čiré, tvrzené, bezpečnostní proti úrazům, vč. samolepicí folie 3800x2800mm vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	11 366,70	11 366,70
350		D+M Z53 stěna vnitřní prosklená z Al profilů, sklo: čiré, tvrzené, bezpečnostní proti úrazům, vč. samolepicí folie 3800x2600 mm vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	8 554,90	8 554,90
351		D+M Z54 okno vnitřní fixní Al, dvojsklo: čiré, bepeč. proti úrazům+meziskel.horizont manuál žaluzie, neprůzvučné min 27dB, vč. oplechování Al parapetu tl. 2mm, 1800x1600mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	10 421,10	20 842,20
352		D+M Z55 okno vnitřní fixní Al, dvojsklo: čiré, bepeč. proti úrazům, ovládání:magnet, neprůzvučné min 27dB, vč. oplechování Al parapetu tl. 2mm, 2500x1400mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	6 275,30	6 275,30
353		D+M Z56 okno vnitřní fixní Al, dvojsklo:čiré,proti úrazům+meziskel.horizont manuál žaluzie, neprůzvučné min 27dB, vč. oplechování Al parapetu tl. 2mm, 2000x1400mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	10 182,70	10 182,70
354		D+M Z57 stěna vnitřní prosklená Al: dveře jednokřídlé+světlík, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, meziskel.horizont.manuál žaluzie, 1600X2600mm, dveře 900x2000mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	12 848,80	12 848,80

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
355	██████	D+M Z58 stěna vnitřní prosklená Al: dveře jednokřídle+světlíky, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, meziskel.horizont.manuál žaluzie, 2650x2600mm, dveře800x2000mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	19 565,70	19 565,70
356	██████	D+M Z58 stěna vnitřní prosklená Al: dveře jednokřídle+světlíky, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, meziskel.horizont.manuál žaluzie, 2650x2600mm, dveře800x2000mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	5 673,80	5 673,80
357	██████	D+M Z59 stěna vnitřní prosklená Al: dveře jednokřídle+světlík, dvojsklo: bezpečn.tvrzené, čiré, meziskel.horizont.manuál žaluzie, 2650x2600mm, dveře800x2000mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	15 157,20	15 157,20
358	██████	D+M Z60 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: dveře dvoukřídle otev.,kouřotěs.+světlík, sklo bezpeč.čiré i matné, 2300x2800mm, dveře 475+1200x2100mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	19 409,80	19 409,80
359	██████	D+M Z61 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: dveře dvoukřídle otev., kouřotěs.+světlík, sklo bezpeč.čiré i matné, 2300x2600mm, dveře 475+1200x2100mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	18 614,50	37 229,00
360	██████	D+M Z62 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: dveře dvoukřídle otevíravé, kouřotěsné+světlík, sklo bezpeč.čiré, 2400x2800mm, 500+1200x2100mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	13 584,30	13 584,30
361	██████	D+M Z63 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: dveře dvoukřídle otevíravé, kouřotěsné+světlík, sklo bezpeč.čiré, 2400x2600mm, 500+1200x2100mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	11 163,20	33 489,60
362	██████	D+M Z64 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI30/DP3-C,S: dveře dvoukřídle otevíravé, kouřotěsné+světlík, sklo bezpeč.čiré, 2400x2600mm, 550+1200x2100mm, vč. polepu, kování a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	9 733,00	9 733,00
363	██████	D+M Z65 okno vnitřní fixní Al: dvojsklo: čiré, bezpečnostní tvrzené+ meziskel.manuál.horizont. žaluzie, neprůzvučné min 27dB, vč. oplechování Al parapetu tl. 2 mm, 3300x1600mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	23 349,60	46 699,20
364	██████	D+M Z66 madlo opěrné z ocelové trubky: matové nerez trubky pr.44mm, kotevní tyč nerez kruhová pr.12mm, s rozetou, (dle PD a stávajících model v křídle D3)	bm	152,00000	450,70	68 506,40
365	██████	D+M Z67 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1800x600mm, (dle PD)	soubor	2,00000	374,00	748,00
366	██████	D+M Z68 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1650x600mm, (dle PD)	soubor	1,00000	343,10	343,10
367	██████	D+M Z69 zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro imobilní - se sklopnou pákou nevystupující do prostoru, 800x600mm, (dle PD)	soubor	4,00000	166,10	664,40

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
368		D+M Z70 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 2500x600mm, (dle PD)	soubor	1,00000	520,10	520,10
369		D+M Z71 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1450x600mm, (dle PD)	soubor	1,00000	301,10	301,10
370		D+M Z72 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1700x600mm, (dle PD)	soubor	15,00000	353,10	5 296,50
371		D+M Z73 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1500x600mm, (dle PD)	soubor	8,00000	312,10	2 496,80
372		D+M Z74 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1000x600mm, (dle PD)	soubor	1,00000	208,10	208,10
373		D+M Z75 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1600x600mm, (dle PD)	soubor	2,00000	333,10	666,20
374		D+M Z76 zrcadlo vlepeno do obkladu, materiál pro spáry mezi zrcadlem a obkladem stejný jako u spár obkladu, 1250x600mm, (dle PD)	soubor	1,00000	260,10	260,10
375		D+M Z77 madlo nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli pr.28mm, sklopné se sklopnou podporou, dl. madla 800mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	5,00000	390,00	1 950,00
376		D+M Z77 madlo nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli pr.28mm, sklopné se sklopnou podporou, dl. madla 800mm, vč. kotvení a PÚ(dle PD)	soubor	4,00000	390,00	1 560,00
377		D+M Z78 dveře do sprchové kabiny zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo pevné, dvě posuvná: z Al slitin , sklo bezpečnostní tl. 6mm, dveře osazeny nízkým spod.prahem, 1100x2000mm, vč. PÚ(dle PD)	soubor	1,00000	1 690,40	1 690,40
378		D+M Z79 stěna vnitřní Al, požárně odolná EI45/DP1-C,S: dveře dvukřídle otevíravé, kouřotěsné+světlík , sklo bezpeč.čiré i matné, 1800x2500mm, 475+1200x2100mm, vč. kování, PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	-9 562,10	-9 562,10
379		D+M Z80 dveře vnitřní jednokřídlové, 900x1970mm, vč. kování, povrchové úpravy, levé, samozav. požárně od.:EI45/DP1-C, (dle PD)	soubor	1,00000	28 930,10	28 930,10
380		D+M Z80 dveře vnitřní jednokřídlové, 900x1970mm, vč. kování, povrchové úpravy, pravé, samozav. požárně od.:EI45/DP1-C, (dle PD)	soubor	1,00000	28 930,10	28 930,10
381		D+M Z81 dveře vnitřní jednokřídlové, 900+550x1970mm, vč. kování, povrchové úpravy, samozav. požárně od.:EI45/DP1-C, (dle PD)	soubor	1,00000	34 030,10	34 030,10
382		D+M Z82 sestava oken z Al profilů:otevíroslápní křídla+fixní zasklená, křídla a dvě fix: sklo čiré, bezpeč.proti úrazům, dvě fix:sklo bezpeč.tvrzené, čiré, EI 30/DP1, celé okno: Uw 1,2/m2K	soubor	4,00000	31 943,90	127 775,60
383		D+M Z83 mřížka lamelová pevná, neprůhledná hliníková, osazena do SDK podhledů, 600x1000mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
384		D+M Z84 mřížka lamelová pevná, neprůhledná hliníková, osazena do SDK podhledů, 600x600mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
385		D+M Z85 kotvicí bod nerezový pro ploché střechy, ze sloupků pr.16mm, a kotevního oka, kotvení pomocí rozpěrné hmoždinky dl. kotvy cca 650mm, vč. kotvení a PÚ (dle PD)	soubor	12,00000	0,00	0,00
386		D+M Z86 kotvicí bod nerezový pro ploché střechy, ze základny 150x150mm, zesíleného sloupku Ø 42mm, a kotevního oka, kotveno chem.kotvami, dl. kotvy cca 550mm, vč. kotvení a PÚ (dle PD)	soubor	6,00000	0,00	0,00
387		D+M Z87 montážní lano pro záchytné systémy s dočasným poddajím kotvicím vedením, tl. lana 14 mm, (dle PD)	bm	67,50000	0,00	0,00
388		D+M Z89 dvířka jednokřídlá otvíravá, plechová, s výplní žáruvzd.desek, včetně rámu, požárně odolné: EI/15/DP1-S, dvířka: 450x2250mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
389		D+M Z90 rám z žárově pozink.profilů pro uchycení lamel (T14), L:90/60/8mm, T 80/80/9mm, ocel.plotna 50/5-80mm, kotv. P 8/200 mm, celkem 97,76+10 kg 2400x640mm, vč. kotvení (dle PD)	soubor	1,00000	5 618,40	5 618,40
390		D+M Z91 rám z žárově pozink.profilů pro uchycení lamel (T14), L:90/60/8mm, T 80/80/9mm, ocel.plotna 50/5-80mm, kotv. P 8/200 mm, celkem 116,45+12 kg 2000x1000mm, vč. kotvení (dle PD)	soubor	1,00000	6 707,50	6 707,50
391		D+M Z92 ocelový žebřík z tenkostěnn.profilů, jekl 40/40/4 mm, trubka pr.25/4mm, plech tl. 8mm, celkem 50,93 + 5 kg, vč. kotvení a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	5 308,70	5 308,70
392		D+M Z93 ocelový žebřík přímý z tenkostěnných profilů, pro výlez na střechu, trubka Ø30x2mm, celkem 33 + 3,5 kg, vč. kotvení a PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 933,50	1 933,50
393		D+M Z94 celoplexisklové 3D korpusové písmeno, LED prosvicení, výška 700 mm, hloubka 50mm, (dle PD)	soubor	1,00000	0,00	0,00
394	76700Z95	D+M Z95 hliníková lamel.mřížka 400x70mm, (dle PD)	soubor	8,00000	0,00	0,00
395		D+M Z99 okno hliníkové, šestikřídlé, FIX, sklopné, otvíravé, EI 30/DP1 Umax 1,2W/m2K, 3000x1700 mm vč. kování (dle PD)	soubor	4,00000	31 943,90	127 775,60
396		D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty do hmoždinek, dl. 800 mm, (dle PD)	soubor	3,00000	499,10	1 497,30
397		D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty do hmoždinek, dl. 900 mm, (dle PD)	soubor	5,00000	562,00	2 810,00
398		D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty do hmoždinek, dl.1100 mm, (dle PD)	soubor	1,00000	686,10	686,10
399		D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty do hmoždinek, dl. 1450 mm, (dle PD)	soubor	1,00000	905,10	905,10
400		D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty do hmoždinek, dl. 1800 mm, (dle PD)	soubor	1,00000	1 123,10	1 123,10
401		D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty do hmoždinek, dl. 2300 mm, (dle PD)	soubor	4,00000	1 373,20	5 492,80
402		D+M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, připevněno vruty do hmoždinek, dl. 2400 mm, (dle PD)	soubor	5,00000	1 497,20	7 486,00

Položkový rozpočet

S:	2022Z591-9	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
403		D+M T9* zárubeň nemoc.se zkos.hranou 15/40mm: žár.pozink plech,pro jednokřídl. nadsvětlik: sklo bezpeč.tvrzené čiré,1100x1970+630mm, 27dB, tl stěny 150mm vč. PÚ (dle PD)	soubor	4,00000	2 931,80	11 727,20
404		D+M T1,T2 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, 700x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	37,00000	1 446,45	53 518,65
405		D+M T3, T4 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, 800x1970mm, tl. stěny150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	11,00000	1 457,83	16 036,13
406		D+M T11 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, požárně od.:EI30/DP3-C,S, 800x1970mm, tl. stěny150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	1 528,62	3 057,24
407		D+M T6, T7 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, 900x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	8,00000	1 269,20	10 153,60
408		D+M T12 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře pravé s polodrážkou, požárně od.:EI30/DP3-C, 900x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 219,69	1 219,69
409		D+M T9 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře s polodrážkou, neprůzvučné min 27dB, 1100x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	8,00000	1 359,34	10 874,72
410		D+M T13 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře pravé s polodrážkou, požárně od.:EI30/DP3-C,S, 1100x1970mm, tl. stěny 150mm vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 318,52	1 318,52
411		D+M T8 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, neprůzvučné min 27dB, 1200x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	25,00000	1 206,11	30 152,75
412		D+M Z81 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro dvoukřídl.dveře s polodrážkou, 1450x1970mm, tl. stěny 150mm, EI45/DP1-C, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 423,79	1 423,79
413		D+M T5 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře pravé s polodrážkou, požárně od.:EI30/DP3-C,S, 900x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	1 219,69	1 219,69
414		D+M Z80 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro dvoukřídl.dveře s polodrážkou, 900x1970mm, tl. stěny 150mm, EI45/DP1-C, vč. PÚ (dle PD)	soubor	2,00000	1 344,52	2 689,04
415		D+M T4 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokřídl.dveře levé s polodrážkou, 800x1970mm, tl. stěny150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	1,00000	529,93	529,93

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
416		D+M T10 zárubeň nemocniční se zkos. hranou 15/40mm: žár.pozink plech, pro jednokříd.dveře levé s polodrážkou, 900x1970mm, tl. stěny 150mm, vč. PÚ (dle PD)	soubor	3,00000	1 186,04	3 558,12
417		D+M Minerální kazetový podhled 1200x300mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací dle PD	m2	310,73000	191,40	59 473,72
418		D+M Minerální kazetový podhled 600x600mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací dle PD	m2	176,85000	226,40	40 038,84
419		D+M Minerální kazetový podhled hygienické 1200x600mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací dle PD	m2	14,42000	342,70	4 941,73
420		D+M Minerální kazetový podhled hygienické 600x600mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací dle PD	m2	68,32000	379,70	25 941,10
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				375 228,40
421		D+M P1 okno plastové, jednokřídle sklopné, FIX, min.pětikomorové, neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré , Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 1200x700 mm vč. kov.,dle PD	soubor	3,00000	2 047,00	6 141,00
422		D+M P2 okno plastové, dvoukřídle, FIX+sklopné, min.pětikomorové, neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré , Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 2300x700 mm vč. kov.,dle PD	soubor	3,00000	3 196,00	9 588,00
423		D+M P3 okno plastové, dvoukřídle, sklopné, otevíravé, min.pětikomorové, neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 1800x1500 mm vč. kov.,dle PD	soubor	8,00000	4 843,30	38 746,40
424		D+M P4 okno plast., dvoukřídle, FIX, sklopné, otev., min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 1200x1800 mm vč. kov.,dle PD	soubor	1,00000	3 611,70	3 611,70
425		D+M P5 okno plastové, trojkřídle, sklopné, otevíravé, min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 3400x1500 mm vč. kov.,dle PD	soubor	1,00000	8 855,00	8 855,00
426		D+M P6 okno plast., čtyřkřídle, FIX, sklopné, otevíravé, min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 2650x1800 mm vč. kov., dle PD	soubor	3,00000	8 128,90	24 386,70
427		D+M P7 okno plastové, dvoukřídle, sklopné, otevíravé, min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 2650x1500 mm vč. kov.,dle PD	soubor	1,00000	6 478,90	6 478,90

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
428		D+M P8 okno plast., šestikřídle, FIX, sklopné, otevíravé, min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 3400x1800 mm vč. kov., dle PD	soubor	2,00000	10 400,80	20 801,60
429		D+M P11 okno plast., osmikřídle, FIX, sklopné, otev., min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 4100x1700 mm vč. kov., dle PD	soubor	8,00000	12 536,20	100 289,60
430		D+M P12 okno plast., osmikřídle, FIX, sklopné, otev., min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 4100x1800 mm vč. kov., dle PD	soubor	8,00000	13 074,40	104 595,20
431		D+M P13 okno plast., osmikřídle, FIX, sklopné, otev., min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 4100x1800 mm vč. kov., dle PD	soubor	3,00000	12 884,60	38 653,80
432		D+M P14 okno plast., osmikřídle, FIX, sklopné, otev., min.pětikomor., neprůzvuč.:32dB, izol.vícesklo:čiré, Umax 1,0W/m2K, parotěs.+paropropust.+voděod.páska, 4100x1800 mm vč. kov., dle PD	soubor	1,00000	13 080,50	13 080,50
433		D+M P15 ochrana rohů: profil L nárazuvzdorný, matný na bázi akrylvinyl.pryskyřice, stabilní proti UV záření, požárně odol: B-s1-d0, tl. 3 mm 50x50x1500 mm vč. PÚ (dle PD)	soubor	130,00000	0,00	0,00
434		D+M P16 ochrana stěny: nárazuvzdorný, matný na bázi akrylvinyl.pryskyřice, bakteriostatický, stabilní proti UV záření, požárně odol: B-s1-d0, tl. 3 mm š. pásu 200 mm vč. PÚ (dle PD)	bm	232,00000	0,00	0,00
435		D+M P17 stropní plastový difuzor pro odvětrávání medicínal.plynů, vnitřní Ø 150 mm (dle PD)	soubor	112,00000	0,00	0,00
436		D+M P18 lepená dveřní zarážka na stěnu z transparentního silikonu, (dle PD)	soubor	48,00000	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 875,86
437		Penetrace podkladu pod dlažby	m2	52,99000	0,00	0,00
438		Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	50,20000	0,00	0,00
439		Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	22,57000	0,00	0,00
440		dlaždice 298x298x9mm, protiskluz R9, dle PD	m2	28,30085	60,00	1 698,05
441		Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	30,42000	0,00	0,00
442		dlaždice 600x600x9mm, protiskluz R9, dle PD	m2	37,25045	139,00	5 177,81
443		Spára podlaha - stěna, silikonem	m	50,20000	0,00	0,00
444		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	1,57839	0,00	0,00
Díl: 772 Kamenné dlažby						0,00
445		D+M dlažba z přírodního kamene (viz poznámky) - žula, podesty a mezipodesty, včetně pomocných prací doplňků, soklu, voděodolné spárování, flexi lepidlo, dle PD	m2	150,52000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
446		D+M dlažba z přírodního kamene (viz poznámky) - žula, podlaha 2PP a 1PP, včetně pomocných prací doplňků, soklu, voděodolné spárování, flexi lepidlo, dle PD	m2	34,35000	0,00	0,00
447		D+M dlažba z přírodního kamene - žula (viz poznámky), stupně tl. 20mm + podstupnice tl. 15mm včetně pomocných prací, doplňků, soklu, voděodolné spárování, flexi lepidlo, dle PD	m	266,40000	0,00	0,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						121 962,42
448		Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm včetně penetrace	m2	217,85000	11,00	2 396,35
449		Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm včetně penetrace	m2	1 757,25000	10,00	17 572,50
450		Lepení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	1 757,93000	0,00	0,00
451		Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny na stěnu vč. dod. příslušenství dle projektové dokument.	m	1 731,65000	0,00	0,00
452		podlahovina extrémě trvanlivá vinylová tl. 3mm, tvr. povrchová úprava, dle PD bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3D efekt	m2	1 921,42230	29,00	55 721,25
453		podlahovina vinylová protiskluzná tl. 3mm, dle PD	m2	299,33695	105,00	31 430,38
454		Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých	m2	217,17000	0,00	0,00
455		Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých na stěnu vč. dod. příslušenství, dle projektové dokumentace	m	196,38000	0,00	0,00
456		elektrostaticky vodivá homogenní podlahovina PVC tl. 2 mm	m2	272,32920	54,50	14 841,94
457		Příplatek za vytvoření vzoru, barev a tvarů v podlahách	m2	1 975,10000	0,00	0,00
458		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	18,90043	0,00	0,00
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						0,00
459		Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	100,83000	0,00	0,00
460		D+M Nátěr pro bezprašnou a vysokou odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový) tl.2mm plněná křemitým pískem, včetně adhezni hmoty a penetrace, dle PD	m2	120,75900	0,00	0,00
Díl: 781 Obklady keramické						0,00
461		Penetrace podkladu pod obklady	m2	913,56500	0,00	0,00
462		Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	913,56500	0,00	0,00
463		Obkládačka sliutá 20x20cm, dle PD	m2	1 032,32845	0,00	0,00
464		Spára stěna - stěna, silikonem	m	457,00000	0,00	0,00
465		Lišta nerezová rohová k obkladům	m	44,50000	0,00	0,00
466		Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	625,23000	0,00	0,00
467		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	t	25,14479	0,00	0,00
Díl: 784 Malby						0,00
468		Bezprašný nátěr - plocha	m2	2 465,19280	0,00	0,00
469		Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	9 657,94880	0,00	0,00
470		Malba barevná, bez penetrace, 2 x	m2	3 863,18080	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
471		Malba 92% BaSO ₄ , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5 794,77120	0,00	0,00
Díl: 785		Tapety				0,00
472		D+M tapeta včetně doplňků, pomocných prací, sádrového štuky, přebroušení, dle PD	m2	6,24000	0,00	0,00
Díl: 786		Čalounické úpravy				0,00
473		D+M C1 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2900x2750mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
474		D+M C2 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 1300x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
475		D+M C3 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3700x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
476		D+M C4 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3400x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
477		D+M C5 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5400x1950mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
478		D+M C6 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5400x1950mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
479		D+M C7 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4650x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
480		D+M C8 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5600x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
481	78600C9	D+M C9 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4655x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
482		D+M C10 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5600x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
483		D+M C11 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3350x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
484		D+M C12 žaluzie interiér.vertikál., jednodílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vlákn+PVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 1950x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
485		D+M C13 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2925x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
486		D+M C14 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2925x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
487		D+M C15 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3350x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
488		D+M C16 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4950x2100mm vč.kotvení a	soubor	2,00000	0,00	0,00
489		D+M C17 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4950x2100mm vč.kotvení a	soubor	2,00000	0,00	0,00
490		D+M C18 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4955x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
491		D+M C19 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3200x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
492		D+M C20 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5600x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
493		D+M C21 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5600x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
494		D+M C22 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5600x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
495		D+M C23 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3150x1900mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
496		D+M C24 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4100x2100mm vč.kotvení a	soubor	2,00000	0,00	0,00
497		D+M C25 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4500x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
498		D+M C26 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3650x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
499		D+M C27 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3650x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
500		D+M C28 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4555x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
501		D+M C29 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4550x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
502		D+M C30 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 1200x1750mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
503		D+M C31 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4550x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
504		D+M C32 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 1975x1950mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
505		D+M C33 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 1975x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
506		D+M C34 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4550x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
507		D+M C35 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4900x2100mm vč.kotvení a	soubor	2,00000	0,00	0,00
508		D+M C36 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2900x2550mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
509		D+M C37 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 3900x1950mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
510		D+M C38 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2925x1950mm vč.kotvení a	soubor	3,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
511		D+M C39 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2925x1950mm vč.kotvení a	soubor	2,00000	0,00	0,00
512		D+M C40 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2675x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
513		D+M C41 žaluzie interiér.vertikál., dvoudílná, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 5605x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
514		D+M C42 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2650x1750mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
515		D+M C43 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 1000x1750mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
516		D+M C44 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 1950x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
517		D+M C45 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 4700x2100mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
518		D+M C46 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2900x2550mm vč.kotvení a	soubor	2,00000	0,00	0,00
519		D+M C47 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2900x2550mm vč.kotvení a	soubor	2,00000	0,00	0,00
520		D+M C48 žaluzie interiér.vertikál., jednoduchá, manuál., lišta Al slitina, lamely: polyester.vláknopVC š. 127mm, ohnivzdorné B1, NFPA1, 0,41Kg/m2 tl. 0,5mm, 2900x2750mm vč.kotvení a	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: 790		Orientační systém				0,00
521		Hlavní orientační tabule vel. 1500/1000 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
522		Tabulky vnitřního orient. systému vel.190/190 mm označení poschodí	kus	9,00000	0,00	0,00
523		Tabulky vnitřního orient. systému vel.160/60 mm označení místnosti	kus	144,00000	0,00	0,00
524		Tabulky vnitřního orient. systému vel. 160/120 mm označení místnosti	kus	8,00000	0,00	0,00
525		Tabulky vnitřního orient. systému vel. 700/80 mm závěsná směrová tabule	kus	4,00000	0,00	0,00
526		Čírá plexisklová nástěnná odnímatelná tabule vel. 1500/600 mm	kus	3,00000	0,00	0,00
527		Fóliový popis 1500/200 mm	kus	5,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	01	Stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
528		Tabulky vnitřního orient. systému vel. 100/100 mm piktogram	kus	6,00000	0,00	0,00
529		Tabulky vnitřního orient. systému vel. 40/20 mm označení dveří	kus	119,00000	0,00	0,00
530		Tabulky vnitřního orient. systému vel.210/260 mm tabulka do výtahu	kus	2,00000	0,00	0,00

Celkem	12 006 154,31					
---------------	----------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
1		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	5,00000	0,00	0,00
2		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000	0,00	0,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				0,00
3		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	64,00000	0,00	0,00
4		Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	7,20000	0,00	0,00
5		Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,00000	0,00	0,00
6		Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,60000	0,00	0,00
Díl: 15		Roubení				0,00
7		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	44,80000	0,00	0,00
8		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	44,80000	0,00	0,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00
9		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	71,20000	0,00	0,00
10		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	47,08000	0,00	0,00
11		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	71,20000	0,00	0,00
12		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	235,40000	0,00	0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				0,00
13		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,15000	0,00	0,00
14		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,17000	0,00	0,00
15		Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	58,73390	0,00	0,00
16		Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	10,07010	0,00	0,00
Díl: _19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00
17		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	41,05000	0,00	0,00
Díl: _45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00
18		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,86000	0,00	0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				253 606,00
19		Protipožární průchodky/manžety pro kanalizační potrubí, odolnost dle požární bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	soub	130,00000	0,00	0,00
20		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , přechodů a čistících kusů	m	7,00000	0,00	0,00
21		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , přechodů a čistících kusů	m	25,00000	0,00	0,00
22		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , přechodů a čistících kusů	m	57,00000	0,00	0,00
23		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , přechodů a čistících kusů	m	8,00000	0,00	0,00
24		Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D110 x 3,4 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , přechodů a čistících kusů	m	3,00000	0,00	0,00
25		Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , přechodů a čistících kusů	m	2,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26		Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	10,00000	0,00	0,00
27		Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D200 x 6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	15,00000	0,00	0,00
28		Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, těsnění EPDM	m	15,00000	283,20	4 248,00
29		Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, těsnění EPDM	m	2,00000	318,60	637,20
30		Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, těsnění EPDM	m	12,00000	405,10	4 861,20
31		Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN125, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, těsnění EPDM	m	16,00000	526,90	8 430,40
32		Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN150, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, těsnění EPDM	m	8,00000	731,50	5 852,00
33		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	17,00000	123,50	2 099,50
34		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	34,00000	171,80	5 841,20
35		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	11,00000	157,90	1 736,90
36		Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 75 x 2,6 mm, PP-odhlučňené, zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	58,00000	71,60	4 152,80
37		Potrubí odpad. svislé a zavěš. D 110 x 3,4 mm, PP-odhlučňené, zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čist. kusů	m	466,00000	80,20	37 373,20
38		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	10,00000	80,20	802,00
39		Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	282,00000	64,50	18 189,00
40		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	83,00000	63,00	5 229,00
41		Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	18,00000	74,60	1 342,80
42		Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	25,00000	133,80	3 345,00
43		Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d40-200, tl.25mm, dodávka a montáž	m	1 004,00000	121,90	122 387,60

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	110,00000	0,00	0,00
45		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	70,00000	0,00	0,00
46		Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00000	0,00	0,00
47		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	70,00000	0,00	0,00
48		VZT - Kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	soub	39,00000	0,00	0,00
49		FCU - Podomítkový kondenzační sifon 100x100mm s mechanickým uzávěrem (kuličkou),DN32,včetně podomítkového tělesa a krytu, dodávka a montáž	soub	2,00000	0,00	0,00
50		NV100 - Podlahový vtok nerez DN100, spodní odtok, sifon - suchá zápachová uzávěrka, izol.souprava, dodávka a montáž	soub	4,00000	0,00	0,00
51		Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka	soub	7,00000	0,00	0,00
52		S - Vpust podlahová pro PVC krytiny, se zápachovou uzávěrkou, izolační soupravou, nástavcem a nerez mřížkou	kus	30,00000	347,90	10 437,00
53		Vtok střešní PP pro plochou střechu vyhřívaný - montáž a dodávka	kus	3,00000	3 877,90	11 633,70
54		Souprava ventilační střešní DN70/100/125 - montáž a dodávka	kus	15,00000	129,30	1 939,50
55		Hlavice ventilační přivětrávací 70/100	kus	10,00000	306,80	3 068,00
56		Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x150mm, dodávka a montáž	soub	70,00000	0,00	0,00
57		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	234,00000	0,00	0,00
58		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	1 184,00000	0,00	0,00
59		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	49,85000	0,00	0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				481 943,60
60		Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 300mm, dodávka a montáž	soub	50,00000	0,00	0,00
61		Hydrantový systém, box nerez, průměr d19/30 a d25/30, stálotvará hadice, vložení do niky ve zdi, SDK konstrukce, dodávka a montáž	kus	5,00000	0,00	0,00
62		Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	soubor	1,00000	0,00	0,00
63		Oprava, propojení dosavadního potrubí DN 80 - plastové, vložení odbočky a napojení na stávající, dodávky a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00
64		Potrubí z litinových trub přírubových DN 80	m	9,00000	425,70	3 831,30
65		Potrubí z PEHD, D 90 x 5,4mm	m	5,00000	259,70	1 298,50
66		Potrubí z PVC-U, spojované lepením, DN80, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	52,00000	296,60	15 423,20
67		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	30,00000	204,60	6 138,00
68		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	35,00000	237,20	8 302,00

Položkový rozpočet

S:	██████████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	██████████	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	15,00000	267,50	4 012,50
70	██████████	Potrubí PP-RCT, AL d20x2,8 pitná voda - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	1 450,00000	106,30	154 135,00
71	██████████	Potrubí PP-RCT, AL d25x3,5 pitná voda - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	445,00000	122,00	54 290,00
72	██████████	Potrubí PP-RCT, AL d32x4,4 pitná voda - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	175,00000	165,10	28 892,50
73	██████████	Potrubí PP-RCT, AL d40x5,5 pitná voda - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	115,00000	194,40	22 356,00
74	██████████	Potrubí PP-RCT, AL d50x6,9 pitná voda - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	20,00000	201,40	4 028,00
75	██████████	Potrubí PP-RCT, AL d63x8,6 pitná voda - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	30,00000	213,30	6 399,00
76	██████████	Potrubí PP-RCT, AL d75x8,4 pitná voda - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	15,00000	236,90	3 553,50
77	██████████	Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	5,00000	87,80	439,00
78	██████████	Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	8,00000	129,90	1 039,20
79	██████████	Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	15,00000	162,10	2 431,50
80	██████████	Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	14,00000	280,00	3 920,00
81	██████████	Potrubí nerez D 76 x 2,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	5,00000	558,40	2 792,00
82	██████████	Potrubí nerez D 89 x 2,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů a kompenzací	m	28,00000	731,50	20 482,00
83	██████████	Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	80,00000	21,80	1 744,00
84	██████████	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18-20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska , dodávka a montáž	m	1 455,00000	31,00	45 105,00
85	██████████	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	445,00000	17,70	7 876,50
86	██████████	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28-32/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska , dodávka a montáž	m	183,00000	23,00	4 209,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87		Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35-40/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska , dodávka a montáž	m	130,00000	22,80	2 964,00
88		Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	20,00000	6,00	120,00
89		Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54-63/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska , dodávka a montáž	m	44,00000	4,10	180,40
90		Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d75-76/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska , dodávka a montáž	m	20,00000	20,90	418,00
91		Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d89/50mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	28,00000	3,70	103,60
92		Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na DN80, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	66,00000	27,30	1 801,80
93		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	380,00000	0,00	0,00
94		Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	5,00000	0,00	0,00
95		Kohout kulový nerez, pitná voda DN 15, montáž a dodávka	kus	105,00000	173,10	18 175,50
96		Kohout kulový nerez, pitná voda DN 20, montáž a dodávka	kus	35,00000	220,30	7 710,50
97		Kohout kulový nerez, pitná voda DN 25, montáž a dodávka	kus	16,00000	306,80	4 908,80
98		Kohout kulový nerez, pitná voda DN 32, montáž a dodávka	kus	9,00000	479,70	4 317,30
99		Kohout kulový nerez, pitná voda DN 50, montáž a dodávka	kus	5,00000	845,50	4 227,50
100		Kohout kulový nerez, pitná voda DN 65, montáž a dodávka	kus	3,00000	1 439,40	4 318,20
101		Kohout kulový nerez, pitná voda DN 80, montáž a dodávka	kus	3,00000	3 075,50	9 226,50
102		Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN 32, montáž a dodávka	kus	1,00000	519,10	519,10
103		Kohout kulový nerez s vypouštěním, pitná voda DN 50, montáž a dodávka	kus	2,00000	928,10	1 856,20
104		Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž	soub	14,00000	837,70	11 727,80
105		Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou	armat	15,00000	0,00	0,00
106		Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50	kus	6,00000	0,00	0,00
107		Oddělovač potrubních systémů typ BA DN25, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50	kus	1,00000	0,00	0,00
108		Oddělovač potrubních systémů typ BA DN50, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN70	kus	1,00000	0,00	0,00
109		Filtr do potrubí 1/2"	kus	6,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110		Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a montáž	kus	3,00000	0,00	0,00
111		Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž	soub	7,00000	149,50	1 046,50
112		Ventil rohový s filtrem DN 15, dodávka a montáž	soubor	14,00000	129,90	1 818,60
113		Vodoměr domovní SV, přírubový, PN16, DN50, Qn 40,0, podružný, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00
114		Redukční ventil s manometry, přírubový PN16, DN80, litina, dodávka a montáž	soub	1,00000	0,00	0,00
115		Šoupátko vodovodní přírubové, pitná voda, PN16, DN80, litina, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00
116		Klapka vodovodní zpětná, pitná voda, přírubová PN16, DN80, litina, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 239,20	1 239,20
117		Filtr vodovodní přírubový PN16, pitná voda, DN 80, litina, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 155,20	2 155,20
118		Demontáž armatur vodov. se dvěma přírubami DN 150, zpětná klapka v objektu D4	kus	1,00000	0,00	0,00
119		Zpětná montáž armatur vodovodních přírubových DN 150, zpětná klapka v objektu D4	kus	1,00000	411,20	411,20
120		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	2 471,00000	0,00	0,00
121		Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	2 471,00000	0,00	0,00
122		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	8,00000	0,00	0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00
123		K - WC závěsné keramické bílé, oblý tvar "kapotované", skryté zavěšení, bezlímbová verze rimless+sedátko s poklopem, montáž a dodávka	soub	24,00000	0,00	0,00
124		K - WC závěsné keramické bílé, ploché splachování, skryté zavěšení, sedátko s poklopem, montáž a dodávka	soub	8,00000	0,00	0,00
125		Ki - WC závěsné pro tělesně postižené, keramika bílá, sedátko, hl. 700mm, oddálené pneumatické splachování, montáž a dodávka	soub	4,00000	0,00	0,00
126		VYL - Výlevka závěsná keramická s plastovou mřížkou, odtok DN100, montáž a dodávka	soub	4,00000	0,00	0,00
127		Ui - Umyvadlo diturv. pro tělesně postižené 64x55cm bez otvoru pro baterii, ZU pod omítku, mont.sada , montáž a dodávka	soub	4,00000	0,00	0,00
128		U - Umyvadlo keramické bílé 55cm, bez otvoru pro baterii, bez přepadu, bez otvoru v odtokovém ventilu, ZU chrom, montážní sada, montáž a dodávka	soub	34,00000	0,00	0,00
129		Ui - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm, lékařská páka - povrch chrom, montáž a dodávka	soub	4,00000	0,00	0,00
130		U, VYL, D, UV - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm - povrch chrom, montáž a dodávka	soub	88,00000	0,00	0,00
131		UVs, Ds - Baterie dřezová/umyvadlová stojánková páková, 2x RV G1/2", povrch chrom, montáž a dodávka	soub	2,00000	0,00	0,00
132		KK - Baterie dřezová stojánková páková s výsuvnou sprškou ve tvaru ramínka, chrom, 2xRV1/2" - montáž a dodávka	soub	7,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
133	██████	BS - Baterie sprchová pod omítku páková- chrom, bidetová sprška, hadice chrom 1,5m, držák sprchy, montáž a dodávka	soub	3,00000	0,00	0,00
134	██████	S-Baterie sprchová podomítková - chrom, včetně podomítkového tělesa a 3 cestn.ventilu, montážní sada , montáž a dodávka	soub	30,00000	0,00	0,00
135	██████	Příslušenství dřezu/ umyvadla v pracovní desce, sifon DN50 pro dřez/umyvadlo do nábytku, mont. sada, dodávka a montáž	soub	59,00000	0,00	0,00
136	██████	Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky a ovl. tlačítka, samonosný, montáž a dodávka	soub	4,00000	0,00	0,00
137	██████	Montážní prvek pro uchycení umyvadla a nástěnné baterie,samonosný, montáž a dodávka	soub	34,00000	0,00	0,00
138	██████	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska pro 2 splachování, montáž a dodávka	soub	36,00000	0,00	0,00
139	██████	WC souprava s krytkou pro montáž na stěnu, provedení nerez, výběr dle architekta, montáž a dodávka	soub	36,00000	0,00	0,00
140	██████	Držák toaletního papíru nástěnný, nerez, výběr dle architekta, montáž a dodávka	soub	36,00000	0,00	0,00
141	██████	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	13,00000	0,00	0,00
Díl: _767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				13 652,00
142	██████	Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí	kg	3 413,00000	4,00	13 652,00
143	██████	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,00000	0,00	0,00
Díl: 767_94		Lešení a stavební výtahy				0,00
144	██████	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	10,00000	0,00	0,00
145	██████	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	120,00000	0,00	0,00
146	██████	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	10,00000	0,00	0,00
Díl: 767_97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
147	██████	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	7,50000	0,00	0,00
148	██████	Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 200mm	m	7,50000	0,00	0,00
149	██████	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, zpětné zapravení	m	80,00000	0,00	0,00

Celkem	749 201,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	██████	SO 01 Novostavba budovy N
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Dodávky Materiál nosný délkový				324 071,90
1	1	Kabelový žlab drátěný 60x60	m	200,00000	16,30	3 260,00
2	2	Kabelový žlab drátěný 60x100	m	10,00000	18,40	184,00
3	3	Kabelový žlab drátěný 60x150	m	300,00000	23,90	7 170,00
4	4	Kabelový žlab drátěný 60x250	m	60,00000	36,90	2 214,00
5	5	Kabelový žlab drátěný 60x400	m	15,00000	51,80	777,00
6	6	Kabelový žebřík plechový 60x400	m	10,00000	66,80	668,00
7	7	Trubka tuhá plast 1525	m	200,00000	2,60	520,00
8	8	Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu	m	400,00000	1,90	760,00
9	9	Trubka chráničková ohebná 63/52	m	60,00000	4,80	288,00
10	10	Výstražná folie do výkopu, plast 220	m	60,00000	0,70	42,00
11	11	Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg	m	30,00000	75,60	2 268,00
12	12	Kabelový žlab 60x300, P60-R, nosnost 10 kg	m	30,00000	97,90	2 937,00
13	13	Kab. žlab drátěný P60-R 50/50, nosnost 1,25 kg	m	50,00000	32,10	1 605,00
14	14	Kabelový žebřík 60x400, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě	m	10,00000	104,50	1 045,00
15	15	Trasa P60-R na příchýtkách, kabely 1x o8	m	1 800,00000	10,10	18 180,00
16	16	Trasa P60-R na příchýtkách, kabely 1x o14	m	120,00000	16,30	1 956,00
17	17	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 2x1,5	m	180,00000	3,80	684,00
18	18	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5	m	1 740,00000	4,60	8 004,00
19	19	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x1,5	m	70,00000	5,80	406,00
20	20	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x2,5	m	150,00000	7,80	1 170,00
21	21	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x2,5	m	25,00000	9,90	247,50
22	22	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x6	m	140,00000	18,20	2 548,00
23	23	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16	m	120,00000	66,50	7 980,00
24	24	Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x50	m	60,00000	122,20	7 332,00
25	25	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5	m	2 200,00000	3,40	7 480,00
26	26	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5	m	7 000,00000	3,80	26 600,00
27	27	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5	m	230,00000	3,80	874,00
28	28	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5	m	9 200,00000	5,40	49 680,00
29	29	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5	m	220,00000	8,00	1 760,00
30	30	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x4	m	400,00000	8,40	3 360,00
31	31	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4	m	90,00000	12,60	1 134,00
32	32	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10	m	140,00000	20,40	2 856,00
33	33	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16	m	850,00000	42,00	35 700,00
34	34	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x35	m	830,00000	96,80	80 344,00
35	35	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x50	m	90,00000	134,30	12 087,00
36	36	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 1x70	m	80,00000	36,70	2 936,00
37	37	Kabel CYKY 3x4	m	50,00000	6,10	305,00
38	38	Kabel CYKY 5x2,5	m	80,00000	5,40	432,00
39	39	Kabel JYTY 2x1	m	50,00000	1,40	70,00
40	40	Kabel JYTY 7x1	m	20,00000	3,70	74,00
41	41	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	70,00000	1,50	105,00
42	42	Kabel pryžový H07RN-F 1x10	m	50,00000	6,30	315,00
43	43	Vodič H07V-U (CY) 4	m	2 130,00000	1,60	3 408,00
44	44	Vodič H07V-U (CY) 6	m	20,00000	2,60	52,00
45	45	Vodič H07V-U (CY) 10	m	132,00000	4,20	554,40
46	46	Vodič H07V-R (CY) 16	m	1 200,00000	7,80	9 360,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	47	Drát 8, FeZn	m	300,00000	2,60	780,00
48	48	Drát 10, FeZn PVC	m	120,00000	15,80	1 896,00
49	49	Drát 10, FeZn	m	2 200,00000	3,80	8 360,00
50	50	Pásek 30x4, FeZn	m	100,00000	5,70	570,00
51	51	Samoregulační topný kabel 20W/m	m	10,00000	73,40	734,00
Díl: 02		Materiál nosný kusový				52 877,80
52	52	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1	ks	157,00000	25,70	4 034,90
53	53	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5	ks	34,00000	33,00	1 122,00
54	54	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 6	ks	20,00000	27,10	542,00
55	55	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 7	ks	5,00000	34,80	174,00
56	56	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0	ks	2,00000	27,20	54,40
57	57	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So	ks	106,00000	34,70	3 678,20
58	58	Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1	ks	37,00000	40,40	1 494,80
59	59	Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole	ks	570,00000	25,40	14 478,00
60	60	Spínač domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1	ks	27,00000	12,90	348,30
61	61	Spínač domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 5	ks	1,00000	17,00	17,00
62	62	Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast	ks	5,00000	16,00	80,00
63	63	Spínač domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí	ks	3,00000	75,60	226,80
64	64	Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6	ks	40,00000	29,00	1 160,00
65	65	Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5	ks	5,00000	33,30	166,50
66	66	Zásuvka domovní zapuštěná IP44	ks	35,00000	30,70	1 074,50
67	67	Drátový domovní zvonek	ks	1,00000	83,90	83,90
68	68	Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE	ks	3,00000	20,90	62,70
69	69	Zásuvka pro zdravotnictví, zelená	ks	70,00000	44,70	3 129,00
70	70	Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová	ks	2,00000	44,70	89,40
71	71	Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová, signalizace	ks	2,00000	96,00	192,00
72	72	Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120	ks	50,00000	48,00	2 400,00
73	73	Připojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek	ks	1,00000	157,60	157,60
74	74	Svorka k pospojování vodovodních baterií	ks	150,00000	3,10	465,00
75	75	Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku	ks	150,00000	5,30	795,00
76	76	Zemnicí šroub k připojení pospojování	ks	200,00000	4,60	920,00
77	76.1	Signalizační panel IT, MK2430-11 (vestavný)	ks	1,00000	2 503,60	2 503,60
78	76.2	Signalizační panel IT, montážní příslušenství	ks	1,00000	147,10	147,10
79	77	GW 42 201 skříňka IP55, 1x tlačítko 1+1 pod sklem	ks	2,00000	105,20	210,40
80	78	Krabice přístrojová, zapuštěná	ks	700,00000	1,10	770,00
81	79	Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná	ks	200,00000	1,50	300,00
82	80	Krabice přístrojová, do dutých stěn	ks	400,00000	3,10	1 240,00
83	81	Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn	ks	300,00000	4,60	1 380,00
84	82	Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x	ks	60,00000	12,60	756,00
85	83	Krabice rozvodná IP54 P90-R 1,5-6/5x	ks	30,00000	105,20	3 156,00
86	84	Požární ucpávka protipožární pěna, kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150	ks	15,00000	52,50	787,50
87	85	Jímací tyč 3m, FeZn	ks	2,00000	68,50	137,00
88	86	Jímací tyč podstavec betonový	ks	4,00000	77,40	309,60
89	87	Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn	ks	2,00000	184,90	369,80
90	88	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	250,00000	4,20	1 050,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	89	Svorka hromosvodná, FeZn	ks	250,00000	4,20	1 050,00
92	90	Svorka na uzemnění, FeZn	ks	80,00000	6,30	504,00
93	91	Zemní bod, nerez	ks	8,00000	157,60	1 260,80
Díl: 03		Svítlida				225 919,60
94	92	Led svítidlo typ A1	ks	52,00000	986,90	51 318,80
95	93	Led svítidlo typ A2	ks	8,00000	918,80	7 350,40
96	94	Led svítidlo typ D	ks	33,00000	580,30	19 149,90
97	95	Led svítidlo typ E	ks	144,00000	573,70	82 612,80
98	96	Led svítidlo typ E2	ks	16,00000	582,30	9 316,80
99	97	Led svítidlo typ ED	ks	6,00000	72,30	433,80
100	98	Led svítidlo typ F1	ks	26,00000	266,00	6 916,00
101	99	Led svítidlo typ F4	ks	4,00000	435,20	1 740,80
102	100	Led svítidlo typ F5	ks	2,00000	435,20	870,40
103	101	Led svítidlo typ G	ks	121,00000	96,80	11 712,80
104	102	Led svítidlo typ I	ks	24,00000	145,10	3 482,40
105	103	Led svítidlo typ I1	ks	38,00000	278,10	10 567,80
106	104	Led svítidlo typ J	ks	37,00000	127,00	4 699,00
107	105	Led svítidlo typ K1	ks	20,00000	463,10	9 262,00
108	106	Led svítidlo typ K2	ks	2,00000	500,60	1 001,20
109	107	Led svítidlo typ L	ks	14,00000	193,30	2 706,20
110	108	Led svítidlo typ M	ks	17,00000	27,70	470,90
111	109	Led svítidlo typ Z	ks	8,00000	181,20	1 449,60
112	110	recyklace	ks	572,00000	1,50	858,00
Díl: 04		RH Specifikace rozvaděčů				34 038,50
113	111	Skříň rozvaděč 200x80x40 IP40	ks	2,00000	3 038,70	6 077,40
114	112	Boční kryt IP40 200x40	ks	2,00000	426,80	853,60
115	113	Horní kryt IP40 80x40	ks	2,00000	303,90	607,80
116	114	Podstavec skříně 10x80x40	ks	2,00000	238,10	476,20
117	115	Sada pro montáž sběrnic 120	ks	4,00000	27,90	111,60
118	116	Připojnice ploché In=630A	ks	10,00000	328,50	3 285,00
119	117	Montážní rám 200x80, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	2,00000	493,00	986,00
120	118	Krycí deska s výřezem 100x15	ks	12,00000	45,00	540,00
121	119	Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
122	120	Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	1,00000	45,00	45,00
123	121	SPD typ 1, TNC, 3+0, DVM TNC 255	ks	1,00000	2 529,70	2 529,70
124	122	Jistič výkonový, spínací blok, BD250N	ks	3,00000	1 183,50	3 550,50
125	123	Jistič výkonový, spínací blok, BH630N	ks	1,00000	3 958,80	3 958,80
126	124	Jistič výkonový, pomocný spínač, BH, BD	ks	1,00000	123,20	123,20
127	125	Jistič výkonový, vypínací spoušť BH, BD	ks	1,00000	221,60	221,60
128	126	Měřicí transformátor proudu 750/5A	ks	3,00000	142,30	426,90
129	127	Elektroměr modulový 3f x/6A, B24, M-Bus	ks	1,00000	1 204,60	1 204,60
130	128	Pojistkový odpínač řadový, FH000-3	ks	14,00000	359,60	5 034,40
131	129	Pojistka nožová 000, 25gG	ks	6,00000	8,20	49,20
132	130	Pojistka nožová 000, 50gG	ks	12,00000	8,20	98,40
133	131	Pojistka nožová 000, 100gG	ks	9,00000	9,00	81,00
134	132	Pojistka nožová 000, 125gG	ks	12,00000	14,70	176,40
135	133	Pojistka nožová 000, 160gG	ks	3,00000	17,30	51,90

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
136	████	Pojistkový odpínač 10x38, 32/1	ks	1,00000	12,60	12,60
137	████	Pojistkový odpínač 10x38, 32/3	ks	1,00000	40,90	40,90
138	████	Pojistka válcová 10x38, 6gG	ks	3,00000	4,10	12,30
139	████	Pojistka válcová 10x38, 10gG	ks	1,00000	4,10	4,10
140	████	Průmyslový ovládač IP65, centralstop, 1/0	ks	1,00000	76,60	76,60
141	████	Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	ks	1,00000	3 373,80	3 373,80
Díl: 05		RHD Specifikace rozvaděčů				35 145,50
142	████	Skříň rozváděč 200x80x40 IP40	ks	2,00000	3 038,70	6 077,40
143	████	Boční kryt IP40 200x40	ks	2,00000	426,80	853,60
144	████	Horní kryt IP40 80x40	ks	2,00000	303,90	607,80
145	████	Podstavec skříně 10x80x40	ks	2,00000	238,10	476,20
146	████	Sada pro montáž sběrnic 120	ks	4,00000	27,90	111,60
147	████	Připojnice ploché In=250A	ks	10,00000	262,80	2 628,00
148	████	Montážní rám 200x80, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	2,00000	493,00	986,00
149	████	Krycí deska s výřezem 100x15	ks	12,00000	45,00	540,00
150	████	Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
151	████	Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	2,00000	45,00	90,00
152	████	SPD typ 1, TNC, 3+0, DVM TNC 255	ks	1,00000	2 529,70	2 529,70
153	████	Jistič výkonový, spínací blok, BD250N	ks	1,00000	1 183,50	1 183,50
154	████	Jistič výkonový, pomocný spínač, BH, BD	ks	1,00000	123,20	123,20
155	████	Jistič výkonový, vypínací spoušť BH, BD	ks	1,00000	221,60	221,60
156	████	Měřicí transformátor proudu 250/5A	ks	3,00000	63,40	190,20
157	████	Elektroměr modulový 3f x/6A, B24, M-Bus	ks	1,00000	1 204,60	1 204,60
158	████	Motorový přepínač sítí 3P/250A, ATYS g	ks	1,00000	7 789,60	7 789,60
159	████	Motorový přepínač sítí 3P/250A, příslušenství	ks	1,00000	460,00	460,00
160	████	Pojistkový odpínač řadový, FH000-3	ks	14,00000	359,60	5 034,40
161	████	Pojistka nožová 000, 25gG	ks	3,00000	8,20	24,60
162	████	Pojistka nožová 000, 50gG	ks	24,00000	8,20	196,80
163	████	Pojistka nožová 000, 63gG	ks	3,00000	8,20	24,60
164	████	Pojistka nožová 000, 100gG	ks	9,00000	9,00	81,00
165	████	Pojistka nožová 000, 160gG	ks	3,00000	17,30	51,90
166	████	Pojistkový odpínač 10x38, 32/1	ks	1,00000	12,60	12,60
167	████	Pojistkový odpínač 10x38, 32/3	ks	1,00000	40,90	40,90
168	████	Pojistka válcová 10x38, 6gG	ks	3,00000	4,10	12,30
169	████	Pojistka válcová 10x38, 10gG	ks	1,00000	4,10	4,10
170	████	Průmyslový ovládač IP65, centralstop, 1/0	ks	1,00000	76,60	76,60
171	████	Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	ks	1,00000	3 483,70	3 483,70
Díl: 06		RPO Specifikace rozvaděčů				15 289,70
172	████	Vestavný rozváděč 200x80 IP30	ks	1,00000	1 642,60	1 642,60
173	████	Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	1,00000	493,00	493,00
174	████	Krycí deska s výřezem 100x20	ks	8,00000	48,40	387,20

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175		Příslušenství pro montáž sběrnic 80, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	123,20	123,20
176		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	76,60	76,60
177		Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	54,70	54,70
178		Připojnice In=160A	ks	5,00000	98,60	493,00
179		Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
180		Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	1,00000	45,00	45,00
181		Motorový přepínač sítí 4P/160A, ATYS gM	ks	1,00000	5 264,90	5 264,90
182		Jistič deionový kompaktní, BC160N, 160L	ks	2,00000	1 100,40	2 200,80
183		Jistič deionový kompaktní, připojovací sada, BC	ks	2,00000	303,90	607,80
184		Jistič deionový kompaktní, pomocný spínač, BC	ks	2,00000	94,50	189,00
185		Jistič deionový kompaktní, vypínací spoušť, BC	ks	2,00000	118,30	236,60
186		Jistič instalační, 10kA, 6C/1	ks	4,00000	28,70	114,80
187		Jistič instalační, 10kA, 10C/3	ks	1,00000	99,50	99,50
188		Jistič instalační, 10kA, 10C/1	ks	11,00000	26,10	287,10
189		Jistič instalační, 10kA, 16C/3	ks	2,00000	94,90	189,80
190		Pojistkový odpínač 14x51, 63/3	ks	4,00000	91,90	367,60
191		Pojistka válcová 14x51, 16gG	ks	6,00000	4,10	24,60
192		Pojistka válcová 14x51, 25gG	ks	3,00000	4,90	14,70
193		Pojistka válcová 14x51, 40gG	ks	3,00000	4,90	14,70
194		Relé pomocné 3P/10A, 230V~, MT326230	ks	7,00000	54,70	382,90
195		Stykač průmyslový C9	ks	5,00000	71,70	358,50
196		Průmyslový ovládač IP65, centralstop, 1/0	ks	1,00000	76,60	76,60
197		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	1 515,50	1 515,50
Díl: 07		RD02 Specifikace rozvaděčů				2 534,70
198	196	Nástěnná skříň IP55, 60x60x30	ks	1,00000	821,40	821,40
199	197	DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 60	ks	3,00000	32,80	98,40
200	198	Krycí deska s výřezem 60x15	ks	3,00000	32,20	96,60
201	199	Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	2,00000	45,00	90,00
202	200	Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
203	201	Průchodkový díl IP54, š. 60	ks	1,00000	76,60	76,60
204	202	Odpínač INS 63/3	ks	1,00000	136,00	136,00
205	203	Jistič instalační, 10kA, 6C/1	ks	3,00000	28,70	86,10
206	204	Jistič instalační, 10kA, 10C/1	ks	6,00000	26,10	156,60
207	205	Jistič instalační, pomocný spínač	ks	6,00000	44,60	267,60
208	206	Jistič instalační, 10kA, 16C/1	ks	1,00000	27,10	27,10
209	207	Relé impulsní 1/0, TL32A	ks	4,00000	85,30	341,20
210	208	Monitor NO montáž	ks	1,00000	56,80	56,80
211	209	Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	251,30	251,30
Díl: 08		RS02 Specifikace rozvaděčů				39 279,50
212	210	Vestavný rozváděč 180x60 IP30	ks	1,00000	1 026,50	1 026,50
213	211	Ochranný kryt skříně 60x180x24	ks	1,00000	205,20	205,20

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
214	████	Zadní stěna skříně 60x180	ks	1,00000	246,20	246,20
215	████	Montážní rám 180x60, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	1,00000	410,50	410,50
216	████	Krycí deska s výřezem 60x15	ks	4,00000	32,20	128,80
217	████	Příslušenství pro montáž sběrnic 60, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	115,00	115,00
218	████	Připojnice In=125A	ks	5,00000	76,60	383,00
219	████	Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
220	████	Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	2,00000	45,00	90,00
221	████	SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280	ks	2,00000	466,60	933,20
222	████	Odpínač INS 63/3	ks	2,00000	136,00	272,00
223	████	Jistič instalační, 10kA, 6C/1	ks	3,00000	28,70	86,10
224	████	Jistič instalační, 10kA, 10C/1	ks	12,00000	26,10	313,20
225	████	Jistič instalační, 10kA, 16C/1	ks	21,00000	27,10	569,10
226	████	Jistič instalační, 10kA, 16C/3	ks	2,00000	94,90	189,80
227	████	Jistič instalační, pomocný spínač	ks	6,00000	44,60	267,60
228	████	Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+	ks	2,00000	472,60	945,20
229	████	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A	ks	2,00000	329,80	659,60
230	████	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A	ks	6,00000	304,80	1 828,80
231	████	Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač	ks	2,00000	55,80	111,60
232	████	Relé impulsní 1/0, TL32A	ks	2,00000	85,30	170,60
233	████	Monitor NO montáž	ks	1,00000	56,80	56,80
234	████	Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírůžka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	994,40	994,40
235	████	Vestavný rozváděč 200x100 IP30	ks	1,00000	2 053,10	2 053,10
236	████	Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	1,00000	493,00	493,00
237	████	Krycí deska s výřezem 100x20	ks	8,00000	48,40	387,20
238	████	Sada pro montáž sběrnic 100	ks	1,00000	27,90	27,90
239	████	Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	76,60	76,60
240	████	Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	54,70	54,70
241	████	Připojnice In=125A	ks	5,00000	76,60	383,00
242	████	Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
243	████	Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	2,00000	45,00	90,00
244	████	Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM	ks	1,00000	4 555,60	4 555,60
245	████	Odpínač INS 125/3	ks	2,00000	256,20	512,40
246	████	SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280	ks	2,00000	466,60	933,20
247	████	Relé impulsní 1/0, TL32A	ks	2,00000	85,30	170,60
248	████	Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+	ks	8,00000	472,60	3 780,80
249	████	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A	ks	2,00000	329,80	659,60
250	████	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A	ks	24,00000	304,80	7 315,20
251	████	Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač	ks	2,00000	55,80	111,60
252	████	Jistič instalační, 10kA, 6C/1	ks	3,00000	28,70	86,10

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
253		Jistič instalační, 10kA, 10C/1	ks	35,00000	26,10	913,50
254		Jistič instalační, 10kA, 16C/1	ks	65,00000	27,10	1 761,50
255		Jistič instalační, 10kA, 16C/3	ks	1,00000	94,90	94,90
256		Jistič instalační, pomocný spínač	ks	18,00000	44,60	802,80
257		Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač	ks	2,00000	55,80	111,60
258		Stykač průmyslový C25	ks	2,00000	153,50	307,00
259		Soumrakový spínač s nástěnným čidlem, EE100	ks	1,00000	405,60	405,60
260		Průmyslový ovládač IP65, otočný I-0-II, 2/0+0/1	ks	1,00000	120,50	120,50
261		Relé pomocné 3P/10A, 230V~, MT326230	ks	1,00000	54,70	54,70
262		Monitor NO montáž	ks	1,00000	56,80	56,80
263		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírůžka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	2 898,80	2 898,80
Díl: 091		RL1 Specifikace rozváděčů				72 738,00
264		Skříň rozváděč 200x100x40 IP40 dveře 2K, dle popisu	ks	2,00000	3 285,40	6 570,80
265		Boční kryt IP40 200x40	ks	2,00000	426,80	853,60
266		Podstavec skříně 10x100x40	ks	2,00000	246,20	492,40
267		Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	2,00000	493,00	986,00
268		Sada pro montáž sběrnic 100	ks	2,00000	27,90	55,80
269		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole	ks	2,00000	76,60	153,20
270		Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole	ks	2,00000	54,70	109,40
271		Připojnice In=125A	ks	10,00000	76,60	766,00
272		Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
273		Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	2,00000	45,00	90,00
274		SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280	ks	2,00000	466,60	933,20
275		Odpínač INS 125/3	ks	2,00000	256,20	512,40
276		Pojistkový odpínač 14x51, 63/1	ks	1,00000	29,50	29,50
277		Pojistkový odpínač 14x51, 63/1N	ks	1,00000	65,50	65,50
278		Pojistka válcová 14x51, 32gG	ks	2,00000	4,90	9,80
279		Pojistka válcová 14x51, 50gG	ks	2,00000	4,90	9,80
280		Pojistkový odpínač řadový, FH000-3	ks	4,00000	359,60	1 438,40
281		Pojistka nožová 000, 63gG	ks	9,00000	8,20	73,80
282		Pojistka nožová 000, 160gG	ks	3,00000	17,30	51,90
283		Jistič instalační, 10kA, 6C/1	ks	3,00000	28,70	86,10
284		Jistič instalační, 10kA, 6C/2	ks	2,00000	66,60	133,20
285		Jistič instalační, 10kA, 10C/1	ks	28,00000	26,10	730,80
286		Jistič instalační, 10kA, 16C/1	ks	53,00000	27,10	1 436,30
287		Jistič instalační, 10kA, 16C/2	ks	14,00000	64,60	904,40
288		Jistič instalační, 10kA, 16C/3	ks	1,00000	94,90	94,90
289		Jistič instalační, 10kA, 20C/1	ks	2,00000	31,10	62,20
290		Jistič instalační, pomocný spínač	ks	16,00000	44,60	713,60
291		Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+	ks	7,00000	472,60	3 308,20
292		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A	ks	8,00000	329,80	2 638,40
293		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A	ks	15,00000	304,80	4 572,00

Položkový rozpočet

S:	██████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
294	████	Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač	ks	4,00000	55,80	223,20
295	████	Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM	ks	1,00000	4 555,60	4 555,60
296	████	Trafo MED 1f 230/230 tř. II, IP00 GL, 8xIn, 4 kVA	ks	2,00000	3 998,60	7 997,20
297	████	Monitor napájení sítě IT, přenos dat BMS, isoMED427P-2	ks	2,00000	2 586,00	5 172,00
298	████	Napájecí zdroj pro sig. panely AN 450	ks	1,00000	476,20	476,20
299	████	Motorový přepínač sítí 2P/63A, ATYS gM	ks	1,00000	2 855,00	2 855,00
300	████	Signalizační panel IT, MK2430-11 (vestavný)	ks	1,00000	2 451,60	2 451,60
301	████	Trafo pro hlídač izol. stavu STW2	ks	2,00000	353,60	707,20
302	████	Rozhraní Modbus Ethernet, COM465I-230VP	ks	1,00000	9 203,40	9 203,40
303	████	Signální převodník BMS/DO, SMO482-12	ks	1,00000	3 613,40	3 613,40
304	████	Odpínač INS 63/3	ks	1,00000	136,00	136,00
305	████	Relé impulsní 1/0, TL32A	ks	2,00000	85,30	170,60
306	████	Monitor NO montáž	ks	1,00000	56,80	56,80
307	████	Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírůžka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	7 209,20	7 209,20
Díl: 092		RL2 Specifikace rozváděčů				67 318,80
308	████	Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S	ks	1,00000	7 391,80	7 391,80
309	████	Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	1,00000	493,00	493,00
310	████	Krycí deska s výřezem 100x20	ks	8,00000	48,40	387,20
311	████	Sada pro montáž sběrnic 100	ks	1,00000	27,90	27,90
312	████	Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	76,60	76,60
313	████	Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	54,70	54,70
314	████	Připojnice In=125A	ks	5,00000	76,60	383,00
315	████	Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
316	████	Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	2,00000	45,00	90,00
317	████	Motorový přepínač sítí 4P/125A, ATYS gM	ks	1,00000	4 555,60	4 555,60
318	████	Odpínač INS 125/3	ks	2,00000	256,20	512,40
319	████	SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280	ks	2,00000	466,60	933,20
320	████	Relé impulsní 1/0, TL32A	ks	2,00000	85,30	170,60
321	████	Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+	ks	8,00000	472,60	3 780,80
322	████	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A	ks	10,00000	329,80	3 298,00
323	████	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A	ks	16,00000	304,80	4 876,80
324	████	Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač	ks	4,00000	55,80	223,20
325	████	Jistič instalační, 10kA, 6C/1	ks	3,00000	28,70	86,10
326	████	Jistič instalační, 10kA, 10C/1	ks	32,00000	26,10	835,20
327	████	Jistič instalační, 10kA, 16C/1	ks	65,00000	27,10	1 761,50
328	████	Jistič instalační, 10kA, 16C/3	ks	1,00000	94,90	94,90
329	████	Jistič instalační, pomocný spínač	ks	14,00000	44,60	624,40
330	████	Monitor NO montáž	ks	1,00000	56,80	56,80
331	████	Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírůžka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	3 382,00	3 382,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
332		Vestavný rozváděč 200x100 IP40 EI30DP1-S	ks	1,00000	7 391,80	7 391,80
333		Montážní rám 200x100, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	1,00000	493,00	493,00
334		Krycí deska s výřezem 100x20	ks	8,00000	48,40	387,20
335		Sada pro montáž sběrnic 100	ks	1,00000	27,90	27,90
336		Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	76,60	76,60
337		Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole	ks	1,00000	54,70	54,70
338		Připojnice In=125A	ks	5,00000	76,60	383,00
339		Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
340		Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE	ks	2,00000	45,00	90,00
341		Motorový přepínač sítě 4P/125A, ATYS gM	ks	1,00000	4 555,60	4 555,60
342		Odpínač INS 125/3	ks	2,00000	256,20	512,40
343		SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280	ks	2,00000	466,60	933,20
344		Relé impulsní 1/0, TL32A	ks	2,00000	85,30	170,60
345		Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+	ks	8,00000	472,60	3 780,80
346		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A	ks	9,00000	329,80	2 968,20
347		Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A	ks	15,00000	304,80	4 572,00
348		Chránič s nadproudou ochranou, pomocný spínač	ks	4,00000	55,80	223,20
349		Jistič instalační, 10kA, 6C/1	ks	3,00000	28,70	86,10
350		Jistič instalační, 10kA, 10C/1	ks	27,00000	26,10	704,70
351		Jistič instalační, 10kA, 16C/1	ks	58,00000	27,10	1 571,80
352		Jistič instalační, 10kA, 16C/3	ks	1,00000	94,90	94,90
353		Jistič instalační, pomocný spínač	ks	15,00000	44,60	669,00
354		Stykač průmyslový C9	ks	1,00000	71,70	71,70
355		Monitor NO montáž	ks	1,00000	56,80	56,80
356		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírůžka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	3 289,90	3 289,90
Díl: 094 RP1Specifikace rozvaděčů						3 381,40
357		Vestavný rozváděč 60x40 IP40 EI30DP1-S	ks	1,00000	2 094,20	2 094,20
358		Ochranný kryt skříně 60x40x18	ks	1,00000	164,20	164,20
359		Zadní stěna skříně 60x40	ks	1,00000	205,20	205,20
360		Montážní rám 60x60, včetně příslušenství, pro 1 pole	ks	1,00000	164,20	164,20
361		Krycí deska s výřezem 80x15	ks	1,00000	36,90	36,90
362		Krycí deska s výřezem 80x20	ks	1,00000	38,50	38,50
363		Schránka na dokumentaci	ks	1,00000	29,00	29,00
364		Spínač modulový páčkový ovládací, 1/1	ks	5,00000	54,70	273,50
365		Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přírůžka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení	kpl	1,00000	375,70	375,70
Díl: 095 RNO Specifikace rozvaděčů						56 481,12
366		včetně uvedení do provozu a naprogramování	ks	1,00000	22 954,52	22 954,52
367		monitor sítě DS3-UV	ks	6,00000	503,80	3 022,80
368		N1 nouzové LED antipanické	ks	25,00000	349,30	8 732,50
369		N2 nouzové LED antipanické	ks	21,00000	349,30	7 335,30

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
370		N3 nouzové LED antipanické	ks	10,00000	354,20	3 542,00
371		N5 nouzové LED antipanické	ks	4,00000	374,70	1 498,80
372		N6 nouzové LED antipanické	ks	2,00000	374,70	749,40
373		N7 nouzové LED antipanické	ks	2,00000	374,70	749,40
374		NP1 nouzové LED piktogram	ks	23,00000	309,40	7 116,20
375		NP2 nouzové LED piktogram	ks	1,00000	280,50	280,50
376		NP3 nouzové LED piktogram	ks	1,00000	374,70	374,70
377		piktogramy	ks	25,00000	5,00	125,00
378		recyklace	ks	84,00000	0,00	0,00
Díl: 096		UPS				0,00
379	377	do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: 10		Montáž - délkový materiál				0,00
380		Kabelový žlab drátěný 60x60	m	200,00000	0,00	0,00
381		Kabelový žlab drátěný 60x100	m	10,00000	0,00	0,00
382		Kabelový žlab drátěný 60x150	m	300,00000	0,00	0,00
383		Kabelový žlab drátěný 60x250	m	60,00000	0,00	0,00
384		Kabelový žlab drátěný 60x400	m	15,00000	0,00	0,00
385		Kabelový žebřík plechový 60x400	m	10,00000	0,00	0,00
386		Trubka tuhá plast 1525	m	200,00000	0,00	0,00
387		Trubka zvlněná lehké zatížení 2323, do betonu	m	400,00000	0,00	0,00
388		Trubka chráničková ohebná 63/52	m	60,00000	0,00	0,00
389		Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg	m	30,00000	0,00	0,00
390		Kabelový žlab 60x300, P60-R, nosnost 10 kg	m	30,00000	0,00	0,00
391		Kab. žlab drátěný P60-R 50/50, nosnost 1,25 kg	m	50,00000	0,00	0,00
392		Kabelový žebřík P60-R 60x400, nosnost 20 kg, v šachtě	m	10,00000	0,00	0,00
393		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 2x1,5	m	180,00000	0,00	0,00
394		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5	m	1 740,00000	0,00	0,00
395		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x1,5	m	40,00000	0,00	0,00
396		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x2,5	m	150,00000	0,00	0,00
397		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x2,5	m	25,00000	0,00	0,00
398		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x6	m	140,00000	0,00	0,00
399		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16	m	120,00000	0,00	0,00
400		Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x50	m	60,00000	0,00	0,00
401		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5	m	2 200,00000	0,00	0,00
402		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5	m	7 000,00000	0,00	0,00
403		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5	m	230,00000	0,00	0,00
404		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5	m	9 200,00000	0,00	0,00
405		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5	m	220,00000	0,00	0,00
406		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x4	m	400,00000	0,00	0,00
407		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4	m	90,00000	0,00	0,00
408		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10	m	140,00000	0,00	0,00
409		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16	m	850,00000	0,00	0,00
410		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x35	m	830,00000	0,00	0,00
411		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x50	m	90,00000	0,00	0,00
412		Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 1x70	m	80,00000	0,00	0,00
413		Kabel CYKY 3x4	m	50,00000	0,00	0,00
414		Kabel CYKY 5x2,5	m	80,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
415		Kabel JYTY 2x1	m	50,00000	0,00	0,00
416		Kabel JYTY 7x1	m	20,00000	0,00	0,00
417		Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	70,00000	0,00	0,00
418		Kabel pryžový H07RN-F 1x10	m	50,00000	0,00	0,00
419		Vodič H07V-U (CY) 4	m	2 130,00000	0,00	0,00
420		Vodič H07V-U (CY) 6	m	20,00000	0,00	0,00
421		Vodič H07V-U (CY) 10	m	132,00000	0,00	0,00
422		Vodič H07V-R (CY) 16	m	1 200,00000	0,00	0,00
423		Drát 8, FeZn	m	300,00000	0,00	0,00
424		Drát 10, FeZn PVC	m	120,00000	0,00	0,00
425		Drát 10, FeZn	m	2 200,00000	0,00	0,00
426		Pásek 30x4, FeZn	m	100,00000	0,00	0,00
427		Samoregulační topný kabel 20W/m	m	10,00000	0,00	0,00
428		Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1	ks	157,00000	0,00	0,00
429		Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5	ks	34,00000	0,00	0,00
430		Spínač domovní zapuštěný, řaz. 6	ks	20,00000	0,00	0,00
431		Spínač domovní zapuštěný, řaz. 7	ks	5,00000	0,00	0,00
432		Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0	ks	2,00000	0,00	0,00
433		Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So	ks	106,00000	0,00	0,00
434		Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1	ks	37,00000	0,00	0,00
435		Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole	ks	570,00000	0,00	0,00
436		Spínač domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1	ks	5,00000	0,00	0,00
437		Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast	ks	5,00000	0,00	0,00
438		Spínač domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí	ks	3,00000	0,00	0,00
439		Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6	ks	40,00000	0,00	0,00
440		Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5	ks	5,00000	0,00	0,00
441		Zásuvka domovní zapuštěná IP44	ks	35,00000	0,00	0,00
442		Drátový domovní zvonek	ks	1,00000	0,00	0,00
443		Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE	ks	3,00000	0,00	0,00
444		Zásuvka pro zdravotnictví, zelená	ks	70,00000	0,00	0,00
445		Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová	ks	2,00000	0,00	0,00
446		Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová, signalizace	ks	2,00000	0,00	0,00
447		Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120	ks	50,00000	0,00	0,00
448		Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek	ks	1,00000	0,00	0,00
449		Svorka k pospojování vodovodních baterií	ks	150,00000	0,00	0,00
450		Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku	ks	150,00000	0,00	0,00
451		Zemnicí šroub k připojení pospojování	ks	200,00000	0,00	0,00
452		Signalizační panel IT	ks	1,00000	0,00	0,00
453		GW 42 201 skříňka IP55, 1x tlačítko 1+1 pod sklem	ks	2,00000	0,00	0,00
454		Krabice přístrojová, zapuštěná	ks	700,00000	0,00	0,00
455		Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná	ks	200,00000	0,00	0,00
456		Krabice přístrojová, do dutých stěn	ks	400,00000	0,00	0,00
457		Krabice přístrojová hluboká, do dutých stěn	ks	300,00000	0,00	0,00
458		Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x	ks	60,00000	0,00	0,00
459		Krabice rozvodná IP54 P90-R 1,5-6/5x	ks	30,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
460		Požární ucpávka protipožární pěna,kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150	ks	15,00000	0,00	0,00
461		Jímací tyč 3m, FeZn	ks	2,00000	0,00	0,00
462	1	Jímací tyč podstavec betonový	ks	4,00000	0,00	0,00
463		Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn	ks	2,00000	0,00	0,00
464		Podpěra vedení na ploché střechy	ks	250,00000	0,00	0,00
465		Svorka hromosvodná, FeZn	ks	250,00000	0,00	0,00
466		Svorka na uzemnění, FeZn	ks	80,00000	0,00	0,00
467		Zemnicí bod, nerez	ks	8,00000	0,00	0,00
468		Montáž rozvodnice pro modulové přístroje	ks	1,00000	0,00	0,00
469		Montáž rozvodnice s montážním panelem	ks	1,00000	0,00	0,00
470		Montáž rozváděče provedení vestavné	ks	3,00000	0,00	0,00
471		Montáž rozváděče provedení volně stojící	ks	10,00000	0,00	0,00
472		Ukončení vodiče 16	ks	54,00000	0,00	0,00
473		Ukončení kabelu do 1x70	ks	5,00000	0,00	0,00
474		Ukončení kabelu 4x50	ks	4,00000	0,00	0,00
475		Ukončení kabelu 4x95	ks	2,00000	0,00	0,00
476		Ukončení kabelu 5x4	ks	390,00000	0,00	0,00
477		Ukončení kabelu do 5x25	ks	16,00000	0,00	0,00
478		Ukončení kabelu do 5x50	ks	10,00000	0,00	0,00
479		Ukončení kabelu 4x240	ks	4,00000	0,00	0,00
Díl: 11		Svítlidla				0,00
480		Led svítidlo typ A1	ks	60,00000	0,00	0,00
481		Led svítidlo typ A2	ks	6,00000	0,00	0,00
482		Led svítidlo typ A4	ks	12,00000	0,00	0,00
483		Led svítidlo typ D	ks	33,00000	0,00	0,00
484		Led svítidlo typ E	ks	150,00000	0,00	0,00
485		Led svítidlo typ F	ks	4,00000	0,00	0,00
486		Led svítidlo typ F1	ks	26,00000	0,00	0,00
487		Led svítidlo typ G	ks	116,00000	0,00	0,00
488		Led svítidlo typ I	ks	27,00000	0,00	0,00
489		Led svítidlo typ I1	ks	37,00000	0,00	0,00
490		Led svítidlo typ J	ks	37,00000	0,00	0,00
491		Led svítidlo typ K1	ks	13,00000	0,00	0,00
492		Led svítidlo typ K2	ks	2,00000	0,00	0,00
493		Led svítidlo typ L	ks	22,00000	0,00	0,00
494		Led svítidlo typ M	ks	17,00000	0,00	0,00
495		Svítlidlo nouzové	ks	89,00000	0,00	0,00
Díl: 12		Ostatní				0,00
496		Předběžná obhlídka	h	8,00000	0,00	0,00
497		Nezměřitelné montážní práce	h	200,00000	0,00	0,00
498		Dozor	h	50,00000	0,00	0,00
499		Výchozí revize	h	30,00000	0,00	0,00
500		Dokumentace skutečného provedení	h	30,00000	0,00	0,00
501		Projednání projektu na TIGR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	kpl	1,00000	0,00	0,00
502		Koordinační činnost	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: 13		VRN				0,00
503		Přeprava	kpl	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	04	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
504		Prořez délkového materiálu	kpl	1,00000	0,00	0,00
505		Podružný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
506		Podíl přidružených nákladů	kpl	1,00000	0,00	0,00
507		Rezerva rozpočtu	kpl	1,00000	0,00	0,00

Celkem	929 076,52					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		PZS				457 636,45
1		Ústředna EZS, 8 vstupů a 7 výstupů na DPS, 8 oblastí, max. 128 vstupů a 255 program. výstupů, max. 11.000 uživatelů. Paměť na 1.000 událostí. Integrovaný přístupový systém (až 64 dveří) a	ks	1,00000	3 887,90	3 887,90
2		Modul 8 vstupů, 8 výstupů, bez zdroje, velký plastový kryt ATS 1647 - 120x240x38mm	ks	1,00000	1 753,10	1 753,10
3		Modul 8 vstupů, 8 výstupů, bez zdroje, velký plastový kryt ATS 1647 - 120x240x38mm	ks	1,00000	984,00	984,00
4		Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový	ks	1,00000	253,50	253,50
5		Klávesnice pro systém ATS, LCD displej 2x16 znaků, bzučák, 16 LED stavu oblastí, 6 funkčních tlačítek. Hlasitost bzučáku a kontrast displeje nastavitelné, podsvícení kláves stálé, u displeje	ks	1,00000	879,10	879,10
6		PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC	ks	10,00000	233,40	2 334,00
7		Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v AIVIS, vč. vložení půdorysů	body	12,00000	0,00	0,00
8		19" rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře vč.:	ks	1,00000	3 085,10	3 085,10
9		- 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken	ks	3,00000	3 750,80	11 252,40
10		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče,	ks	1,00000	856,10	856,10
11		- 19" osvětlení rozvaděče 1U	ks	1,00000	501,80	501,80
12		- duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m	ks	40,00000	108,30	4 332,00
13		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče	ks	1,00000	0,00	0,00
14		19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře vč.:	ks	1,00000	2 848,60	2 848,60
15		- 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken	ks	1,00000	3 750,80	3 750,80
16		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče,	ks	1,00000	856,10	856,10
17		- 19" osvětlení rozvaděče 1U	ks	1,00000	501,80	501,80
18		- 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3	ks	1,00000	1 083,60	1 083,60
19		- 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19" 3m černý vč. přepětové ochrany	ks	2,00000	200,10	400,20
20		- UPS - on line záložní zdroj 230V	ks	1,00000	10 652,80	10 652,80
21		- 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní	ks	5,00000	1 606,00	8 030,00
22		- 19" 1U záslepka,	ks	1,00000	127,10	127,10
23		- 19" 1U vyvazovací panel,	ks	7,00000	121,60	851,20
24		- 19" 1U Polička výsuvná, nosnost 50kg	ks	1,00000	338,10	338,10
25		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m	ks	55,00000	42,10	2 315,50
26		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m	ks	47,00000	33,20	1 560,40
27		- duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m	ks	20,00000	108,30	2 166,00
28		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče	ks	1,00000	0,00	0,00
29		19" rozvaděč stojanový 27/600x600 skleněné dveře vč.:	ks	2,00000	2 121,10	4 242,20
30		- 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken	ks	2,00000	828,90	1 657,80

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče,	ks	2,00000	856,10	1 712,20
32		- 19" osvětlení rozvaděče 1U	ks	2,00000	501,80	1 003,60
33		- 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3	ks	2,00000	1 083,60	2 167,20
34		- 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19" 3m černý vč. přepětové ochrany	ks	2,00000	200,10	400,20
35		- UPS - on line záložní zdroj 230V	ks	2,00000	10 652,80	21 305,60
36		- 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní	ks	8,00000	1 606,00	12 848,00
37		- 19" 1U záslepka,	ks	2,00000	127,10	254,20
38		- 19" 1U vyvazovací panel,	ks	10,00000	121,60	1 216,00
39		- 19" 1U Polička výsuvná, nosnost 50kg	ks	2,00000	338,10	676,20
40		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m	ks	80,00000	42,10	3 368,00
41		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m	ks	120,00000	33,20	3 984,00
42		- duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m	ks	8,00000	108,30	866,40
43		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče	ks	2,00000	0,00	0,00
44		19" rozvaděč stojanový 32U/600x600 skleněné dveře vč.:	ks	1,00000	2 321,22	2 321,22
45		- 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro ukončení všech vláken	ks	1,00000	828,90	828,90
46		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče,	ks	1,00000	856,10	856,10
47		- 19" osvětlení rozvaděče 1U	ks	1,00000	501,80	501,80
48		- 19" 1U panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3	ks	1,00000	1 083,60	1 083,60
49		- 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19" 3m černý vč. přepětové ochrany	ks	1,00000	200,10	200,10
50		- UPS - on line záložní zdroj 230V	ks	1,00000	10 652,80	10 652,80
51		- 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní	ks	5,00000	1 606,00	8 030,00
52		- 19" 1U záslepka,	ks	1,00000	127,10	127,10
53		- 19" 1U vyvazovací panel,	ks	7,00000	121,60	851,20
54		- 19" 1U Polička výsuvná, nosnost 50kg	ks	1,00000	338,10	338,10
55		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m	ks	33,00000	42,10	1 389,30
56		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m	ks	50,00000	33,20	1 660,00
57		- duplexní patchcord 9/125 SC/SC 2m	ks	4,00000	108,30	433,20
58		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče	ks	1,00000	0,00	0,00
59		Keystone 1xRJ45, kat.6A stíněný	ks	384,00000	33,50	12 864,00
60		Zásuvka 2 portová pod omítku (obsahuje 1 záslepku)	ks	229,00000	30,30	6 938,70
61		U/FTP 4P , cat 6A, LSZH	m	16 675,00000	7,70	128 397,50
62		Optický kabel SM 8vl. 9/ 125µm, LS0H	m	266,00000	8,40	2 234,40
63		Optický kabel SM 16vl. 9/ 125µm, LS0H	m	51,00000	11,00	561,00
64		Optický kabel SM 48vl. 9/ 125µm, LS0H	m	112,70000	17,90	2 017,33
65		Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials	ks	7,00000	10 864,80	76 053,60
66		C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license	ks	7,00000	2 591,10	18 137,70
67		Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials	ks	1,00000	6 473,50	6 473,50
68		C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license	ks	1,00000	1 411,30	1 411,30

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69		1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM	ks	8,00000	2 358,80	18 870,40
70		Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials	ks	1,00000	15 520,70	15 520,70
71		C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license	ks	1,00000	2 591,10	2 591,10
72		OEM SFP-10G-LR-3RD PARTY	ks	2,00000	739,10	1 478,20
73		Šasi pro 18 konvert. do 19"racku pro moduly Allied Telesis	ks	1,00000	3 985,30	3 985,30
74		Media konvertor 1000 Mbps	ks	3,00000	1 029,70	3 089,10
75		Síťový zdroj	ks	1,00000	1 041,80	1 041,80
76		SFP- modul pro SK opt. kabely	ks	3,00000	689,40	2 068,20
77		Rozvodniceplastová pro 100 tel. párů, vč. zářezových svorkovnic	ks	1,00000	1 218,70	1 218,70
78		Zvonkové tablo 1 tlačítkové,	ks	1,00000	1 650,80	1 650,80
79		Plechová stříška nad rozvaděče DR_N_H a DRN_4, 1350x800mm, ochrana před možnou vodou z potrubí	ks	1,00000	456,90	456,90
Díl: 003 Rozšíření serverovny, objekt C						126 958,10
80		Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage	ks	1,00000	25 700,70	25 700,70
81		350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply	ks	1,00000	1 645,80	1 645,80
82		C9300 DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License	ks	1,00000	2 591,10	2 591,10
83		Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module	ks	1,00000	6 041,30	6 041,30
84		50CM Type 1 Stacking Cable	ks	1,00000	271,20	271,20
85		Catalyst Stack Power Cable 30 CM	ks	1,00000	271,20	271,20
86		Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage	ks	1,00000	69 011,60	69 011,60
87		650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling	ks	1,00000	5 000,20	5 000,20
88		Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License	ks	1,00000	16 425,00	16 425,00
Díl: 004 Společná TV anténa (STA)						38 127,40
89		Anténa pro příjem DVB-T2 vč. širokopásmového zesilovače s regulací náklonu, demontáž stávající antény (v objektu C)	kpl	1,00000	2 846,80	2 846,80
90		Skříň rozvodnice 1800x600x250, vč. výzbroje - širokopásmový zesilovač s regulací náklonu rozbočovače , odbočovače, F-konektory, odporníky, apod.	ks	1,00000	6 887,60	6 887,60
91		Koaxiální dvojzásuvka koncová, max. -2dB, SAT/TV/R, -strojek	ks	33,00000	71,30	2 352,90
92		Kryt zásuvky TV-R-SAT, bílý, + rámeček, TANGO	ks	33,00000	15,70	518,10
93		Koaxiální kabel 75?, útlum<13,1dB/100m/862MHz, bezhalogenový	m	100,00000	9,30	930,00
94		Koaxiální kabel 75?, útlum<18,6dB/100m/862MHz, bezhalogenový	m	3 074,00000	8,00	24 592,00
Díl: 005 Jednotný čas (JČ)						18 713,80
95		hlavní hodiny	ks	1,00000	6 005,60	6 005,60
96		přijímač radiosignálu DCF 77	ks	1,00000	637,40	637,40
97		analogové hodiny Ø28cm, číselník (dle architekta)	ks	21,00000	408,40	8 576,40
98		analogové hodiny dvoustranné /skládají se ze dvou jednostranných	ks	8,00000	436,80	3 494,40

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99		závěs pro oboustranné hodiny	ks	4,00000	0,00	0,00
Díl: 006 Rozšíření TÚ						9 150,90
100		Karta 16-ti analogových telefonních linek	ks	3,00000	3 050,30	9 150,90
Díl: 007 Elektronická kontrola vstupu (EKV)						27 794,90
101		Přístupová jednotka NP-1D X	ks	1,00000	1 977,50	1 977,50
102		Přístupová jednotka NP-2D X	ks	2,00000	2 268,30	4 536,60
103		Přístupová jednotka NP-4S X	ks	1,00000	3 344,40	3 344,40
104		Externí snímač S-02 U	ks	10,00000	683,40	6 834,00
105		Záložní zdroj 12V/10A vč. aku	ks	2,00000	1 209,80	2 419,60
106		Patchkabel, 1m	ks	4,00000	33,20	132,80
107		Přístupový systém - licence 1 přístupové jednotky	ks	10,00000	210,00	2 100,00
108		Bezkontaktní karta UNIQUE/EM MARINE	ks	500,00000	12,90	6 450,00
109		Přístupový systém - licence 1 přístupové jednotky	ks	10,00000	0,00	0,00
110		Práce technika - oživení HW prvků se SW základnou	ks	4,00000	0,00	0,00
111		Cestovné	km	248,00000	0,00	0,00
112		Instalační materiál	ks	1,00000	0,00	0,00
113		Ubytování	ks	2,00000	0,00	0,00
Díl: 008 Nouzový zvukový systém (NZS)						84 034,30
114		19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 600x600 pro instalaci zařízení NZS :	ks	1,00000	2 848,60	2 848,60
115		- 19" optická vana vč .organizéru optického kabelu a optických konektorů	ks	1,00000	1 545,80	1 545,80
116		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče,	ks	1,00000	856,10	856,10
117		- 19" osvětlení rozvaděče 1U	ks	1,00000	501,80	501,80
118		- 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19" 3m černý vč. přepětové ochrany	ks	2,00000	200,10	400,20
119		- 19" 1U záslepka,	ks	1,00000	127,10	127,10
120		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění rozvaděče	ks	1,00000	99,90	99,90
121		Multikanálový interface pro připojení základních zesilovačů	ks	1,00000	7 358,70	7 358,70
122		Základní zesilovač 4x125W	ks	2,00000	8 848,90	17 697,80
123		Základní zesilovač 1x500W	ks	1,00000	6 153,90	6 153,90
124		Praesideo - deska dohledu nad linkami	ks	7,00000	772,00	5 404,00
125		Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy	ks	2,00000	2 753,00	5 506,00
126		systémový kabel Praesideo včetně konektorů - 2m	ks	2,00000	261,10	522,20
127		Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 48V	ks	1,00000	9 814,80	9 814,80
128		Akumulátor 12V/75Ah	ks	4,00000	1 035,50	4 142,00
129		Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24	ks	32,00000	168,10	5 379,20
130		Skříňkový reproduktor 9/6W, kovový, montáž na zeď (EN54)	ks	48,00000	276,90	13 291,20
131		Optický kabel 4xMM 62,5/125µm LS0H	m	265,00000	9,00	2 385,00
Díl: 009 Uzavřený TV okruh (CCTV)						31 110,30
132		IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), IP67	ks	17,00000	1 003,60	17 061,20
133		Přídavný límec	ks	17,00000	60,80	1 033,60
134		Licence a SW	ks	17,00000	264,50	4 496,50

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
135		Online UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC, výkon 1000 VA (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x výstup IEC C13, rychlost náběhu - průběžně, ochrana proti úplnému vybití, ochrana proti zkratu	ks	1,00000	2 172,60	2 172,60
136		28-port GbE L2 PoE+ Smart Switch, 802.3at, 375 Watt	ks	1,00000	2 498,20	2 498,20
137		SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C - Gigalight GP-3124-L2CD	ks	2,00000	148,70	297,40
138		- 19" 1U patchpanel stíněný, 24 portů cat 6A	ks	1,00000	1 606,00	1 606,00
139		Patchkabel, 1m	ks	17,00000	33,20	564,40
140		Kompletní datová zásuvka pod omítku 1RJ45, cat 6A	ks	17,00000	81,20	1 380,40
141		Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v AIVIS, vč. vložení půdorysů	body	17,00000	0,00	0,00
Díl: 010		Optická vana kompletní, velin., objekt C				7 388,10
142		- 19" optická vana pro 24 SC Duplex, vč .organizéru optického kabelu, ochrany svárů, adaptérů SC Duplex, ukončení všech vláken, 16 ks patch cordů (SC-LC 1,5m, SM 9/125 μm)	ks	1,00000	7 388,10	7 388,10
Díl: 010-1		Komunikační zařízení pacient-sestra				175 846,70
143		Lůžková zásuvka BASIC	ks	48,00000	545,00	26 160,00
144		Systémová zásuvka single	ks	3,00000	248,00	744,00
145		Nástěnný držák terminálu	ks	48,00000	49,50	2 376,00
146		BASIC - tlačítko s pohyblivým přívodem	ks	48,00000	295,80	14 198,40
147		Tahové tlačítko do vlhka	ks	26,00000	271,80	7 066,80
148		Volací a potvrzovací tlačítko	ks	10,00000	289,30	2 893,00
149		Tahové a potvrzovací tlačítko	ks	29,00000	398,20	11 547,80
150		Pokojevé světlo	ks	33,00000	308,70	10 187,10
151		Pokojevé komunikační terminál s LCD	ks	29,00000	1 728,30	50 120,70
152		Intercom vchodový terminal	ks	6,00000	1 924,60	11 547,60
153		Sesterský terminál - dotykový LCD	ks	3,00000	4 926,30	14 778,90
154		Systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplonk, 24V, multicast, QoS	ks	6,00000	2 783,60	16 701,60
155		Vstupně-výstupní modul - bezpotenc.	ks	6,00000	537,20	3 223,20
156		Zdroj 24V/120W/5A	ks	3,00000	1 022,40	3 067,20
157		Krabice pro nástěnnou montáž	ks	29,00000	23,50	681,50
158		Montážní krabice	ks	6,00000	77,40	464,40
159		Konektor RJ45 vč. krimpování	ks	3,00000	29,50	88,50
Díl: 011		Upgrade systému KZ nemocnice				21 624,40
160		Pátevní switch pro oddělení, HP2510-24	ks	1,00000	2 862,40	2 862,40
161		systémový server	ks	1,00000	10 900,80	10 900,80
162		L3 prvek systému VISOCALL IP	ks	1,00000	7 861,20	7 861,20
Díl: 012		NOSNÝ MATERIÁL				158 820,90
163		Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm	m	369,15000	5,30	1 956,50
164		Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm	m	272,55000	6,10	1 662,56
165		Elektroinstal. PVC trubka ohebná 36mm	m	96,60000	7,70	743,82
166		Elektroinstal. PVC trubka ohebná 48mm	m	80,50000	9,00	724,50
167		Trubka PVC do betonu 2329/LPE-1	m	13,80000	8,80	121,44
168		Trubka MONOFLEX 1425 (25mm)	m	615,00000	6,10	3 751,50

Položkový rozpočet

S:	██████████	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
169	██████████	Trubka MONOFLEX 1432 (32mm)	m	4,60000	6,90	31,74
170	██████████	Trubka MONOFLEX 1440 (40mm)	m	13,80000	7,70	106,26
171	██████████	Trubka MONOFLEX 1450 (50mm)	m	9,20000	9,00	82,80
172	██████████	TRUBKA TUHÁ PVC 320N ?20mm	m	71,30000	9,00	641,70
173	██████████	PŘÍCHYTKY TRUBEK 1520	ks	71,30000	0,50	35,65
174	██████████	TRUBKA TUHÁ PVC 320N ?25mm	m	28,75000	9,40	270,25
175	██████████	PŘÍCHYTKY TRUBEK 1525	ks	28,75000	0,70	20,13
176	██████████	Kabel 3x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - volně uložen	m	174,80000	10,30	1 800,44
177	██████████	Kabel 10x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - volně uložen	m	261,00000	21,00	5 481,00
178	██████████	Kabel 50x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - volně uložen	m	317,40000	65,30	20 726,22
179	██████████	Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen	m	325,45000	9,60	3 124,32
180	██████████	Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen	m	220,80000	9,60	2 119,68
181	██████████	Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen	m	785,45000	10,40	8 168,68
182	██████████	Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	1 092,00000	5,60	6 115,20
183	██████████	Kabel F/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH,	m	549,00000	6,00	3 294,00
184	██████████	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště, žlabu	m	90,00000	5,80	522,00
185	██████████	Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	459,00000	13,20	6 058,80
186	██████████	Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903	ks	8,00000	30,70	245,60
187	██████████	Požární příchytka kabelů jednotránná (kabel O10mm)	ks	2 356,40000	1,30	3 063,32
188	██████████	Šroub do betonu	ks	2 356,40000	2,60	6 126,64
189	██████████	Páska stahovací	ks	620,00000	0,30	186,00
190	██████████	Příchytka stahovacích pásek	ks	620,00000	2,10	1 302,00
191	██████████	Hmoždinka ?6mm vč. vrutu	ks	620,00000	2,20	1 364,00
192	██████████	Lišta plastová 18x13	ks	370,00000	10,50	3 885,00
193	██████████	Lišta plastová 24x22	ks	152,00000	13,20	2 006,40
194	██████████	Lišta plastová 40x15	ks	50,00000	16,50	825,00
195	██████████	Lišta plastová 40x40	ks	243,00000	17,90	4 349,70
196	██████████	Kabelový žlab kovový 40/20	m	106,00000	38,20	4 049,20
197	██████████	Víko žlabu 40/20	m	106,00000	14,10	1 494,60
198	██████████	Kabelový žlab kovový 62/50	m	182,00000	56,10	10 210,20
199	██████████	Víko žlabu 62/50	m	182,00000	17,80	3 239,60
200	██████████	Nosník "62"	ks	288,00000	12,60	3 628,80
201	██████████	Kabelový žlab kovový 125/50	m	171,00000	61,60	10 533,60
202	██████████	Víko žlabu 125/50	m	171,00000	22,20	3 796,20
203	██████████	Nosník "125"	ks	171,00000	15,70	2 684,70
204	██████████	Kabelový žlab kovový 250/50	m	96,00000	84,00	8 064,00
205	██████████	Kabelový žlab kovový 250/100	m	15,00000	85,90	1 288,50
206	██████████	Víko žlabu 250/50	m	111,00000	37,10	4 118,10
207	██████████	T-kus "250/50"	ks	2,00000	119,00	238,00
208	██████████	Nosník "250"	ks	111,00000	28,90	3 207,90
209	██████████	Odbočka "62/50"	ks	2,00000	44,70	89,40
210	██████████	Odbočka "125/50"	ks	4,00000	44,90	179,60
211	██████████	Odbočka "250/50"	ks	2,00000	51,80	103,60

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
212		Spojovací mater. 100ks (srouby,matice)	ks	28,50000	55,10	1 570,35
213		Spojka	ks	285,00000	2,10	598,50
214		Kabelový drátěný žlab 50x50mm	m	16,00000	43,40	694,40
215		Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím	kpl	16,00000	6,70	107,20
216		Kabelový drátěný žlab 100x50mm	m	12,00000	54,80	657,60
217		Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím	kpl	12,00000	8,10	97,20
218		Kabelový drátěný žlab 250x100mm	m	4,00000	84,00	336,00
219		Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím	kpl	4,00000	18,70	74,80
220		Požární kovový žlab 62/50mm, P45-R vč. uchycení, nosníků, spojek a šroubů, montáže	m	75,00000	83,10	6 232,50
221		Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU	ks	3,00000	204,50	613,50
222		Podružný materiál	ks	1,00000	0,00	0,00
223		Montáž požární kabelové ucpávky do 0,50m2, vč. materiálu a vč. označení PKÚ	ks	4,00000	0,00	0,00
Díl: 013 C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ						0,00
224		Vyhledání vývodu nebo krabice	ks	459,00000	0,00	0,00
225		Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit	ks	459,00000	0,00	0,00
226		Forma kabelova do 5x2	ks	150,00000	0,00	0,00
227		Forma kabelová do 20x2	ks	8,00000	0,00	0,00
228		-S Forma kabelová 100x2	ks	6,00000	0,00	0,00
Díl: 014 PZS						0,00
229		Revize EKV	hod	8,00000	0,00	0,00
230		Závěr. oživení a odzkoušení zařízení v rozsahu 1. ústředny	ks	1,00000	0,00	0,00
231		Revize zařízení v rozsahu 1. ústředny	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: 015 NZS						0,00
232		Závěrečné měření ústředny do 500W	ks	1,00000	0,00	0,00
233		Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu	ks	1,00000	0,00	0,00
234		Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu	ks	1,00000	0,00	0,00
235		-S Revize NZS	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: 016 S K						0,00
236		-S Montáž RJ45	ks	384,00000	0,00	0,00
237		-S Kabelová forma UTP kabelu	ks	768,00000	0,00	0,00
238		-S Měření kabelu, zpracování protokolu	ks	384,00000	0,00	0,00
239		-S Revize SK	hod	16,00000	0,00	0,00
Díl: 017 STA						0,00
240		Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály	ks	33,00000	0,00	0,00
241		Měření vstupního signálu TV	ks	1,00000	0,00	0,00
242		-S Revize STA	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl: 018 CCTV						0,00
243		Nastavení vnitřní kamery	ks	17,00000	0,00	0,00
244		Uvedení vnitřní kamery do chodu	ks	17,00000	0,00	0,00
245		- Montaz RJ45 konektoru	ks	17,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:		SO 01 Novostavba budovy N
R:	05	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
246		-S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovní apod.	ks	1,00000	0,00	0,00
247		-S Instalace a nastavení videostěny	hod	16,00000	0,00	0,00
248		-S Revize zařízení CCTV	hod	8,00000	0,00	0,00
Díl: 018-1		JČ				0,00
249		-S Revize zařízení	hod	4,00000	0,00	0,00
Díl: 019		KZ				0,00
250		Kompletní montáž signalizačního zařízení, (úplná montáž ústředny, instalace napáječe, pokojových skříněk, zásuvek, nouzových tlačítek a táhel, apod.), předání funkčního zařízení zákazníkovi, revize	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: 020		Optika				0,00
251	odb. odhad	Montáž opt. duplex adaptérů	ks	90,00000	0,00	0,00
252	odb. odhad	Svar dvou vláken	ks	180,00000	0,00	0,00
253	odb. odhad	Odstranění ochrany FO vlákna vlákna	ks	180,00000	0,00	0,00
254	odb. odhad	Měření FO vláken vč. vystavení protokolu	ks	180,00000	0,00	0,00
255	odb. odhad	Ukončení vlákna pigtailem	ks	180,00000	0,00	0,00
256	odb. odhad	upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a sekund.isolace	ks	10,00000	0,00	0,00
257	odb. odhad	Uchycení rezervy FO kabelu	ks	10,00000	0,00	0,00
Díl: 021		C - 2 2 M - ROZVODY				0,00
258		Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu	ks	6 246,40000	0,00	0,00
259	Pol__0323	Značení trasy vedení	m	3 400,00000	0,00	0,00
260	Pol__0324	Zhotovení kruhových otvorů	ks	8,00000	0,00	0,00
261		-S Převzetí prostor	ks	1,00000	0,00	0,00
262		-S Seznamení s projektem	ks	1,00000	0,00	0,00
263		Štítek kabelový	ks	418,00000	0,00	0,00
264		Uzemění kabelu	ks	10,00000	0,00	0,00

Celkem		1 157 206,25
---------------	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	09	Elektrická požární signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Dodávka zařízení				42 728,80
1	3	B5A Integral MX - základní verze, s výřezem vč. interního panelu B8-CII	ks	1,00000	8 940,50	8 940,50
2	4	výmenné popisné pole na ovládací panel - česky	ks	1,00000	137,10	137,10
3	5	B5-DXI2 karta kruhových analogových linek X-LINE	ks	1,00000	1 612,90	1 612,90
4	6	B8-NET2-485 síťová karta	ks	1,00000	1 531,40	1 531,40
5	7	SD- karta (1GB)	ks	1,00000	51,30	51,30
6	8	čelní zaslepovací deska Integral	ks	9,00000	22,90	206,10
7	9	Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,00000	653,20	1 306,40
8	11	multisenzorový hlásič MTD 533X	ks	103,00000	161,60	16 644,80
9	12	sokl USB 501-6, bez loop kontaktu	ks	103,00000	40,80	4 202,40
10	13	popisný štítek pro USB501	ks	103,00000	1,20	123,60
11	15	LKM 593X hlásič do vzduchotechniky	ks	1,00000	244,00	244,00
12	16	box pro LKM 593X	ks	1,00000	485,60	485,60
13	18	tlačítkový hlásič MCP545X-1R - červený, IP24	ks	13,00000	225,60	2 932,80
14	20	v/v modul BX-OI3, vč. zkrat. izolátoru	ks	4,00000	351,40	1 405,60
15	21	krabice pro moduly IP66, 94x94x57 mm	ks	4,00000	57,80	231,20
16	22	reléový modul BX-REL4, vč. zkrat. izolátoru	ks	2,00000	455,60	911,20
17	23	krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57 mm	ks	2,00000	67,40	134,80
18	24	šroubovací průchodka M16	ks	12,00000	0,00	0,00
19	25	kontramatka PG16	ks	12,00000	0,00	0,00
20	26	Záslepka PG16	ks	42,00000	0,00	0,00
21	28	Přidržený magnet na omítku s přerušovacím tlačítkem & kotvící protikus (1,6W)	ks	1,00000	0,00	0,00
22	30	ELMDENE zdroj 24V/5A	ks	1,00000	1 100,70	1 100,70
23	31	Akku 12 V / 17 Ah	ks	2,00000	263,20	526,40
Díl: 02		NOSNÝ MATERIÁL				11 187,64
24	36	Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm	m	55,00000	3,90	214,50
25	37	Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm	m	63,00000	4,40	277,20
26	38	Kabel 1x2x0,8 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční odolnost při požáru, P90-R - pevně uložen	m	959,00000	6,30	6 041,70
27	39	Kabel 2x2x0,8 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru, P90-R - volně uložen	m	193,00000	7,60	1 466,80
28	40	Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen, pod omítkou	m	9,00000	7,60	68,40
29	41	Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	17,00000	9,70	164,90
30	42	Krabice KO 97 vč. víčka	ks	7,00000	14,20	99,40
31	43	Elektroinstlační rozvodná krabice s funkční odolností při požáru se zachováním integrity kabelové trasy P90-R	ks	1,00000	145,74	145,74
32	44	Požární příchytka kabelů jednotránná (kabel O8mm)	ks	3 274,00000	0,00	0,00
33	45	Požární příchytka kabelů jednotránná (kabel O14mm)	ks	31,00000	0,00	0,00
34	46	Šroub do betonu	ks	3 305,00000	0,00	0,00
35	47	Páska stahovací	ks	10,00000	0,00	0,00
36	48	Příchytka stahovacích pásek	ks	10,00000	0,00	0,00
37	49	Hmoždinka ?6mm vč. vrutu	ks	10,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	01SO01	SO 01 Novostavba budovy N
R:	09	Elektrická požární signalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	50	Kabelový plechový žlab 62/50mm s funkční odolností při požáru P45-R vč. spojovacího a nosného materiálu	m	45,00000	60,20	2 709,00
39	51	Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. označení PÚ	ks	5,00000	0,00	0,00
40	52	Podružný materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: 03		C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ				0,00
41	58	Kontrolní závěrečné měření na kabelu	vod	206,00000	0,00	0,00
42	59	Vyhledání vývodu nebo krabice	ks	17,00000	0,00	0,00
43	60	Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit	ks	17,00000	0,00	0,00
44	61	Forma kabelova do 5x2	ks	206,00000	0,00	0,00
45	63	Měření kontinuity smyčky	ks	1,00000	0,00	0,00
46	64	-S Revize EPS	ks	1,00000	0,00	0,00
47	65	Přeprogramování stávajících ústředn v síti, zprovoznění sítě ústředn EPS	hod	16,00000	0,00	0,00
48	66	Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v AIVIS, vč. vložení půdorysů	body	109,00000	0,00	0,00
Díl: 04		C - 2 2 M - ROZVODY				0,00
49	69	Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu	ks	4 115,00000	0,00	0,00
50	70	Značení trasy vedení	m	800,00000	0,00	0,00
51	71	Zhotovení kruhových otvorů	ks	5,00000	0,00	0,00
52	72	Kontrola stavební připravenosti	ks	1,00000	0,00	0,00
53	73	-S Převzetí prostor	ks	1,00000	0,00	0,00
54	74	-S Seznamení s projektem	ks	1,00000	0,00	0,00
55	75	Štítek kabelový	ks	76,00000	0,00	0,00
56	76	Uzemnění kabelu	ks	3,00000	0,00	0,00

Celkem	53 916,44
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	IO 04	Venkovní kanalizace
R:	1	Venkovní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99-3		Ostatní materiál				86 474,76
1		Čerpací šachta betonová prefabrikovaná, vnitřní 2000, tl.150mm, výška 6320 mm (dodávka)	komplet	1,00000	45 174,76	45 174,76
2		Čerpací šachta betonová prefabrikovaná, vnitřní 1390, tl.150mm, výška 4110 mm (dodávka)	komplet	1,00000	41 300,00	41 300,00

Celkem	86 474,76
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	9	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1 _navýšení ceny 2022
O:	IO 05	Přípojka silnoproudu
R:	3	Přípojka silnoproudu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Materiál nosný délkový				67 027,00
1	1	Kabelový žebřík plechový 60x400	m	180,00000	59,60	10 728,00
2	2	Kabelový žlab plechový 60x400	m	170,00000	64,10	10 897,00
3	3	Kabel 1-AYKY 3x95+70	m	690,00000	23,10	15 939,00
4	4	Kabel 1-AYKY 3x240+120	m	690,00000	42,70	29 463,00
Díl: 02		Materiál nosný kusový				11 754,80
5	5	Podhled SDK	m2	20,00000	99,40	1 988,00
6	6	Kazetový podhled 600x600	m2	60,00000	99,30	5 958,00
7	7	Požární ucpávka malta,kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300	ks	12,00000	68,90	826,80
8	8	Protipožární obklad kabelového žlabu EI 90	m2	30,00000	99,40	2 982,00
Díl: 03		Přezbrojení vývodu v rozvaděči R6 pole 2				174,30
9	9	Retrofit jističe J21U jistič deionový kompaktní, BC160N, 160L	ks	1,00000	174,30	174,30
Díl: 04		Přezbrojení vývodu v rozvaděči R2 pole 4				457,90
10	10	Retrofit jističe BA51.37 jistič výkonový BD250N, L001, 250A	ks	1,00000	457,90	457,90
Díl: 05		Montáž - délkový materiál				34 492,00
11		Kabelový žebřík plechový 60x400	m	180,00000	39,80	7 164,00
12		Kabelový žlab plechový 60x400	m	170,00000	39,80	6 766,00
13		Kabel 1-AYKY 3x95+70	m	690,00000	11,90	8 211,00
14		Kabel 1-AYKY 3x240+120	m	690,00000	17,90	12 351,00
Díl: 06		Montáž - kusový materiál				496,71
15		Požární ucpávka malta,kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300	ks	12,00000	0,00	0,00
16		Retrofit výkonového jističe 200A	ks	1,00000	198,80	198,80
17		Retrofit výkonového jističe 400A	ks	1,00000	297,91	297,91
18		Ukončení vodiče 70	ks	2,00000	0,00	0,00
19		Ukončení vodiče 95	ks	6,00000	0,00	0,00
20		Ukončení vodiče 120	ks	2,00000	0,00	0,00
21		Ukončení vodiče 240	ks	6,00000	0,00	0,00
22		Podhled SDK	m2	20,00000	0,00	0,00
23		Kazetový podhled 600x600	m2	60,00000	0,00	0,00
24		Protipožární obklad kabelového žlabu EI 90	m2	30,00000	0,00	0,00
Díl: 07		Demontáž				0,00
25		Podhled SDK	m2	20,00000	0,00	0,00
26		Kazetový podhled 600x600	m2	60,00000	0,00	0,00
Díl: 08		Ostatní				0,00
27		Předběžná obhlídka	h	24,00000	0,00	0,00
28		Nezměřitelné montážní práce	h	40,00000	0,00	0,00
29		Dozor	h	10,00000	0,00	0,00
30		Výchozí revize	h	10,00000	0,00	0,00
31		Dokumentace skutečného provedení	h	10,00000	0,00	0,00
32		Projednání projektu na TIGR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	kpl	1,00000	0,00	0,00
33		Koordinační činnost	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: 09		VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:		Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	IO 05	Přípojka silnoproudu
R:	3	Přípojka silnoproudu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34		VRN	soubor	1,00000	0,00	0,00

Celkem						114 402,71
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022Z591-9	Oblastní nemocnice Příbram- Dodatek č.1_navýšení ceny 2022
O:	PU	Příprava území -stavební a inženýrské objekty
R:	IO 02	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: S		Přesuny sutí				66 930,00
1		Akumulační nádrž betonová prefabrikovaná (doprava, dodávka, kompletace))-2,6*3,6*1,70	komplet	3,00000	22 310,00	66 930,00

Celkem	66 930,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání