



s.r.o., Nejtкова 1709, 274 01 SLANÝ, IČO: 62958437, DIČ: CZ62958437

Zapsané v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 42 380

## Slaný, Dražkovický park - revitalizace chodníku vč.doplnění VO vícepráce

popis položky	mj	počet	Kč/m	celkem
podkladová plocha pro lavičky -ruční výkopové práce	hod	4	360	1440
osazení chodníkových obrubníků 1000x80x250mm	m	9	232	2088
obrubník chodníkový 1000x80x250mm	ks	9	150	1350
kladení zámkové dlažby	m2	4	350	1400
dlažba zámková 100a100x60mm	m2	48	380	18240
dlažba zámková obdélníková 200x100x60mm	m2	44	276	-12144
zemina pro terénní úpravy	t	101	700	70700
úprava skluzavky - dřevěné hranoly	ks	6	1125	6750
- prkna	ks	10	550	5500
- patka	ks	4	500	2000
- barva	ks	1	1200	1200
- beton	ks	4	280	1120

celkem bez DPH	<b>99 644</b>
DPH 21%	<b>20 925</b>
celkem včetně DPH	<b>120 569</b>

v Slaném dne 12.7.2022

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2022</b>	<b>ze dne 12. 7. 2022</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Dražkovická, park - obnova cestní sítě, mobiliář a doplnění VO</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	0251/1S/2022/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Technické služby Slaný, s.r.o., Nejtškova 1709, 274 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	SD / KD 7	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce:** S ohledem na profilaci terénu bylo nutno řešit složitější osazení herního prvku (skluzavky) – místy vyvýšen o cca 1 m nad terén.  
Z důvodu lokálních prohlubní terénu došlo navíc k doplnění dalších cca 100 t zeminy kolem realizovaných chodníků - v PD byl řešen menší rozsah zemních prací a úprav terénu  
Na základě požadavku objednatele a po dohodě s OŽP došlo k přemístění osazovaných laviček z původně plánované plochy chodníku do nově zřízeného přílehlého dlážděného zálivu.  
Pro lepší řezání a pokládku betonové dlažby byla pro vydláždění kruhového chodníku místo dlažby o rozměrech 200 x 100 x 60 mm zvolena esteticky vhodnější dlažba 100 x 100 x 60 mm  
Odpočet dlažby 200 x 100 x 60 mm.

**Méněpráce:**

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-12 144,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	111 788,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>99 644,00 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	07.07.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>14.07.2022</b>

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

**Technické služby Slaný s.r.o.**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotky odpovídá navrženým změnám.

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 1A4