

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **001** **Městská nemocnice v Odrách**

Objekt: **2** **Rekonstrukce výtahů**

Rozpočet: **1** **Stavební práce**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6
746 01 Opava

IČO: **25826638**

DIČ: **CZ25826338**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			932 093,52
PSV			3 883 157,10
MON			714 151,05
Vedlejší náklady			200 000,00
Ostatní náklady			151 200,00
Celkem			5 880 601,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 880 601,67 CZK
Základní DPH	21 %	1 234 926,35 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 115 528,02 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 001 - Městská nemocnice v Odrách

Popis objektu: 2 - Rekonstrukce výtahů

Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			290 159,45	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			306 807,29	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 560,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			45 863,10	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 280,24	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			79 836,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			60 352,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			18 360,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			6 101,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			34 357,39	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			86 304,84	1
783	Nátěry	PSV			4 456,64	0
784	Malby	PSV			320 877,23	5
799	Ostatní	PSV			3 412 700,00	58
M21	Elektromontáže	MON			714 151,05	12
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			112 235,04	2
VN	Vedlejší náklady	VN			200 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			151 200,00	3
Cena celkem					5 880 601,67	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						290 159,45		
1	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení <i>1np : 0,33*0,53*2,15+0,545*0,5*2,17</i>	m3	0,96736	7 670,00	7 419,65	801-4	RTS 22/ I
					0,96736			
2	317238121R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 145 mm, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. zdících. <i>průvlak : 2*(1,9*3+(1,9*3+1,9*2)*2+1,9*3+1,9*2)</i>	m	68,40000	255,00	17 442,00	801-1	RTS 22/ I
					68,40000			
3	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, <i>průvlak : (0,5*0,2)*(1,9*4)</i> <i>(0,3*0,2)*(1,9*2)</i> <i>(0,25*0,2)*1,9</i>	m3	1,08300	7 055,00	7 640,57	801-4	RTS 22/ I
					0,76000			
					0,22800			
					0,09500			
4	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. <i>průvlak : 7*2</i>	kus	14,00000	88,00	1 232,00	801-4	RTS 22/ I
					14,00000			
5	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L <i>průvlak : 0,0143*(1,9*3+(1,9*3+1,9*2)*2+1,9*3+1,9*2)</i>	t	0,48906	68 200,00	33 353,89	801-1	RTS 22/ I
					0,48906			
6	319201317R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení, <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 351,76910</i>	m2	351,76910	323,00	113 621,42	801-1	RTS 22/ I
					351,76910			
7	346244313R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm <i>obezdvíka rozvaděče 1NP : 3,4*(0,45*2+0,65)*2</i>	m2	10,54000	1 440,00	15 177,60	801-1	RTS 22/ I
					10,54000			
8	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. zdících. jakýmkoliv cihlami, <i>průvlak : (0,5+0,2*2)*(1,9*4)</i>	m2	10,73500	932,00	10 005,02	801-1	RTS 22/ I
					6,84000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,3+0,2*2)*(1,9*2)		2,66000				
		(0,25+0,2*2)*1,9		1,23500				
9	34226711b	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m SDK opláštění kabelového vedení : 39,5+0,9+1+5,15+0,5 3+2,65	m	52,70000	1 599,00	84 267,30		Vlastní
				47,05000				
				5,65000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				306 807,29		
10	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách rozvaděče 1NP : 3,4*(0,45*4+0,65*2)*2	m2	21,08000	220,00	4 637,60	801-1	RTS 22/ I
11	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 351,76910 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,18550 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 64,14900 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 13,80000 rozvaděče 1NP : 3,4*(0,45*4+0,65*2)*2	m2	476,98360	72,00	34 342,82	801-1	RTS 22/ I
				351,76910				
				26,18550				
				64,14900				
				13,80000				
				21,08000				
12	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vyt šachta : 3*2,5+2,1*3	m2	13,80000	750,00	10 350,00	801-1	RTS 22/ I
				13,80000				
13	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektroinstalce : 150	m	150,00000	61,40	9 210,00	801-4	RTS 22/ I
				150,00000				
14	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	5,00000	190,00	950,00	801-4	RTS 22/ I
15	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	64,14900	345,00	22 131,41	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. čelní strana stěny vyt. šachta ze strany chodby : $3 \cdot (2,5+3) - 1,49 \cdot 2,17 - 1,5 \cdot 2,15$		10,04170				
		$3,4 \cdot (3,75+2,5+2,1) - (1,5 \cdot 2,15 + 1,49 \cdot 2,17 + 1,49 \cdot 2,15)$		18,72820				
		$3,25 \cdot (2,55+2,5+2,1) - (1,5 \cdot 2,15 + 1,49 \cdot 2,17 + 1,49 \cdot 2,15)$		13,57570				
		$3,2 \cdot (2,85+2,5) - (1,5 \cdot 2,15 + 1,49 \cdot 2,17)$		10,66170				
		$3,2 \cdot (3+2,5) - (1,5 \cdot 2,15 + 1,49 \cdot 2,17)$		11,14170				
16	612423631R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,3*5	m2	1,50000	1 450,00	2 175,00	801-4	RTS 22/ I
				1,50000				
17	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, $0,33 \cdot (1,5+2,15 \cdot 2) + 0,5 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2)$	m2	26,18550	890,00	23 305,10	801-4	RTS 22/ I
		$0,33 \cdot (1,5+2,15 \cdot 2) + 0,5 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2) + 0,3 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2)$		4,82900				
		$0,33 \cdot (1,5+2,15 \cdot 2) + 0,5 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2) + 0,3 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2)$		6,57800				
		$0,33 \cdot (1,5+2,15 \cdot 2) + 0,5 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2) + 0,3 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2)$		6,57800				
		$0,33 \cdot (1,5+2,15 \cdot 2) + 0,5 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2)$		4,82900				
		$0,33 \cdot (1,5+2,15 \cdot 2) + 0,25 \cdot (1,49+2,17 \cdot 2)$		3,37150				
18	612474921RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, strojní zpracování kompletní souvrství	m2	351,76910	476,50	167 617,98	801-1	RTS 22/ I
		výt. šachta - 1600 : $(2,5 \cdot 2 + 3 \cdot 2) \cdot (1,52 + 13,23 + 3,17) - (1,43 \cdot 2,15 \cdot 5)$		181,74750				
		výt. šachta - 1275 : $(2,1 \cdot 2 + 3 \cdot 2) \cdot (1,46 + 14,075 + 3,19) - (1,42 \cdot 2,11 \cdot 7)$		170,02160				
19	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,18550 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 64,14900 rozvaděče 1NP : $3,4 \cdot (0,45 \cdot 4 + 0,65 \cdot 2) \cdot 2$	m2	111,41450	288,00	32 087,38	801-1	RTS 22/ I
				26,18550				
				64,14900				
				21,08000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						16 560,00		
20	631a	Oprava podlahy ve výtahových šachtách - doplnění dlažby Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	2,76000	6 000,00	16 560,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha výt šachty - 20% plochy : (3*2,5+2,1*3)*0,2				2,76000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				45 863,10		
21	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	233,40000	196,50	45 863,10	800-3	RTS 22/ I
		1pp : 20,28+7,53			27,81000			
		1np : 38,58+8,91+5,54+5,78+7,53			66,34000			
		2np : 36,96+5,78+7,53			50,27000			
		3np : 36,96+7,53			44,49000			
		4np : 36,96+7,53			44,49000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 280,24		
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	309,15000	60,00	18 549,00	801-1	RTS 22/ I
		1pp : 20,28+7,53+2,5*3+3*2,55			42,96000			
		1np : 38,58+8,91+5,54+5,78+7,53+2,5*3+3*2,55			81,49000			
		2np : 36,96+5,78+7,53+2,5*3+3*2,55			65,42000			
		3np : 36,96+7,53+2,5*3+3*2,55			59,64000			
		4np : 36,96+7,53+2,5*3+3*2,55			59,64000			
23	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	309,15000	5,60	1 731,24	801-4	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 309,15000			309,15000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				79 836,40		
24	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,33565	858,00	287,99	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		rozšíření otvoru : 0,07*0,5*2,11+0,07*0,33*2,15			0,12352			
		0,07*0,3*2,11			0,04431			
		0,07*0,33*2,15+0,07*0,5*2,11+0,07*2,11*0,3			0,16783			
25	964073221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,53768	9 790,00	5 263,89	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)						
		výt. šachta - 1275 : 1,9*3*0,0143			0,08151			
		(2,4*3+1,9*2)*0,0143			0,15730			
		(1,9*3+1,9*2)*0,0143			0,13585			
		1,9*3*0,0143			0,08151			
		1,9*3*0,0143			0,08151			
26	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m ²	17,84600	154,00	2 748,28	801-3	RTS 22/ I
		bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
		rozšíření otvoru : (0,5*2,11+0,33*2,15)*2			3,52900			
		0,5*2,1*2+0,33*2,15*2			3,51900			
		(0,33*2,15+0,5*2,11+2,11*0,3)*2			4,79500			
		(0,33*2,15+0,5*2,11)*2			3,52900			
		(0,33*2,15+0,25*2,11)*2			2,47400			
27	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	2,29000	2 800,00	6 412,00	801-3	RTS 22/ I
		1np - vedení elektra : 0,5*2+0,3+0,33*3			2,29000			
28	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	2,00000	334,00	668,00	801-3	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
29	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	150,00000	80,60	12 090,00	801-3	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
		elektroinstalce : 150			150,00000			
30	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	5,00000	140,50	702,50	801-3	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	975043111R00	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchyčení 3,5 m □ při zatížení hmotnosti do 750 kg/m podchyčení stropu pro výměnu překladu : 3*7	m	21,00000	497,00	10 437,00	801-3	RTS 22/ I
								21,00000
32	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % vyt šachta : 3*2,5+2,1*3	m2	13,80000	119,50	1 649,10	801-3	RTS 22/ I
								13,80000
33	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % čelní strana stěny vyt. šachta ze strany chodby : 3*(2,5+3)-1,49*2,17-1,5*2,15 3,4*(3,75+2,5+2,1)-(1,5*2,15+1,49*2,17+1,49*2,15) 3,25*(2,55+2,5+2,1)-(1,5*2,15+1,49*2,17+1,49*2,15) 3,2*(2,85+2,5)-(1,5*2,15+1,49*2,17) 3,2*(3+2,5)-(1,5*2,15+1,49*2,17)	m2	64,14900	47,10	3 021,42	801-3	RTS 22/ I
								10,04170
								18,72820
								13,57570
								10,66170
								11,14170
34	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % vyt. šachta - 1600 : (2,5*2+3*2)*(1,52+13,23+3,17)-(1,43*2,15*5) ostění dveří výtahu : (1,43*5+2,15*2*5)*0,3 vyt. šachta - 1275 : (2,1*2+3*2)*(1,46+14,075+3,19)-(1,42*2,11*7) ostění dveří výtahu : (1,42*7+2,11*2*7)*0,3	m2	372,20810	94,30	35 099,22	801-3	RTS 22/ I
								181,74750
								8,59500
								170,02160
								11,84400
35	460680022RT4	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	577,00	577,00		RTS 22/ I
36	96001	Demontáž dvířek výtahového stroje a stávajícího výtahového rozvaděče rozvaděč : 2 dvířka stroje výtahu : 2	soub	4,00000	220,00	880,00		Vlastní
								2,00000
								2,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60 352,00		
37	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	41,47904	1 455,00	60 352,00	801-1	RTS 22/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				18 360,00		
38	713552131R00	Protipožární kabelové prepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	12,00000	1 530,00	18 360,00	800-713	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 728		Vzduchotechnika	6 101,00					
39	728111114R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,13 m ²	m	2,00000	413,00	826,00	800-728	RTS 22/ I
40	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	4,00000	289,50	1 158,00	800-728	RTS 22/ I
41	4295330101R	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	2,00000	784,00	1 568,00	SPCM	RTS 22/ I
42	42972761R	mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi	kus	2,00000	443,50	887,00	SPCM	RTS 22/ I
43	429751208R	objímka pro ventilační potrubí; d = 160 mm; pozink., s tlumicí vložkou a upevňovací hlavou M8/M10	kus	4,00000	62,80	251,20	SPCM	RTS 22/ I
44	42981292R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 160, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C	kus	2,00000	655,00	1 310,00	SPCM	RTS 22/ I
45	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	56,00000	1,80	100,80	800-728	RTS 22/ I

Díl: 735		Otopná tělesa	34 357,39					
46	734223212R00	Ventil radiátorový, jednoregulační, rohový, mosazný, DN 15, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	800-731	RTS 22/ I
47	735156547R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	800-731	RTS 22/ I
					1,00000			
48	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	145,00	145,00	800-731	RTS 22/ I
					1,00000			
49	735001	Vypuštění otopné soustavy, napuštění, odvzdušnění a zaregulování celé soustavy	soub	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
50	735002	Dopojení radiátoru v m.č. 132	soub	1,00000	14 960,00	14 960,00		Vlastní
51	998735204R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m	%	258,30000	3,30	852,39	800-731	RTS 22/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	86 304,84					
52	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	56,52000	184,50	10 427,94	800-767	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zasílení dna plechem : 2*2*0,3*0,3*157			56,52000			
53	767001a	D+M protipožárních dvířek EI 30 DP1 výtahového stroje, požární odolnost EI 30 DP1 vč. začištění ostění kolem dvířek a zatěsnění spár protipožárním silikonem	kus	2,00000	14 450,00	28 900,00		Vlastní
54	767001b	D+M protipožárních dvířek EI 30 DP1 nového výtahového rozvaděče, požární odolnost EI 30 DP1 vč. začištění ostění kolem dvířek a zatěsnění spár protipožárním silikonem	kus	2,00000	14 860,00	29 720,00		Vlastní
55	767002	D+M ochranného rohu zdiva, 30x30mm, Al povrch elox, tvar L 1np : 1,5*2*2 kolem výtahových dveří : 1,5*2*2*7	m	48,00000	262,00	12 576,00		Vlastní
56	13611248R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 20,00 mm zasílení dna plechem : 2*2*0,3*0,3*0,157	t	0,05652	63 480,00	3 587,89	SPCM	RTS 22/ I
57	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	465,11000	2,35	1 093,01	800-767	RTS 22/ I
Díl: 783		Nátěry				4 456,64		
58	783122710R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní na vzduchu schnoucí průvlak : 0,502*(1,9*3+(1,9*3+1,9*2)*2+1,9*3+1,9*2)	m2	17,16840	30,40	521,92	800-783	RTS 22/ I
59	783125230R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí nátěr stávajících zaděných profilu ve výt. šachtě : 15 patní plech : 0,3*0,3*2*2*2	m2	15,72000	250,30	3 934,72	800-783	RTS 22/ I
Díl: 784		Malby				320 877,23		
60	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 1pp : 3*(3,01*2+2,8*2+6,25*2+2,625*2)+20,28+7,53 1np : 3,4*(2,8*2+3,01*2+6,4*2+2,65*2+6,55*2+3,2*2+2,1*2+3,2*2+2,75*2+2,1*2)+38,58+8,91+5,54+5,78+7,53 2np : 3,25*(2,8*2+3,01*2+2,75*2+2,1*2+9,2*2+5,74*2)+36,96+5,78+7,53	m2	989,87800	74,00	73 250,97	800-784	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3np : 3,2*(3,01*2+2,8*2+9,2*2+5,74*2)+36,96+7,53				177,29000		
		4np : 3,2*(3,01*2+2,8*2+9,2*2+5,74*2)+36,96+7,53				177,29000		
61	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	305,58000	28,20	8 617,36	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 305,58000				305,58000		
62	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	684,29800	28,20	19 297,20	800-784	RTS 22/ I
		1pp : 3*(3,01*2+2,8*2+6,25*2+2,625*2)+20,28+7,53				115,92000		
		1np :				302,70800		
		3,4*(2,8*2+3,01*2+6,4*2+2,65*2+6,55*2+3,2*2+2,1*2+3,2*2+2,75*2+2,1*2)+38,58+8,91+5,54+5,78+7,53						
		2np : 3,25*(2,8*2+3,01*2+2,75*2+2,1*2+9,2*2+5,74*2)+36,96+5,78+7,53				216,67000		
		3np : 3,2*(3,01*2+2,8*2+9,2*2+5,74*2)+36,96+7,53				177,29000		
		4np : 3,2*(3,01*2+2,8*2+9,2*2+5,74*2)+36,96+7,53				177,29000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 305,58000*-1				-305,58000		
63	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	305,58000	148,50	45 378,63	800-784	RTS 22/ I
		1np : 1,5*(2,8*2+3,01*2+6,4*2+2,65*2+6,55*2+3,2*2+2,1*2+3,2*2+2,75*2+2,1*2)				104,28000		
		2np : 1,5*(2,8*2+3,01*2+2,75*2+2,1*2+9,2*2+5,74*2)				76,80000		
		3np : 1,5*(3,01*2+2,8*2+9,2*2+5,74*2)				62,25000		
		4np : 1,5*(3,01*2+2,8*2+9,2*2+5,74*2)				62,25000		
64	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelný; vrstva: vrchní; interiér; podklad: beton, sádra, minerální sádrokarton; barva: b...	m2	684,29800	69,10	47 284,99	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 684,29800				684,29800		
65	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	684,29800	180,00	123 173,64	800-784	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 684,29800				684,29800		
66	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	233,40000	16,60	3 874,44	800-784	RTS 22/ I
		1pp : 20,28+7,53				27,81000		
		1np : 38,58+8,91+5,54+5,78+7,53				66,34000		
		2np : 36,96+5,78+7,53				50,27000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3np : 36,96+7,53 4np : 36,96+7,53			44,49000 44,49000			
Díl: 799		Ostatní				3 412 700,00		
67	7991	Práškový hasičic přístroj 6kg, 21A	soub	2,00000	3 800,00	7 600,00		Vlastní
68	79911	Demontáž stávajícího lůžkového evakuačního výtahu 1275kg a dodávka a montáž nového, bezstrojového lůžkového lanového trakčního evakuačního výtahu - průchozí kabina	soub	1,00000	1 595 250,00	1 595 250,00		Vlastní
69	79912	Demontáž stávajícího lůžkového evakuačního výtahu 1600kg a dodávka a montáž nového, bezstrojového lůžkového lanového trakčního evakuačního výtahu - neprůchozí kabina	soub	1,00000	1 697 850,00	1 697 850,00		Vlastní
70	7992	Stavební přípomoce	hod	280,00000	400,00	112 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				714 151,05		
71	211	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,00000	714 151,05	714 151,05		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				112 235,04		
72	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,92476	1 126,00	24 687,28	801-3	RTS 22/ I
73	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	43,84952	548,00	24 029,54	801-3	RTS 22/ I
74	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,92476	355,00	7 783,29	801-3	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
75	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	328,87139	26,60	8 747,98	801-3	RTS 22/ I
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,92476	584,50	12 815,02	801-3	RTS 22/ I
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	131,54856	68,10	8 958,46	801-3	RTS 22/ I
78	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	21,92476	1 150,00	25 213,47	801-3	RTS 22/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				200 000,00		
79	005122 R	Provozní vlivy	soubor	1,00000	155 000,00	155 000,00		RTS 22/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
80	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 22/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				151 200,00		
81	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	140 000,00	140 000,00		RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Městská nemocnice v Odrách
O:	2	Rekonstrukce výtahů
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>								
82	0041110a	Zpracování studie pro výtah s evakuačním režimem	soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
83	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
<i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>								
84	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
<i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>								
85	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>								
Celkem						5 880 601,67		