

Oceněný soupis méněprací a víceprací

Kód: 005/2021_DOD01

Stavba: **ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY**KSO:
Místo:CC-CZ:
Datum:Zadavatel:
Mesto Nový JičínIČ: 002 98 212
DIČ:Zhotovitel:
GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.IČ:
DIČ:Projektant:
Architráv, s.r.o.IČ: 253 82 951
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				-6 973,22
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-6 973,22	-1 464,38
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-8 437,60
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005/2021_DOD01

Stavba: ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY

Místo: Datum:
Zadavatel: Mesto Nový Jičín Projektant: Architráv, s.r.o.
Zhotovitel: GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-6 973,22	-8 437,60	
01-VÍCEPRÁCE	Architektonicko-stavební řešení	193 258,83	233 843,18	STA
02-MÉNĚPRÁCE	Architektonicko-stavební řešení	-200 232,05	-242 280,78	STA

Oceněný soupis méněprací a víceprací

Stavba:
ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY

Objekt:
01-VÍCEPRÁCE - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Mesto Nový Jičín

IČ: 002 98 212
DIČ:

Zhotovitel:
GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

IČ: 25874870
DIČ:

Projektant:
Architráv, s.r.o.

IČ: 253 82 951
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH				193 258,83
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 258,83	21,00%	40 584,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	233 843,18
-------------------	--	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY

Objekt: 01-VÍCEPRÁCE - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Mesto Nový Jičín
Zhotovitel: GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Datum:

Projektant: Architráv, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	193 258,83
HSV - Práce a dodávky HSV	86 458,83
1 - Zemní práce	6 584,41
2 - Zakládání	1 041,66
4 - Vodorovné konstrukce	19 142,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 320,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 808,04
997 - Přesun sutě	10 146,25
998 - Přesun hmot	10 415,39
PSV - Práce a dodávky PSV	106 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	106 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY

Objekt:

01-VÍCEPRÁCE - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Mesto Nový Jičín
Zhotovitel: GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Datum:

Projektant: Architráv, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

193 258,83

D HSV			Práce a dodávky HSV					86 458,83
D 1			Zemní práce					6 584,41
1	K	113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m ²	24,750	235,20	5 821,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113106192					
VV			Podesta schodiště - silniční panely tl.22 cm pod betonovou deskou					
VV			3,0*1,5*5,5					24,750
VV			Součet					24,750
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,225	1 768,00	397,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/133212811					
VV			0,5*0,5*0,9					0,225
VV			Součet					0,225
3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	0,225	151,00	33,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162211321					
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	0,225	345,00	77,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162751137					
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	4,500	27,00	121,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162751139					
VV			0,225*20 "Přepočtené koeficientem množství"					4,500
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,450	294,00	132,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/171201231					
VV			0,225*2					0,450
VV			Součet					0,450
D 2			Zakládání					1 041,66
7	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	6,000	57,36	344,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/212755214					
8	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	0,225	3 100,00	697,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/275313611					
D 4			Vodorovné konstrukce					19 142,50
9	K	434311113	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahálením povrchu tř. C 12/15	m	76,570	250,00	19 142,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/434311113					
VV			"osazení přefa stupňů do betonu"					
VV			5,89*13					76,570
VV			Součet					76,570
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					30 320,58
10	K	622111111R	Zapravení boční stěny schodiště - zapuštěné cca 3 cm	m ²	2,500	2 250,00	5 625,00	
11	K	635111232	Náryp ze šterkopisků, písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhnutím z kameniva drobného 0-4	m ³	3,580	1 600,00	5 728,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/635111232					
VV			5,89*(4,60-0,35)*0,13*1,1					3,580
VV			Součet					3,580
12	K	635111242	Náryp ze šterkopisků, písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhnutím z kameniva hrubého 16-32	m ³	9,638	1 968,00	18 967,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/635111242					
VV			5,89*(4,60-0,35)*0,35*1,1					9,638
VV			Součet					9,638
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 808,04
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,300	207,20	890,96	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/916231213					
VV			4,65-0,35					4,300
VV			Součet					4,300
14	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	4,300	128,00	550,40	CS ÚRS 2022 01
15	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	2,154	3 420,00	7 366,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/965042141					
VV			Podesta schodiště - betonová deska nevyztužená tl. 15 cm:					
VV			25,344*(0,15-0,065)					2,154
VV			Součet					2,154
D 997			Přesun sítě					10 146,25
16	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	4,739	252,00	1 194,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997221151					
VV			"likvidace suti z betonové desky podesty"					
VV			4,739					4,739
VV			Součet					4,739
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,258	47,40	723,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997221551					
18	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	146,876	14,50	2 129,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997221569					
VV			"odvoz suti z betonové desky na skládku"					
VV			4,739*25					118,475
VV			"odvoz vybouraných panelů na firmu"					
VV			10,519*2,7					28,401
VV			Součet					146,876
19	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,739	187,00	886,19	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997221611					
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,739	1 100,00	5 212,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013631					
D 998			Přesun hmot					10 415,39
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,934	282,00	10 415,39	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998225111					
D PSV			Práce a dodávky PSV					106 800,00
D 767			Konstrukce zámečnické					106 800,00
22	K	76716111R1	D+M vstupní čistící rohože včetně lemovacích lišt	m ²	0,540	18 500,00	9 990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,800*0,800)-(1,500*0,600)		0,540			
	VV		Součet		0,540			
23	K	76716111R5	D+M ocelových schodnic	kg	922,000	105,00	96 810,00	

Oceněný soupis méněprací a víceprací

Stavba:
ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY

Objekt:
02-MÉNĚPRÁCE - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Mesto Nový Jičín

IČ: 002 98 212
DIČ:

Zhotovitel:
GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

IČ: 25874870
DIČ:

Projektant:
Architráv, s.r.o.

IČ: 253 82 951
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH				-200 232,05
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-200 232,05	21,00%	-42 048,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-242 280,78
-------------------	--------------	--------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY

Objekt: 02-MÉNĚPRÁCE - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Mesto Nový Jičín
Zhotovitel: GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Datum:

Projektant: Architráv, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-200 232,05
HSV - Práce a dodávky HSV		-134 312,03
1 - Zemní práce		-2 306,27
2 - Zakládání		-14 075,55
4 - Vodorovné konstrukce		-10 361,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-90 690,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-14 117,40
998 - Přesun hmot		-2 761,06
PSV - Práce a dodávky PSV		-59 920,02
767 - Konstrukce zámečnické		-37 418,53
772 - Podlahy z kamene		-22 501,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-6 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		-2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		-4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZIMNÍ STADION - STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÉ RAMPY

Objekt:

02-MÉNĚPRÁCE - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Mesto Nový Jičín
Zhotovitel: GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Datum:

Projektant: Architráv, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-200 232,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-134 312,03	
D	1		Zemní práce				-2 306,27	
2	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložně, hloubky do 4 m	m ²	-16,038	111,00	-1 780,22	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201								
3	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m ²	-16,038	32,80	-526,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211								
D	2		Zakládání				-14 075,55	
13	K	271532213	Podsypaný pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m ³	-0,519	1 900,00	-986,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532213								
	VV		Opěrná zděka a nástupní stupeň: (6,490*0,800*0,100)			0,519		
	VV		Součet			0,519		
	VV		-0,519			-0,519		
14	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m ³	-0,126	3 100,00	-390,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313511								
	VV		(6,490*0,450*0,100)			0,292		
	VV		Součet			0,292		
	VV		-(0,292*(2,075*0,20*0,40))			-0,126		
15	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	-1,843	3 280,00	-6 045,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611								
	VV		(6,090*0,350*0,900)			1,918		
	VV		Součet			1,918		
	VV		-(1,918*(0,50*0,30*0,50))			-1,843		
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m ²	-11,592	464,00	-5 378,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121								
	VV		(6,090*0,350+6,090*0,350)*0,900			11,592		
	VV		Součet			11,592		
	VV		-11,592			-11,592		
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m ²	-11,592	110,00	-1 275,12	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122								
D	4		Vodorovné konstrukce				-10 361,25	
22	K	43412142R	Osazování schodiškových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných včetně spojovacího materiálu	m	-76,750	135,00	-10 361,25	
*odpočet ceny za kotvení stupňů na ocel.tyč 10 mm, dl. 100 mm + chemická kotva, spárování								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-90 690,50	
31	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodiškových konstrukcí	m ²	-59,182	92,40	-5 468,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131125								
32	K	632682111	Vyspárování povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm	m ²	-59,182	1 240,00	-73 385,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632682111								
33	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m ²	-59,182	200,00	-11 836,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633992111								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-14 117,40	
46	K	977211112	Rezánie konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	-5,115	2 760,00	-14 117,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211112								
D	998		Přesun hmot				-2 761,06	
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-9,791	282,00	-2 761,06	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-59 920,02	
D	767		Konstrukce zámečnické				-37 418,53	
56	K	76716111R3	D+M schodišového ocelového zábradlí včetně povrchové úpravy (středové)	m	-4,210	8 730,00	-36 753,30	
63	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-367,532	1,81	-665,23	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767203								
D	772		Podlahy z kamene				-22 501,49	
64	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	-22,000	474,00	-10 428,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112								
65	K	772521160	Kladení dlažby z betonu do malty z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujícími, tl. přes 50 do 70 mm	m ²	-25,344	350,00	-8 870,40	
*odpočet ceny za maltu								
67	K	77299111R	Dlažby z betonu - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	-22,000	56,50	-1 243,00	
68	K	772991411	Dlažby z betonu - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní	m ²	-22,000	20,40	-448,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772991411								
69	K	998772203	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodiškových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	-209,902	7,20	-1 511,29	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772203								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-6 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-2 000,00	
70	K	012002000	Geodetické práce	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-4 000,00	
71	K	013254R	Výrobní dokumentace	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
72	K	092203R1	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	