

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004774

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003182

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):


Ředitelství silnic a dálnic ČR


se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 

zastoupeno: 

(dále jen „**ŘSD**“)

a

EUROVIA CS, a.s.


se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4



IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: 


zastoupen: 


(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Jedná se o lokální opravy menších výtluků litým asfaltem (MA)
množství / rozsah Plnění: Viz příloha č. 1 a č. 2
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D8 v úseku km 18 - - km 37 L+P
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy, nebude-li oběma smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Datum: 2022.09.01
14:35:45 +02'00'

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

Rozpis ceny r. 2022

| Poř. č. | P.č. dle OTSKP | Název položky | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH |
|--|----------------|---|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| SO 102 - Oprava výtlučků v AHV (ruční pokládka) | | | | | | |
| 1 | 11372E_so102 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm | m ³ | 52,00 | | |
| 2 | 14122_so102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem | t | 83,20 | | |
| 5 | 919112_so102 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | m | 800,00 | | |
| 6 | 572214_so102 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2 | m ² | 600,00 | | |
| 7 | 57475_so102 | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA | m ² | 600,00 | | |
| 10 | 575D03_so102 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60 | m ³ | 26,00 | | |
| 11 | 575D53_so102 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL 40MM MODIFIK pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. | m ² | 26,00 | | |
| 14 | 57643_so102 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2 | m ² | 600,00 | | |
| 15 | 113763_so102 | FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | m | 800,00 | | |
| 16 | 931323_so102 | TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 průžná modifik asfaltová zalivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu | m | 800,00 | | |

pozn.: 1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP

SO 180 - DIO

| | | | | | | |
|---|--------|---|--------|------|--|--|
| 6 | 02720f | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100 předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c 3x výstražný práh ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den B 26 Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17 | ks/den | 6,00 | | |
|---|--------|---|--------|------|--|--|

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou

| | |
|---------------|---------------------|
| Celkem | 1 276 623,80 |
|---------------|---------------------|

1. Lokální opravy menších výtluků litým asfaltem (MA)
2. Oprava cca 30 ks výtluků na dálnici D8 km 18 - km 37 P+L
3. DIO zajistí Dodavatel. Předpoklad 21dní. Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.

❖ Práce při uzavření levého pruhu (DK 240) nebo pravého pruhu (DK 230) mohou probíhat v těchto hodinách:

Směr Ústí 8:00 - 15:00

Směr Praha 9.00 - 14.00 Neděle 7:00 - 15:00

❖ Práce při uzavření krajnice (DK 212) mohou probíhat (bez omezení provozu) v těchto hodinách:

Směr Ústí 7:00 - 17:00

Směr Praha 7:00 - 17.00

Objednatel si vyhrazuje právo v případě mimořádných kongescí nebo v případě nevhodných klimatických či světelných podmínek vyzvat zhotovitel k okamžitému přerušení prací.

Seznam výtluků a poruch

D8 Směr Německo

Km 21,400 - 21,480, 21,600 - 21,700, 21,750 - 21,900, 26,000 až 26,150, 27,200, 30,000-33,000

D8 Směr Praha

Km 33,000-30,000, 28,000-26,500, 22,000-20,000

Staničení je orientační, budou se opravovat i aktuálně vzniklé nebo nově nalezené poruchy.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]