



S00JP01A7JVC

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 002 83 924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Fax: 577 630 724,

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

VESTAV group s.r.o.

se sídlem Víta Nejedlého 601 682 01 Vyškov

zástupce ve věcech smluvních: Jan Večeře, jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 276 75 912

DIČ: CZ27675912

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51087

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. ú. 201167069/0300

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo veřejné zakázky:	Z2022-020376
číslo smlouvy objednatele:	3400220084
číslo smlouvy zhotovitele:	2217

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je provádění veřejné zakázky na stavební práce:

**„Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 2
- stavební práce v exteriéru haly ZS“ (dále jen „dílo“)**

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. **Předmět plnění:**

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce (dílo) jsou nezbytné stavební úpravy objektu Zimního stadionu Luďka Čajky (ZSLČ) pro zajištění provozu budovy:

Oprava střešních krytin, hromosvodu, oprava okenních pásů, oprava beztmelého zasklení okenních pásů na východní a západní straně objektu a další drobné opravy.

Rozsah prací včetně jakosti, druhu materiálů a dodávek je dán projektovou dokumentací, zhotovenou společností [REDAKCE]

[REDAKCE] z 08/2021 (příloha č. 4 ZD), oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při provádění díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- a. zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- b. fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě,
- c. zpracování dílenské a výrobní dokumentace, teprve po odsouhlasení v rámci kontrolního dne bude možné práce zrealizovat
- d. opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- e. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- f. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- g. zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
- h. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací
- i. projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
- j. zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- k. předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení
- l. zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- m. úklid staveniště po dobu provádění díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- n. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

5. Stavba je dle projektu členěna na stavební objekt:

SO 01 ZIMNÍ STADION LUĎKA ČAJKY

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
7. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
8. Dodavatel je povinen při provádění díla zajistit zejména legální zaměstnání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně příloh, zejména projektové dokumentace
 - nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu a oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

Článek III.

Účel díla

Účelem smlouvy jsou opravy Zimního stadionu Luďka Čajky.

Článek IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: **do 7 dnů od předání staveniště.**
2. K předání staveniště dojde **do 3 dnů od doručení výzvy objednatele** (zástupce ve věcech technických), nebude-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dílo bude provedeno (řádně dokončeno a předáno) **nejpozději do 18 týdnů od předání staveniště.** Veškeré práce budou probíhat za provozu zimního stadionu, objednatel si vyhrazuje možnost korigovat práce tak, aby co nejméně ohrozily fungování provozu.
4. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem podle článku VII. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu provádění díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku se považuje zejména vyšší moc nebo opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané čl. IV. bodem 7 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle čl. VII. odst. 2) této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla.
7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodného počasí, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodného počasí v souladu s technologickým předpisem. **O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.** O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).

8. **Místo plnění:**
Místem plnění je Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně.
9. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku:
- v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených změn,
 - v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena dle dohody smluvních stran.

Článek V. Cena za dílo

- Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, není-li dále uvedeno jinak.
- Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

19.818.538,69 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 4., které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla, neumožňuje-li tato Smlouva nebo zákon č. 134/2016 Sb. jinak.
- Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb. změnu závazku:
 - měřený kontrakt - pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle této smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).

Článek VI. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

Smlouva o dílo: „Opravy Zimního stadionu Lud'ka Čajky: Etapa č. 2 - stavební práce v exteriéru haly ZS“

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Pokud bude smlouva takto ukončena, smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
6. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek VII.
Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený ve stavebním deníku, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína, pokud není uvedeno v této smlouvě jinak.
3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dohodou, maximálně do výše jednotkových cen ceníku (RTS popř. URS).
4. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku:
 - a) požadovat změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, Tento požadavek musí být uplatněn zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem na kontrolním dni před zahájením prací a dodávek, které by znamenaly změnu technologie nebo materiálu.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.
5. Zhotovitel se seznámil s plánem BOZP, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace, a zavazuje se při provádění díla tento plán dodržovat.
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Smlouva o dílo: „Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 2 - stavební práce v exteriéru haly ZS“

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě nebo vlastnostech
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **50 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

Smlouva o dílo: „Opravy Zimního stadionu Lud'ka Čajky: Etapa č. 2 - stavební práce v exteriéru haly ZS“

5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle čl. V této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení, tj. tzv. "křížová odpovědnost".
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. a bude v prodlení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. **XVII.** této smlouvy).

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).
5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady díla nebyly odstraněny.
6. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li vzhledem k povaze vady dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen odstranit jakoukoliv vadu na díle, pokud prokáže, že vada není záruční, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na její odstranění.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

6. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytčené vady v průběhu záruční doby bezplatně.

Článek XIV.

Bankovní záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel nejpozději k datu předání díla tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků (čl. X. bod 3), předá objednateli bankovní záruku (originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) za kvalitu díla ve výši **500.000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu §§ 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 12 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí celého díla dle čl. X. bodu 3 (včetně).
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Nepředložení bankovní záruky ve sjednaném termínu je pro objednatele důvodem k nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
5. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. nebo 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu. 1 o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli dle čl. IV. bodu. 3 či s řádným dokončením a předáním hotové části díla v dílčím termínu dle čl. IV. bodu 4, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 12 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným

Smlouva o dílo: „Opravy Zimního stadionu Lud'ka Čajky: Etapa č. 2 - stavební práce v exteriéru haly ZS“

- způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
 6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
 8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI. bod 2., tzn. nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
 9. Pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky dle čl. XIV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované finanční záruky, tj. ve výši 500.000 Kč.
 10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
 11. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVI.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) prodlení s provedením, popř. řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní

Smlouva o dílo: „Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 2 - stavební práce v exteriéru haly ZS“

Ihůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme došud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro provádění prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během provádění díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

Smlouva o dílo: „Opravy Zimního stadionu Ludřka Čajky: Etapa č. 2 - stavební práce v exteriéru haly ZS“

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 31. 3. 2022, č.j. 1/24Z/2022, RO č. 11, T9

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 5. 2022, č.j. 153/10R/2022, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 18. 7. 2022, č. j. 58/14R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne 1.9.2022

Ve Vyškově dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
VESTA

Ing. et Ing. Jiri Korec
primátor

Jan Vecére
jednatel

Souhrnný rozpočet stavby

OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUDKA ČAJKY: ETAPA C. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS

Stavba: 210743/D7U

Objednatel: Statutární město Zlín
Náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ:

Zhotovitel: VESTAV group s.r.op.
Víta Nejedlého 601
68201 Vyškov

IČO: 27675912
DIČ: CZ27675912

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			16 952 929,09
PSV			96 687,00
MON			1 778 772,60
Vedlejší náklady			345 150,00
Ostatní náklady			645 000,00
Celkem			19 818 538,69

Rekapitulace daní:


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 818 538,69 CZK
Základní DPH	21 %	4 161 893,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

23 980 431,81 CZK

ve Zlíně

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Zimní stadion Ludka čajky	0,00	18 828 388,69	3 953 961,62	22 782 350,31	95
SO 01.1	Stavební a bourací práce	0,00	16 952 929,09	3 560 115,11	20 513 044,20	86

SO 01.2	Zdravotně technické instalace	0,00	96 687,00	20 304,27	116 991,27	
SO 01.4	Hromosvod a uzemnění	0,00	782 772,60	164 382,25	947 154,85	
SO 01.6	Vzduchotechnika a klimatizace	0,00	996 000,00	209 160,00	1 205 160,00	5
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	990 150,00	207 931,50	1 198 081,50	5
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	990 150,00	207 931,50	1 198 081,50	0
Celkem za stavbu		0,00	19 818 538,69	4 161 893,12	23 980 431,81	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SPK	Stavební práce komplet	HSV			16 952 929,09	86
720	Zdravotechnická instalace	PSV			96 687,00	0
M21	Hromosvod	MON			782 772,60	4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			996 000,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			345 150,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			645 000,00	3
Cena celkem					19 818 538,69	100

Souhrnný rozpočet

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: SPK		Stavební práce komplet				16 952 929,09		
1	SPK/KPL01	SO 01.1 Stavební a bourací práce - komplet	kpl	1,00000	16 952 929,09	16 952 929,09	Vlastní	Indiv

viz. samostatný rozpočet - přenos :

komplet : 1,00

1,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŽKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
Objekt:	SO 01	Zimní stadion Lužka čajky
Rozpočet:	SO 01.1	Stavební a bourací práce
Objednatel:	Statutární město Zlín Náměstí Míru 12 760 01 Zlín	IČO: 00283924 DIČ:
Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601 68201 Vyškov	IČO: 27675912 DIČ: CZ27675912
Vypracoval:	[REDACTED]	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		2 001 900,78
PSV		14 951 028,31
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		16 952 929,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 952 929,09 CZK
Základní DPH	21 %	3 560 115,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		20 513 044,20 CZK

ve Zlíně

dne _____

[REDACTED SIGNATURE]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 360,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			97 641,38	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			241 920,02	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			630 376,64	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			404 645,14	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 445,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			12 230 479,93	72
713	Izolace tepelné	PSV			1 036 291,74	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			60 435,79	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			672 635,70	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			492 252,00	3
783	Nátěry	PSV			458 552,00	3
784	Malby	PSV			381,15	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			599 512,60	4
Cena celkem					16 952 929,09	100

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						3 360,00		
28	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel komíny střecha : (1,50+0,60)*2*0,80*2	m2	6,72000	250,00	1 680,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
29	623421141R01	Omítka vnější komínů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 komíny střecha : (1,50+0,60)*2*0,80*2	m2	6,72000	250,00	1 680,00	Vlastní	RTS 21/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						97 641,38		
39	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm střecha ST4 : 8,95*4,56 střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65	m2	65,39700	150,00	9 809,55	RTS 21/ II	Indiv
40	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225 (17,675+8,725+0,575)*8,225 střecha ST2b : 8,825*8,35	m2	516,60500	150,00	77 490,75	RTS 21/ II	Indiv
43	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC střechy - výměna vrstev : ST2 : (0,575+17,20+9,10)*8,225 (17,675+8,725+0,575)*8,225 8,825*8,35	m2	516,60500	15,00	7 749,08	RTS 21/ II	RTS 21/ II
44	639571210R00	Kačírek pro venk.plochy tl. 100 mm 1.NP - výřez A : 2,40*0,90	m2	2,16000	1 200,00	2 592,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						241 920,02		
47	216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem střechy - výměna vrstev : ST2 : (0,575+17,20+9,10)*8,225 (17,675+8,725+0,575)*8,225	m2	582,00200	10,00	5 820,02	Vlastní	RTS 21/ II

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,825*8,35		73,68875				
		ST4 : 8,95*4,56		40,81200				
		ST5 : (7,45+7,45)*1,65		24,58500				
48	9/KPL01	Zednické stav.výpomocí profesí ZTI, EL - zapravování a začištění prostupů, průrazů, drážek ...	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
		průrazy a prostupy 150/150 mm přes ž.b. stropy tl. 250 mm- 10 ks, zapravení 10 ks průrazů a prostupů 150/150 mm, zapravení drážky 150/100 mm, dl. 15 m, zapravení drážky 100/50 mm, dl. 10 m						
49	9/KPL02	Demontáž a zpětná montáž VZT jednotek a obrazovky, střecha, vč. zvedacích mechanismů	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
50	9/KPL03	Demontáž a zpětná montáž VZT potrubí, střecha, vč. zvedacích mechanismů	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
51	9/KPL04	Demontáž nevyužívaných ocelových konstrukcí, střecha, vč. zvedacích mechanismů	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
52	9/KPL05	Ztížená pracnost při realizaci opravy střech - překládání kabelů ...	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
53	9/KPL6	Drobné, a jinde neuvedené, konstrukce a práce	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
		demontáže zakrytých ocelových a zámečnických konstrukcí střešního pláště vč. likvidace a odvozu suti do hmotnosti cca 2 kg - cca 30 ks , výměna předpokládaných a nezjistitelných svislých zkorodovaných prvků pevných okenních výplní za nové ocelové profily vč. demontáže a likvidace a odvozu suti - cca 40 x T 50/50/1500 mm		1,00000				
60	9/R08	Zakrytí části střeš.světlíku sendvič.panelem	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po demontáži VZT jednotky v rozsahu demnot.plochy panelu : 2,00		2,00000				
63	9/R11	D+M Otevřená kruhová manžeta, prostup střešním pláštěm TPO, vč.dokompletace	ks	14,00000	1 500,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
		potrubí VZT, sloupky světél.tabule : 1+3+4+2+4		14,00000				
		podrob.popis viz. Specifikace HSV :						
64	9/R12	D+M Otevřená čtyřhranná manžeta, prostup střešním pláštěm TPO, vč.dokompletace	ks	11,00000	1 500,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
		sloupky plošiny VZT : 11		11,00000				
		podrob.popis viz. Specifikace HSV :						
65	9/R13	D+M Prostupka pro kabely prům. 125 mm, střecha	ks	6,00000	2 500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		v. nad krytinu 300 mm : 6		6,00000				
		podrob.popis viz. Specifikace HSV :						
66	9/R14	D+M Větrací plast.mřížka se sítí 20/300 cm	ks	8,00000	450,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
		viz. Specifikace HSV : 8,00		8,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				630 376,64		
69	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 257,61000	80,00	100 608,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		fasáda (okna, klempíř ...) :						
		pohled Z : 88,30*7,80		688,74000				
		pohled V - část : (88,30-13,50-10,50)*7,90		507,97000				
		10,50*5,80		60,90000				
70	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	811,56750	80,00	64 925,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		fasáda (okna, klempíř ...) :						
		pohled J : 67,35*12,05		811,56750				
71	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 515,22000	55,00	138 337,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		1257,61*2		2 515,22000				

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNIHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 811,5675*2	m2	1 623,13500	55,00	89 272,43	RTS 21/ II	RTS 21/ II
73	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 257,61000	70,00	88 032,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
74	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	811,56750	70,00	56 809,73	RTS 21/ II	RTS 21/ II
77	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m hl.střešní světlík vně : 56,00*1,00*2*0,67	m2	75,04000	200,00	15 008,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
78	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m fasáda - okna, klempíř ... : pohled S : 64,35*1,20*0,67 pohled V část : 13,50*1,20	m2	67,93740	200,00	13 587,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II
85	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové (56,00+12,00)*2 67,35+3,00+88,30+2,50+64,30+2,50+10,50+2,50	m	376,95000	100,00	37 695,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
86	943955021R01	Montáž lešeňové podlahy 58,00*1,50*2	m2	174,00000	50,00	8 700,00	Vlastní	RTS 21/ II
87	943955191R01	Příplatek za každý měsíc použití leš.podlahy	m2	174,00000	50,00	8 700,00	Vlastní	RTS 21/ II
88	943955821R01	Demontáž leš. podlahy	m2	174,00000	50,00	8 700,00	Vlastní	RTS 21/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí						404 645,14		
94	965041441R00	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 viz. stávající skladby střech : ST2 - škvárobeton : (0,575+17,20+9,10)*8,225*0,15 (17,675+8,725+0,575)*8,225*0,15 8,825*8,35*0,15	m3	77,49075	800,00	61 992,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
105	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 viz. stávající skladby střech :	m3	1,84388	800,00	1 475,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ST5 : (7,45+7,45)*1,65*0,075		1,84388				
106	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy viz. stávající skladby střech : ST4 : 8,95*4,56*0,25	m3	10,20300	800,00	8 162,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
111	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm střecha : 0,15*5	m	0,75000	3 000,00	2 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
120	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé viz. stávající skladby střech : ST2 : (0,575+17,20+9,10)*8,225 (17,675+8,725+0,575)*8,225 8,825*8,35 ST4 : 8,95*4,56 ST5 : (7,45+7,45)*1,65 dopočty vytažení : (26,875+8,225+8,225)*0,50 26,875*0,50 (26,975+8,825+8,225)*0,50 26,975*0,50 (8,825+8,825+8,35)*0,50 8,35*0,50 (8,95+4,56+4,56)*0,50 8,95*0,35 (1,65+7,45+1,65+1,65+7,45+1,65)*0,40 (7,45+7,45)*0,25	m2	694,26950	150,00	104 140,43	RTS 21/ II	Indiv
121	713104111R00	Odstr. tep. izolace střech pl., volně, EPS tl. do 100mm	m2	40,81200	50,00	2 040,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUDKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Ludka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz. stávající skladby střech :								
ST4 : 8,95*4,56				40,81200				
122	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	3,30000	50,00	165,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
123	764321850R00	Demontáž oplechování říms, rš 850 mm, do 30°	m	15,50000	50,00	775,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
124	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	7,40000	50,00	370,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
125	764343821R00	Demontáž lem. trub ze 2 dílů, D do 400 mm, do 30°	kus	2,00000	50,00	100,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
126	764351810R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°	m	15,50000	50,00	775,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
127	764351830R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 800 mm, do 30°	m	171,00000	50,00	8 550,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
128	764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	133,00000	50,00	6 650,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
129	764396810R00	Demontáž přípoj dilatační lišty, rš 150 mm, do 30°	m	33,80000	50,00	1 690,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
130	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	205,00000	50,00	10 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
16,00+47,00+125,50+16,50				205,00000				
131	764451801R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.75 mm	m	6,00000	50,00	300,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
132	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	13,00000	50,00	650,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
140	712300831R01	Odstranění podkl.asf.lepenky střech do 10°	m2	34,66000	50,00	1 733,00	Vlastní	RTS 21/ II
viz. stávající skladby střech :								
ST5 : (7,45+7,45)*1,65				24,58500				
ST6 : (7,75+7,75)*0,65				10,07500				
141	713100824R01	Odstr. tepelné izolace, heraklit nad 5 cm	m2	24,58500	300,00	7 375,50	Vlastní	RTS 21/ II
viz. stávající skladby střech :								
ST5 : (7,45+7,45)*1,65				24,58500				
142	764317800R01	Demontáž oplechování pílífů a komínů	m2	7,65000	100,00	765,00	Vlastní	Indiv
143	764331830R01	Demontáž žlabové masky, rš 330 mm, do 30°	m	167,00000	50,00	8 350,00	Vlastní	RTS 21/ II
144	767311810R01	Demontáž okenních výplní z drátoskla	m2	193,80000	300,00	58 140,00	Vlastní	RTS 21/ II

viz. č.v. D7U/S/012 Specifikace výplní otvorů :

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŽKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Lužka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(4,35*1,50*17)+(4,40*1,50*1)+(4,50*1,50*8)		171,52500				
		(6,00*1,50*2)+(0,80*1,50*1)+(0,70*1,50*2)+(0,65*1,50*1)		22,27500				
148	965041341R01	Bourání pěnobeton desek tl. 5 cm, celk.plocha nad 4 m2	m3	25,83025	1 500,00	38 745,38	Vlastní	RTS 21/ II
		střechy - výměna vrstev :						
		ST2 : (0,575+17,20+9,10)*8,225*0,05		11,05234				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225*0,05		11,09347				
		8,825*8,35*0,05		3,68444				
149	965043341R00.1	Bourání cem. potěr do tl. 5 cm, nad 4 m2	m3	44,19000	1 500,00	66 285,00	Vlastní	RTS 21/ II
		viz. stávající skladby střech :						
		ST2 : (0,575+17,20+9,10)*8,225*(0,05+0,03)		17,68375				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225*(0,05+0,03)		17,74955				
		8,825*8,35*(0,05+0,03)		5,89510				
		ST4 : 8,95*4,56*0,04		1,63248				
		ST5 : (7,45+7,45)*1,65*0,05		1,22925				
150	965048515R01	Místní dobroušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	129,15125	100,00	12 915,13	Vlastní	RTS 21/ II
		střechy - výměna vrstev :						
		ST2 : (0,575+17,20+9,10)*8,225*0,25		55,26172				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225*0,25		55,46734				
		8,825*8,35*0,25		18,42219				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 445,00		
154	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	97,78000	250,00	24 445,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				12 230 479,93		
163	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	582,00200	45,00	26 190,09	RTS 21/ II	RTS 21/ II

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225		221,04688				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225		221,86938				
		střecha ST2b : 8,825*8,35		73,68875				
		střecha ST4 : 8,95*4,56		40,81200				
		střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65		24,58500				
164	712500831R00	Odstranění živičné krytiny střech obých 1vrstva	m2	1 007,48228	30,00	30 224,47	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		5037,41138*0,20		1 007,48228				
165	712500841R00	Odstranění mechu a org.nečistot ze střech obých	m2	755,61171	5,00	3 778,06	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		5037,41138*0,15		755,61171				
166	711191271RT2.1	Izolace doplnková,podklad.textilie,svislá včetně dodávky geotextilie 300 g/m2	m2	112,26750	65,00	7 297,39	Vlastní	RTS 21/ II
		viz. č.v. D7U/S/015 Detaily střech :						
		(26,875+8,225+8,225)*0,50		21,66250				
		26,875*0,50		13,43750				
		(26,975+8,825+8,225)*0,50		22,01250				
		26,975*0,50		13,48750				
		(8,825+8,825+8,35)*0,50		13,00000				
		8,35*0,50		4,17500				
		(8,95+4,56+4,56)*0,50		9,03500				
		8,95*0,35		3,13250				
		(1,65+7,45+1,65+1,65+7,45+1,65)*0,40		8,60000				
		(7,45+7,45)*0,25		3,72500				
167	712/R01	Polyuretanová voděodol.hydroizol. střešní membrána - systém SIKALASTIC 625 N, tl. 1,5 mm - materiál	m2	5 289,28195	1 800,00	9 520 707,51	Vlastní	Indiv

Složení :

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krycí vrstva - SIKALASTIC 625 N, RAL 7035 : zesil.tkanina - SIKA REEMAT PREMIUM výztužná tkanina : základní vrstva - SIKALASTIC 625 N, RAL 7035 : penetrace - SIKALASTIC METAL PRIMER epoxid.nátěr : 5037,41138*1,05		5 289,28195				
168	712/R02	Montáž - aplikace systému SIKALASTIC 625 N, tl. 1,5 mm	m2	5 037,41138	300,00	1 511 223,41	Vlastní	Indiv
		na stávající střešní krytinu : aplikováno nátěry za studena, odolnost proti UV záření : viz. č.v. D7U/S/007 - skl. ST1 : (85,275*65,405)- (54,00*10,00)		5 037,41138				
169	712/R03	Příplatek za ruční dočištění ocel.kartáči	m2	503,74114	60,00	30 224,47	Vlastní	RTS 21/ II
		5037,41138*0,10		503,74114				
170	712/R04	Čištění střech tlakovou vodou	m2	5 037,41138	25,00	125 935,28	Vlastní	Indiv
171	712/R05	Otryskání střeš.ploch pískem	m2	5 037,41138	40,00	201 496,46	Vlastní	Indiv
172	712/R06	Odmaštění	m2	5 037,41138	25,00	125 935,28	Vlastní	RTS 21/ II
173	712383111RT2.1	Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO, 6 kotev/m2 včetně dodávky fólie určené k mech.kotvení tl. 1,5 mm	m2	694,26950	795,00	551 944,25	Vlastní	Indiv

viz. č.v. D7U/S/007 - skladby střech :

vč. D+M TPO plechů - rohy,kouty :

střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225

221,04688

(17,675+8,725+0,575)*8,225

221,86938

střecha ST2b : 8,825*8,35

73,68875

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		střecha ST4 : 8,95*4,56		40,81200				
		střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65		24,58500				
		dopočty vytažení :						
		(26,875+8,225+8,225)*0,50		21,66250				
		26,875*0,50		13,43750				
		(26,975+8,825+8,225)*0,50		22,01250				
		26,975*0,50		13,48750				
		(8,825+8,825+8,35)*0,50		13,00000				
		8,35*0,50		4,17500				
		(8,95+4,56+4,56)*0,50		9,03500				
		8,95*0,35		3,13250				
		(1,65+7,45+1,65+1,65+7,45+1,65)*0,40		8,60000				
		(7,45+7,45)*0,25		3,72500				
174	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	136 461,80080	0,70	95 523,26	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 036 291,74		
175	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	582,00200	130,00	75 660,26	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		vrchní vrstva :						
		střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225		221,04688				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225		221,86938				
		střecha ST2b : 8,825*8,35		73,68875				
		střecha ST4 : 8,95*4,56		40,81200				
		střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65		24,58500				
176	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	582,00200	150,00	87 300,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		spádové klíny :						
		střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225		221,04688				

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(17,675+8,725+0,575)*8,225		221,86938				
		střecha ST2b : 8,825*8,35		73,68875				
		střecha ST4 : 8,95*4,56		40,81200				
		střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65		24,58500				
178	713111125R01	Izolace tepelné izolace atik, z desek lepením	m2	33,45000	150,00	5 017,50	Vlastní	RTS 21/ II
		viz. Specifikace HSV :		26,10000				
		(54,00+54,00+18,00+26,00+22,00)*0,15						
		(8,00+16,50)*0,30		7,35000				
180	713111211RK2.1	Montáž parozábrany spodem s přelepením spojů vč.dodávky fólie	m2	5,98500	280,00	1 675,80	Vlastní	RTS 21/ II
181	713111231R01	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč. dodávky parotěs. a vodotěs.asf. pásu s Al vložkou, tl. 4 mm	m2	582,00200	300,00	174 600,60	Vlastní	Indiv
		střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225		221,04688				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225		221,86938				
		střecha ST2b : 8,825*8,35		73,68875				
		střecha ST4 : 8,95*4,56		40,81200				
		střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65		24,58500				
183	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,70245	5 600,00	3 933,72	RTS 21/ II	Indiv
		33,45*0,02*1,05		0,70245				
184	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	91,58509	3 700,00	338 864,83	RTS 21/ II	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/007 - skladby střech :						
		střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225*0,16*1,05		37,13588				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225*0,16*1,05		37,27406				
		střecha ST2b : 8,825*8,35*0,10*1,05		7,73732				
		střecha ST4 : 8,95*4,56*0,16*1,05		6,85642				

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUDKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Ludka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65*0,10*1,05		2,58143				
185	28375971R.1	Deska spádová EPS 100	m3	68,15716	4 400,00	299 891,50	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/007 - skladby střech :						
		střecha ST2a : (0,575+17,20+9,10)*8,225*0,11*1,05		25,53091				
		(17,675+8,725+0,575)*8,225*0,11*1,05		25,62591				
		střecha ST2b : 8,825*8,35*0,09*1,05		6,96359				
		střecha ST4 : 8,95*4,56*0,18*1,05		7,71347				
		střecha ST5 : (7,45+7,45)*1,65*0,09*1,05		2,32328				
186	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	9 869,44510	5,00	49 347,23	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				60 435,79		
187	762341620R01	Montáž bednění atik, překližka	m2	33,45000	750,00	25 087,50	Vlastní	RTS 21/ II
188	60621728R	Překližka truhlářská břiza tl. 18 mm jak. CP/CP 9 vrstev, 1525 x 1525 mm	m2	35,12250	850,00	29 854,13	RTS 21/ II	Indiv
		33,45*1,05		35,12250				
189	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	549,41630	10,00	5 494,16	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				672 635,70		
190	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	3,30000	630,00	2 079,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-14 :		3,30000				
		3,30						
191	764813133R00	Žlabová maska z lakovaného Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 330 mm	m	167,00000	600,00	100 200,00	RTS 21/ II	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-02 :		167,00000				
		167,00						
192	764819101R00	Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu, str.75 mm	m	6,00000	580,00	3 480,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-18 :		6,00000				
		6,00						

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŽKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Lužka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
193	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	13,00000	580,00	7 540,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-15 :		13,00000				
		13,00						
194	764819214R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu tl. 0,7 mm, D 150 mm	m	91,00000	780,00	70 980,00	RTS 21/ II	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-03 :		91,00000				
		91,00						
195	764815103R00	Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 330 mm	m	15,50000	890,00	13 795,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-17 :		15,50000				
		15,50						
196	764317200R00.1	Oplechování pilířů a komínů z TPO plechu tl. 0,6 mm	m2	7,65000	2 600,00	19 890,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-10 :		7,65000				
		7,65						
197	764321260R00.1	Oplechování říms, z TPO plechu tl. 0,6 mm, rš 1000mm	m	15,50000	980,00	15 190,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-16 :		15,50000				
		15,50						
198	764333220R00.1	Lemování zdí na střeších z TPO plechu tl. 0,6 mm, rš 250 mm	m	7,40000	420,00	3 108,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-11 :		7,40000				
		7,40						
199	764396230R00.1	Připojovací lišta z TPO plechu tl. 0,6 mm, dilatační, rš 150 mm	m	33,80000	350,00	11 830,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-12 :		33,80000				
		33,80						
200	764430220RT2.1	Oplechování zdí z TPO plechu tl. 0,6 mm, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	16,00000	470,00	7 520,00	Vlastní	Indiv

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNIHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-06 : 16,00		16,00000				
201	764430220RT2.1	Oplechování zdi z TPO plechu tl. 0,6 mm, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	125,50000	470,00	58 985,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-08 : 125,50		125,50000				
202	764430230RT2.1	Oplechování zdi z TPO plechu tl. 0,6 mm, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	47,00000	520,00	24 440,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-07 : 47,00		47,00000				
203	764430240RT2.1	Oplechování zdi z TPO plechu tl. 0,6 mm, rš 450 mm nalepení Enkolitem	m	16,50000	560,00	9 240,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-09 : 16,50		16,50000				
204	764443240R00.1	Lemování sloupků zábradlí z TPO plechu tl. 0,6 mm,dl.obvodu nad 300mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-13 : 2,00		2,00000				
205	764814538R01	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,7 mm, rš 500 mm	m	133,00000	620,00	82 460,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-05 : 133,00		133,00000				
206	764815108R01	Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu tl. 0,7 mm,rš 800 mm	m	171,00000	1 050,00	179 550,00	Vlastní	Indiv
		viz. č.v. D7U/S/013 Výpis klempířských výrobků - K-01 : 171,00		171,00000				
207	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	6 114,87000	10,00	61 148,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				492 252,00		

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUDKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Ludka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
208	766/R01	OF-01 Pásová okna - D+M výplň otvorů z exteriér.laminátových desek HPL tl. 6 mm	m2	193,80000	2 500,00	484 500,00	Vlastní	Indiv

vč. D+M krycích lišt z Pz plechu tl. 1 mm, RŠ 80 mm :

viz. č.v. D7U/S/012 Specifikace výplní otvorů :

(4,35*1,50*17)+(4,40*1,50*1)+(4,50*1,50*8) 171,52500

(6,00*1,50*2)+(0,80*1,50*1)+(0,70*1,50*2)+(0,65*1,50*1) 22,27500

209	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	4 845,00000	1,60	7 752,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------	------------	------------

Díl: 783		Nátěry			458 552,00			
-----------------	--	---------------	--	--	-------------------	--	--	--

247	783/R01	Nátěr vč. očištění stávajících ocelových konzol střešních žlabů	ks	158,00000	400,00	63 200,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

viz. č.v. D7U/S/008 - pozn.4 : 158 158,00000

248	783/R02	Nátěr OK hlavního střešního světlíku nad hokej.halou, barva oranžová	m2	826,20000	380,00	313 956,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-------

obnova nátěru, vč. odstranění vadných částí :

vč. drezivění, odmaštění ... :

54,00*(5,10+5,10)*0,75*2 826,20000

249	783/R03	Nátěr OK nosných rámu výplní u OF1	m2	193,80000	420,00	81 396,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

obnova nátěru, vč. odstranění vadných částí :

vč. drezivění, odmaštění ... :

viz. č.v. D7U/S/012 Specifikace výplní otvorů :

(4,35*1,50*17)+(4,40*1,50*1)+(4,50*1,50*8) 171,52500

(6,00*1,50*2)+(0,80*1,50*1)+(0,70*1,50*2)+(0,65*1,50*1) 22,27500

Díl: 784		Malby			381,15			
-----------------	--	--------------	--	--	---------------	--	--	--

256	784195212R02	Malba mal.směs tekutá, SDK k-cl, bílá, otěruvzdorná, bez penetrace, 2 x	m2	6,35250	60,00	381,15	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-------

výkaz výměr

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.1	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nové střešní odpady ost. :		5,65025				
		(3,25*0,65)+(1,575*0,65)+(2,00*0,75)+(1,69*0,60)						
		0,35*2		0,70000				

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				599 512,60		
257	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	264,30000	900,00	237 870,00	RTS 21/ II	Indiv
258	979990122R01	Poplatek za skládku sutí - ostatní materiál	t	33,44000	2 000,00	66 880,00	Vlastní	Indiv
259	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	595,48000	100,00	59 548,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
260	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	297,74000	100,00	29 774,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
261	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 786,44000	30,00	53 593,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
262	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	297,74000	30,00	8 932,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
263	979082121R01	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4 763,84000	30,00	142 915,20	Vlastní	RTS 21/ II

Souhrnný rozpočet

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŽKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Lužka čajky
R:	SO 01.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				96 687,00		
1	720/KPL01	SO 01.2 Zdravotně technické instalace - komplet	kpl	1,00000	96 687,00	96 687,00	Vlastní	Indiv

viz. samostatný rozpočet - přenos :

komplet : 1,00

1,00000

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŽKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS	
Objekt	SO 01 ZIMNÍ STADION LUŽKA ČAJKY	
Část	D.1.4 Technika prostředí staveb	
Profese	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	
	D.1.4.1.1 Vnitřní kanalizace	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN , náměstí Míru 12, 761 40 Zlín	
Z. č.	210743	
A. č.	D7U-I-022.2_výkaz výměr	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	93 150 Kč	
Demontáže	3 537 Kč	
Základní náklady celkem		96 687 Kč
Náklady celkem		96 687 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	96 687 Kč	20 304 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem s DPH		116 991 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
720 - Demontáže	3 537,00	167,40
721 - Splašková kanalizace	16 020,00	3,08
721 - Dešťová kanalizace	15 030,00	61,12
725 - Zařizovací předměty	62 100,00	0,00
Vypracoval	[REDACTED]	
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	RTS 2021/II	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

C.a.1.výkaz výměr_ZT - do nabídky

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
009		720 - Demontáže						
022		DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ						
023	721210822	DN 100	ks	8,00	150,00	1 200,00	17,05	136,40
		DEMONTÁŽ VĚTRACÍ HLAVICE						
	721220801	DN 70 - DN 150	ks	10,00	150,00	1 500,00	3,10	31,00
040		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - KANALIZACE						
041	721290822	přes 6 do 12 m	t	0,17	500,00	83,70	0,00	0,00
042		ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU						
043	979081111	do 1 km	t	0,17	300,00	50,22	0,00	0,00
044	979081121	příplatek za každý další 1 km (za dalších 6 km)	t	1,00	300,00	301,32	0,00	0,00
045		POPLATKY ZA SKLÁDKU						
046	979990107	stavební směsná suť	t	0,17	2 400,00	401,76	0,00	0,00
047		720 - Demontáže - celkem				3 537,00		167,40
		721 - Splašková kanalizace						
		HTUG-PŘECHODKA LITINA/PPS						
		DN 110 vč. těsnění	ks	4,00	85,00	340,00	0,13	0,52
		SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE PRO KANALIZACI						
		DN 75	ks	1,00	800,00	800,00	0,13	0,13
		DN 110	ks	3,00	860,00	2 580,00	0,27	0,81
		DN 125	ks	4,00	900,00	3 600,00	0,27	1,08
		DN 160	ks	2,00	1 000,00	2 000,00	0,27	0,54
		MONTÁŽ HLAVICE						
		do DN 110	ks	10,00	300,00	3 000,00	0,00	0,00
		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI						
	998721202	přes 6 do 12 m	%	1,85	2 000,00	3 700,00	0,00	0,00
		721 - Splašková kanalizace - celkem				16 020,00		3,06
166		721 - Dešťová kanalizace						
167		POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM						
176		S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY,						
177		V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)						
178								
	721176144	D 75 x 1,9	m	3,00	130,00	390,00	0,70	2,10
	721175145	D 110 x 2,7	m	22,00	225,00	4 950,00	1,36	29,92
		ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE						
		V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU						
	721290111	DO DN 125	m	25,00	115,00	2 875,00	0,00	0,00
		ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ						
	721194107	D 75	ks	2,00	115,00	230,00	0,00	0,00
	721194109	D 110	ks	6,00	115,00	690,00	0,00	0,00
		NAPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ PLASTOVÉHO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI VČETNĚ ZAPRAVENÍ						
	721170955	D 110	ks	1,00	160,00	160,00	8,94	8,94
		NAPOJENÍ NA NOVÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ LITINOVOU KANALIZACE VČETNĚ ZAPRAVENÍ						
		DN 70	ks	2,00	171,00	342,00	1,57	3,14
		DN 100	ks	4,00	205,00	820,00	2,02	8,08
		NAPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ PLASTOVÉHO NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKU KANALIZACE VČ ZAPRAVENÍ						
	721170955	D 110 (rozřezání potrubí, vsazení odbočky 110/110/87,5")	ks	1,00	400,00	400,00	8,94	8,94
		ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE VEDENÉ POD STŘEPEM DO STROPU						
		DN 50 - 160	m	11,00	150,00	1 650,00	0,00	0,00
		UCHYCENÍ NOVÝCH STOUPAČEK DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO ZDI						
		DN 50 - 160	m	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00
		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE						
		stav. prostupy, drážky ve zdivu, zapravení prostupek a drážek	hod	3,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00
		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI						

C.a.1.výkaz výměr_ZT - do nabídky

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost ce
	998721202	přes 6 do 12 m	%	1,85	147,57	273,00	0,00	0,00
		721 - Dešťová kanalizace - celkem				15 030,00		61,12
200								
221		725 - Zařizovací předměty						
494		SVG - Střešní vtok						
495		STŘEŠNÍ VTOK PRO PLOCHÉ STŘECHY S VODOROVNÝM ODTOKEM						
496		DN 110, se záchytným košem Ø 170 mm a s PP přírubou pro přímé napojení - navaření PPO fólií na PP bázi, max. průtok 7,85 l/s	ks	5,00	3 200,00	16 000,00	0,00	0,00
497		nástavec 345 mm/ d 125 mm s PP izolační přírubou	ks	5,00	1 850,00	9 250,00	0,00	0,00
498		izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace. Určená pouze pro nouzové řešení dodatečného připojení živičných izolací. Složení: ploché těsnění, živičná manžeta 500x500mm se dvěma natavenými přírubama z nerezové oceli 220 x 155mm.	ks	5,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00
499		MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VTOKŮ						
500		DN 75 - 125	ks	5,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00
501								
502		SVG2 - Střešní vtok						
503		STŘEŠNÍ VTOK PRO PLOCHÉ STŘECHY S VODOROVNÝM ODTOKEM						
504		DN 110, se záchytným košem Ø 170 mm a s PP přírubou pro přímé napojení - navaření PPO fólií na PP bázi, max. průtok 7,4 l/s	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
505		nástavec 345 mm/ d 125 mm s PP izolační přírubou	ks	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
506		MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VTOKŮ						
507		DN 75 - 125	ks	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00
508								
509		SVG3 - Střešní vtok						
510		STŘEŠNÍ VTOK PRO PLOCHÉ STŘECHY S VODOROVNÝM ODTOKEM						
511		DN 75, se záchytným košem Ø 170 mm a s PP přírubou pro přímé napojení - navaření PPO fólií na PP bázi, max. průtok 7,4 l/s	ks	2,00	3 200,00	6 400,00	0,00	0,00
512		nástavec 345 mm/ d 125 mm s PP izolační přírubou	ks	2,00	1 850,00	3 700,00	0,00	0,00
513		izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace. Určená pouze pro nouzové řešení dodatečného připojení živičných izolací. Složení: ploché těsnění, živičná manžeta 500x500mm se dvěma natavenými přírubama z nerezové oceli 220 x 155mm.	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
514		MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VTOKŮ						
515		DN 75 - 125	ks	2,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00
516								
569		PŘESUN HMOT						
570	998725202	přes 6 do 12 m	%	1,85	2 000,00	3 700,00	0,00	0,00
571		725 - Zařizovací předměty - celkem				62 100,00		0,00

Souhrnný rozpočet

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNIHO STADIONU LUDKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Ludka čajky
R:	SO 01.4	Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				782 772,60		
1	M21/KPL01	SO 01.4 Hromosvod a uzemnění - komplet	kpl	1,00000	782 772,60	782 772,60	Vlastní	Indiv

dodávka a montáž :

viz. samostatný rozpočet - přenos :

komplet : 1,00

1,00000

Cenová soustava:	RTS - položky nezatříděny		
JKSO:			
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUŽKA ČAJKY: ETAPA Č. 2	Z. č.:	
Projekt	- STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS D.1.4.4.2 HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ	A. č.:	
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN , náměstí Míru 12, 761 40 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:			
Datum:	27.08.2021		
Vypracoval:			
Kontroloval:			
Základní náklady			
Materiál /dodávky		0,00	0,00
Montáž - materiál		308 820,00	0,00
Montáž - práce		0,00	279 755,00
Mezisoučet 1		308 820,00	279 755,00
PPV 6% z montáže materiál+práce		18 529,20	16 785,30
Nátěry		0,00	0,00
Zemní práce		0,00	157 310,00
PPV 1% z nátěrů a zemních prací		0,00	1 573,10
Mezisoučet 2		327 349,20	455 423,40
Náklady celkem			782 772,60
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu		327 349,20	68 743,33
Základ a hodnota DPH 21% z montáží		455 423,40	95 638,91
Náklady celkem s DPH			947 154,85

Podmínky nabídky

1. Všeobecně

Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.

2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.

- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:

- výkresy, montáže a konstrukce

- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů

- seznamy zásob

- návrhy barev, označení, vzory apod.

- návody k obsluze, předpisy údržby apod.

* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství.

? Poskytnutí nezbytných měřicích a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.

- Instruktaž obsluhujícího personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedeném množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky.

4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky byl

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známy při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Demontáže								
	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS								
PC001	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	630	5,00	3 150,00	80,00	50 400,00	85,00	53 550,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
PC002	svorka obecně	ks	540	3,00	1 620,00	10,00	5 400,00	13,00	7 020,00
	PODPĚRA VEDENÍ								
PC003	PV21a na ploché střechy, litina o 128mm	ks	415	5,00	2 075,00	15,00	6 225,00	20,00	8 300,00
	ODVOZ								
PC004	likvidace, skládkovné	t	2,5	500,00	1 250,00	200,00	500,00	700,00	1 750,00
	Demontáže - celkem				8 095,00		62 525,00		70 620,00
	Nový hromosvod								
	DRÁT AlMgSi								
PC005	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	1625	55,00	89 375,00	50,00	81 250,00	105,00	170 625,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
PC006	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	250	55,00	13 750,00	60,00	15 000,00	115,00	28 750,00
	PODPĚRA VEDENÍ								
PC007	PV21a na ploché střechy, litina o 128mm	ks	710	120,00	85 200,00	40,00	28 400,00	160,00	113 600,00
PC008	PV1a-30 300mm, do zdiva	ks	375	50,00	18 750,00	50,00	18 750,00	100,00	37 500,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
PC009	SS spojovací	ks	420	35,00	14 700,00	30,00	12 600,00	65,00	27 300,00
PC010	SP připojovací	ks	95	35,00	3 325,00	30,00	2 850,00	65,00	6 175,00
PC011	SK křížová	ks	105	50,00	5 250,00	40,00	4 200,00	90,00	9 450,00
PC012	SR 3b svorka páska-drát	ks	50	55,00	2 750,00	40,00	2 000,00	95,00	4 750,00
PC013	SZ zkušební	ks	25	110,00	2 750,00	60,00	1 500,00	170,00	4 250,00
	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
PC014	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	25	400,00	10 000,00	120,00	3 000,00	520,00	13 000,00
PC015	DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	50	52,00	2 600,00	40,00	2 000,00	92,00	4 600,00
	JÍMACÍ TYČ								
PC016	JV1,0 1,0 m	ks	23	350,00	8 050,00	160,00	3 680,00	510,00	11 730,00
	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA								

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PC017	JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	1	550,00	550,00	210,00	210,00	760,00	760,00
	ODDÁLENÝ HROMOSVOD								
PC018	PB19 podstavec betonový 19kg	ks	2	650,00	1 300,00	210,00	420,00	860,00	1 720,00
PC019	Podl. PB19 podložka gumová	ks	2	150,00	300,00	40,00	80,00	190,00	380,00
	ZEMNIČE								
PC020	ZT 2,0 zemnicí tyč o 28mm, L 2000mm	ks	18	750,00	13 500,00	210,00	3 780,00	960,00	17 280,00
PC021	Štítek označení svodu	ks	25	28,00	700,00	20,00	500,00	48,00	1 200,00
PC022	vodivé spojení s ocelovou konstrukcí	ks	25	60,00	1 500,00	40,00	1 000,00	100,00	2 500,00
	asfaltový nátěr								
PC023	FeZn	ks	25	45,00	1 125,00	30,00	750,00	75,00	1 875,00
	Nový hromosvod - celkem				275 475,00		181 970,00		457 445,00
	Doplnění hl.rozváděče RH								
	OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ								
PC024	Jiskřiště N-PE 50kA, tř.I/B, 400V	ks	1	7 000,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
PC025	H07V-R 16 mm ² , pevně	m	6	125,00	750,00	60,00	360,00	185,00	1 110,00
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
PC026	Uprava stávajícího rozvadeče	hod	12	10,00	120,00	500,00	6 000,00	510,00	6 120,00
	Doplnění hl.rozváděče RH - celkem				7 870,00		7 860,00		15 730,00
	Hodinové sazby								
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
PC027	Stávající uzemnění - proměření	hod	12	10,00	120,00	500,00	6 000,00	510,00	6 120,00
PC028	Uprava stávajícího zařízení	hod	4	10,00	40,00	500,00	2 000,00	510,00	2 040,00
PC029	Vyhledání přípojovacího místa	hod	2	10,00	20,00	500,00	1 000,00	510,00	1 020,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500								
PC030	Revizní technik	hod	24	50,00	1 200,00	600,00	14 400,00	650,00	15 600,00
	Montážní mobilní plošina 16m								
PC031	Pronájem montážní plošiny	den	4	4 000,00	16 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	20 000,00
	Hodinové sazby - celkem				17 380,00		27 400,00		44 780,00
	Elektromontáže - celkem				308 820,00		279 755,00		588 575,00
	Zemní práce								

C.a.2.výkaz výměr_Hromosvody - do nabídky

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
PC032	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm	m	250	1,00	250,00	250,00	62 500,00	251,00	62 750,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
PC033	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm	m	250	1,00	250,00	150,00	37 500,00	151,00	37 750,00
	ÚPRAVA POVRCHU								
PC034	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	50	5,00	250,00	50,00	2 500,00	55,00	2 750,00
	ŘEZÁNÍ SPÁRY								
PC035	V asfaltu nebo betonu	m	400	20,00	8 000,00	100,00	40 000,00	120,00	48 000,00
	VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
PC036	Kostky velké,spáry nezalité, pískový podklad	m2	60	1,00	60,00	100,00	6 000,00	101,00	6 060,00
	Zemní práce - celkem				8 810,00		148 500,00		157 310,00

Souhrnný rozpočet

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	SO 01	Zimní stadion Luďka čajky
R:	SO 01.6	Vzduchotechnika a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen: soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				996 000,00		
1	M24/KPL01	SO 01.6 Vzduchotechnika a klimatizace - komplet	kpl	1,00000	996 000,00	996 000,00	Vlastní	Indiv

oprava a repase VZT jednotky na střeše rozm cca 8 / 1

/1,5 m :

- demontáž , vyčistění tl. vzduchem a zpětná montáž VZT jednotky :

- výměna 2 ks ventilátorů (Ø cca 500 mm, výkon cca0,5 kW), oprava opláštění cca 3m2):

- demontáž , vyčistění tl. vzduchem a zpětná montáž VZT potrubí 1250/1250 mm - cca 18 m :

- zhotovení revizní zprávy :

- dokompletace :

komplet : 1,00

1,00000

Souhrnný rozpočet

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUDKA ČAJKY: ETAPA C. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady					345 150,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00000	150,00	150,00	RTS 21/ II	Indiv	
komplet : 1,00				1,00000					
Pozn.: Šatny a WC poskytne investor v objektu ZS :									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
komplet : 1,00				1,00000					
Pozn.: Šatny a WC poskytne investor v objektu ZS : náklady na energie, vodu, dopravu ,oplocení objektu a zajištění ostrahy									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
4	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00000	75 000,00	75 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
5	005124010R	Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
Díl: ON		Ostatní náklady					645 000,00		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
8	00524 R	Předání a převzetí díla	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
9	005241010R	Projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
11	005261010R	Propagace, průběžná fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě, fotodokumentace zakrývaných prací	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
12	005211002R.1	Zpracování dílenské a výrobní dokumentace, teprve po odsouhlasení v rámci kontrolního dne bude možné práce zrealizovat	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv	
13	005211003R.1	Průběžná ochrana a čištění zpev.ploch a komunikací	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv	
14	005211003R.1	Zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv	
15	005211003R.1	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv	
16	005211003R.1	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv	
17	005211003R.1	Zřízení a odstranění mobilního oplocení staveniště (výšky 2 m, plotové panely) a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	Vlastní	Indiv	
18	005211003R.1	Opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv	
19	005211003R.1	Opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv	
20	005211003R.1	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv	
21	005211003R.1	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv	

Souhrnný rozpočet

S:	210743/D7U	OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĐKA ČAJKY: ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	005211003R.1	Zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
24	005211003R.1	Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
25	005211003R.1	Předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
26	005211003R.1	Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
27	005211003R.1	Uklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
28	005211003R.1	Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
29	005211003R.1	Bankovní záruka za kvalitu díla	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00	Vlastní	Indiv

