

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20220803**    **Oprava LC Spálená**

Objekt: **01**    **Oprava LC Spálená**

Rozpočet: **1**    **Oprava LC Spálená**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**    IČO: **42196451**  
**Přemyslova 1106/19**    DIČ: **CZ42196451**  
**50008**    **Hradec Králové-Nový Hradec Králové**

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**    IČO: **47239328**  
**Novohradská 226**    DIČ: **CZ47239328**  
**37901**    **Třeboň**


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	466 893,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>466 893,60</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	466 893,60 CZK
Základní DPH	21 %	98 048,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK


**Cena celkem s DPH** **564 942,00 CZK**



Za zhotovitele

dne

4.8.2022



Popis stavby: 20220803 - Oprava LC Spálená  
Popis objektu: 01 - Oprava LC Spálená  
Popis rozpočtu: 1 - Oprava LC Spálená

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			325 371,50	70
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			7 154,10	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			134 368,00	29
Cena celkem					466 893,60	100

### Položkový rozpočet

S:	20220803	Oprava LC Spálená
O:	01	Oprava LC Spálená
R:	1	Oprava LC Spálená

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>325 371,50</b>
1	597311191AD	Zřízení terénní svodnice - dl. 5m	m	25,00000	784,80	19 620,00
2	572703111	Vyspravení výtluků komunikací kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	2 150,00000	142,21	305 751,50
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>7 154,10</b>
3	938902462	Čištění propustků ručně DN 500 při tl. nánosů do 50% DN	m	30,00000	238,47	7 154,10
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>134 368,00</b>
4	938902204	Čištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	2 600,00000	31,78	82 628,00
5	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, tl. do 10 cm	m2	2 000,00000	25,87	51 740,00
<b>Celkem</b>						<b>466 893,60</b>

Poznámky uchazeče k zadání