

REKAPITULACE STAVBY

Kód: rev3_210812

Stavba: Rekonstrukce ul.Krušnohorská, Chomutov

KSO: 822 2

Místo: ul.Krušnohorská, Chomutov

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

6 800 028,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 800 028,64	1 428 006,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 228 034,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: rev3 210812

Stavba: Rekonstrukce ul.Krušnohorská, Chomutov

Místo: ul.Krušnohorská, Chomutov

Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 800 028,64	8 228 034,65	
SO 01	Komunikace	5 461 980,79	6 608 996,76	STA
SO 02	Veřejné osvětlení	911 092,85	1 102 422,35	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	426 955,00	516 615,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Krušnohorská, Chomutov

Objekt:

SO 01 - Komunikace

KSO: 822 2

Místo: ul. Krušnohorská, Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

5 461 980,79

DPH základní
snížená

Základ daně

5 461 980,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 147 015,97

0,00

Cena s DPH

6 608 996,76 v CZK

6 608 996,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul.Krušnohorská, Chomutov

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Místo:

ul.Krušnohorská, Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Datum:

17. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	5 461 980,79
HSV - Práce a dodávky HSV	5 111 980,79
1 - Zemní práce	1 464 639,43
2 - Zakládání	3 279,12
5 - Komunikace pozemní	2 669 165,88
5.1 - Komunikace - živice	1 824 329,06
5.3 - Chodníky	365 105,78
5.4 - Sjezdy	306 477,16
5.5 - Parkování	173 253,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	679 258,30
997 - Přesun sutě	270 427,74
998 - Přesun hmot	25 210,32
M - Práce a dodávky M	350 000,00
23-M - Montáže potrubí	350 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Krušnohorská, Chomutov

Objekt: SO 01 - Komunikace

Místo: ul. Krušnohorská, Chomutov
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 17. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 461 980,79

o HSV Práce a dodávky HSV

5 111 980,79

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	346,200			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151121 viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva Zatrávnění 346,2 Součet			346,200 346,200		
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101101 viz. výkres č. C.4 a Technická zpráva 4,0 Součet			4,000 4,000		
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101 viz. výkres č. C.4 a Technická zpráva 4,0 Součet			4,000 4,000		
4	K	113106571	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	1 002,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106571 viz. výkres č. C.4 a Technická zpráva 1002,0 Součet			1 002,000 1 002,000		
5	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	194,400			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107141 viz. výkres č. C.4 a Technická zpráva 1944,0 Součet			1 944,000 1 944,000 194,400		
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	800,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222 viz. výkres č. C.4 a Technická zpráva, Diagnostický průzkum Odstranění stávající konstrukce komunikace mezi ulicemi Alešova a Podhorská					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		800,0			800,000		
	VV		Součet			800,000		
7	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 525,720		47 602,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107223					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva, Diagnostický průzkum					
	VV		Asfaltová komunikace					
	VV		1944,0 "celková bouraná vozovka		1 944,000			
	VV		-800,0 "odpočet části komunikace mezi ulicemi Alešova a Podhorská		-800,000			
	VV		Mezisoučet		1 144,000			
	VV		Odstraňovaná stávající skladba v části nových chodníků					
	VV		466,72		466,720			
	VV		-85,0 "odpočet chodníku ve stávající zatravněné ploše		-85,000			
	VV		Mezisoučet		381,720			
	VV		Součet		1 525,720			
8	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	419,830		17 464,93	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107224					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva, Diagnostický průzkum					
	VV		Odstraňovaná stávající skladba v části nových sjezdů a parkovacích ploch					
	VV		357,21+192,62		549,830			
	VV		-130,0 "odpočet sjezdy a parkovací plochy ve stávající zatravněné ploše		-130,000			
	VV		Součet		419,830			
9	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 944,000		20 217,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107241					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		1944,0		1 944,000			
	VV		Součet		1 944,000			
10	K	113154363	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 749,600		27 433,73	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154363					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		1944,0		1 944,000			
	VV		Součet		1 944,000			
	VV		1944,0*0,9 "90% frézování strojně		1 749,600			
11	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	557,000		46 342,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		557,0		557,000			
	VV		Součet		557,000			
12	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	89,800		16 810,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		Stávající zelené plochy - odkop pro nová skladby					
	VV		14,0*0,45 "asfaltová komunikace		6,300			
	VV		85,0*0,34 "chodník		28,900			
	VV		130,0*0,42 "sjezdy a parkovací plochy		54,600			
	VV		Součet		89,800			
13	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	728,475		75 761,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105					
	VV		viz. výkres č. C3 a Technická zpráva					
	VV		VÝMĚNA PODLOŽÍ					
	VV		1923,14*0,5 "asfaltová komunikace		961,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		498,47*0,5 "chodník		249,235			
	VV		313,17*0,5 "sjezdy		156,585			
	VV		179,12*0,5 "parkování		89,560			
	VV		Součet		1 456,950			
	VV		Dle TZ výměna z 50%					
	VV		1456,95*0,5		728,475			
14	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,960		969,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
	VV		viz. výkres č. C.3					
	VV		Vsakovací rýhy					
	VV		0,4*0,4*(2,5+3,5)		0,960			
	VV		Součet		0,960			
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000		126,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000		1 921,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000		402,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	36,000		60,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301931					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		4,0*9 "předpoklad skládka do 10km		36,000			
	VV		Součet		36,000			
19	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	36,000		106,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301951					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		4,0*9 "předpoklad skládka do 10km		36,000			
	VV		Součet		36,000			
20	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	36,000		152,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301971					
	VV		viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
	VV		4,0*9 "předpoklad skládka do 10km		36,000			
	VV		Součet		36,000			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	819,235		73 272,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Odvoz na skládku					
VV			89,8 "výpočet v pol.č. 122251101		89,800			
VV			728,475 "výpočet v pol.č. 122251105		728,475			
VV			0,96 "výpočet v pol.č. 132251101		0,960			
VV			Součet		819,235			
22	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z homin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	728,475		89 252,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/171152111					
VV			viz. výkres č. C3 a Technická zpráva					
VV			VÝMĚNA PODLOŽÍ					
VV			1923,14*0,5 "asfaltová komunikace		961,570			
VV			498,47*0,5 "chodník		249,235			
VV			313,17*0,5 "sjezdy		158,585			
VV			179,12*0,5 "parkování		89,560			
VV			Součet		1 456,950			
VV			Die TZ výměna z 50%					
VV			1456,95*0,5		728,475			
23	M	5833120PC01.1	šterkodř vhodná do aktivní zóny vč. dopravy	t	1 456,950		552 184,05	vlastní
VV			728,475*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 456,950			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 474,623		228 566,57	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/171201231					
VV			819,235*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 474,623			
25	K	17120101.1	Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu (větvě, křoviny apod.) na skládce	kpl	1,000		4 100,00	vlastní
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	819,235		13 632,07	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/171251201					
27	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemíně skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omce souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		5 400,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/181151311					
VV			viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva					
VV			Zatrávnění					
VV			346,2		346,200			
VV			Součet		346,200			
28	K	181351003	Rozprostření a urovnání omce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	346,200		19 802,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/181351003					
VV			viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva					
VV			Zatrávnění					
VV			346,2		346,200			
VV			Součet		346,200			
29	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	51,930		24 718,68	CS ÚRS 2022 01
VV			viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva					
VV			Zatrávnění					
VV			346,2*0,1		34,620			
VV			Součet		34,620			
VV			34,62*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		51,930			
30	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		9 001,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/181411131					
VV			viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva					
VV			346,2		346,200			
VV			Součet		346,200			
31	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,924		1 382,58	CS ÚRS 2022 01
VV			346,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	346,200		4 320,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111						
	VV	viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva						
	VV	Zatrávnění						
	VV	346,2						
	VV	Součet						
					346,200			
					346,200			
33	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 913,900		48 487,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112						
	VV	viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva						
	VV	1923,14 *asfaltová komunikace						
	VV	498,47 *chodník						
	VV	313,17 *sjezdy						
	VV	179,12 *parkování						
	VV	Součet						
					2 913,900			
34	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		6 588,19	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111						
	VV	viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva						
	VV	346,2						
	VV	Součet						
					346,200			
					346,200			
35	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	20,080		23 373,12	CS ÚRS 2022 01
	VV	346,2*0,058 *Přepočtené koeficientem množství						
					20,080			
36	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		5 075,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402131						
	VV	viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva						
	VV	Zatrávnění						
	VV	346,2						
	VV	Součet						
					346,200			
					346,200			
37	K	183403113	Obdělení půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		616,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403113						
38	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		1 547,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153						
39	K	183403161	Obdělení půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		173,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161						
40	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	346,200		830,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111						
	VV	viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva						
	VV	Zatrávnění						
	VV	346,2						
	VV	Součet						
					346,200			
					346,200			
41	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,010		74,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113						
	VV	Zatrávnění						
	VV	Spotřeba 30g/m2						
	VV	346,2*0,00003						
	VV	Součet						
					0,010			
					0,010			
42	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	10,000		738,40	CS ÚRS 2022 01
43	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	346,200		1 623,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111						
	VV	viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva						
	VV	Zatrávnění						
	VV	346,2						
	VV	Součet						
					346,200			
					346,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,193		1 857,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
	VV		Trávník					
	VV		346,2*0,015 "zalití 15l na m2"		5,193			
	VV		Součet		5,193			
45	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,193		1 955,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
46	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	20,772		473,19	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
	VV		5,193*4		20,772			
	VV		Součet		20,772			
D	2		Zakládání				3 279,12	
47	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výpíně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,772		995,57	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111					
	VV		viz. výkres č. C.3					
	VV		Vsakovací rýhy					
	VV		0,4*0,4*(2,5+3,5)		0,960			
	VV		-PI*(0,1)*2*(2,5+3,5) "odpočet objemu potrubí		-0,188			
	VV		Součet		0,772			
48	K	211971121	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	9,600		455,23	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121					
	VV		viz. výkres č. C.3					
	VV		Vsakovací rýhy					
	VV		0,4*4*(2,5+3,5)		9,600			
	VV		Součet		9,600			
49	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	9,600		449,28	CS ÚRS 2022 01
50	K	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	6,000		1 379,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755218					
	VV		viz. výkres č. C.3					
	VV		Vsakovací rýhy					
	VV		2,5+3,5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 669 165,88	
D	5.1		Komunikace - živice				1 824 329,06	
51	K	564861111	Podklad ze štěrku št 1 s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	1 923,140		394 416,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
	VV		viz. výkres č. C3 a Technická zpráva					
	VV		1923,14		1 923,140			
	VV		Součet		1 923,140			
52	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	1 923,140		415 609,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111					
53	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	1 923,140		514 151,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111					
54	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 923,140		76 002,49	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111					
55	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 923,140		18 039,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111	m2	1 923,140		406 109,47	CS ÚRS 2022 01
D 5.3 Chodníky							365 105,78	
57	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm Online PSC https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111 viz. výkres č. C3 a Technická zpráva 465,25+26,02+7,2 Součet	m2	498,470	498,470 498,470	123 899,70	CS ÚRS 2022 01
58	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110	m2	498,470		121 427,29	CS ÚRS 2022 01
59	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 465,25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	479,208	479,208	106 403,34	CS ÚRS 2022 01
60	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná 7,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	7,416	7,416	2 078,56	CS ÚRS 2022 01
61	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 26,02*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	26,801	26,801	11 296,89	CS ÚRS 2022 01
D 5.4 Sjezdy							306 477,16	
62	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm Online PSC https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 viz. výkres č. C3 a Technická zpráva (264,67+48,5)*2 Součet	m2	626,340	626,340 626,340	101 229,07	CS ÚRS 2022 01
63	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2 Online PSC https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212	m2	264,670		66 336,89	CS ÚRS 2022 01
64	M	5924601PC01.2	dlažba distanční betonová vegetační 170x170x80mm písková 264,67*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	m2	267,317	267,317	97 108,25	vlastní
65	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 Poznámka k položce: vyplnění vegetačních otvorů 264,67*0,05 *Přepočtené koeficientem množství	t	13,234	13,234	7 005,55	CS ÚRS 2022 01
66	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210	m2	48,500		13 013,52	CS ÚRS 2022 01
67	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná 48,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	49,955	49,955	21 783,88	CS ÚRS 2022 01
D 5.5 Parkování							173 253,88	
68	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm Online PSC https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 viz. výkres č. C3 a Technická zpráva 179,12*2 Součet	m2	358,240	358,240 358,240	57 898,75	CS ÚRS 2022 01
69	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	179,120		44 894,64	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC http://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212								
70	M	5924601PC01.3	dlažba distanční betonová vegetační 170x170x80mm červená	m2	180,911		65 719,54	vlastní
	VV		170,12*1,01 Přepočtené koeficientem množství		180,911			
71	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	8,956		4 740,95	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce					
	VV		vyplnění vrstvy podkladu					
	VV		170,12*0,05 Přepočtené koeficientem množství		8,956			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							679 258,30	
72	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000		1 747,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		http://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
	VV		Poznámka k položce					
	VV		Značky jsou stávkové					
	VV		viz. výkres č. D.3					
	VV		2,0 "J4a		2,000			
	VV		2,0 "E13		2,000			
	VV		3,0 "P4		3,000			
	VV		Součet		7,000			
73	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	5,000		2 860,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		http://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111					
	P		Poznámka k položce:					
			V cenách jsou započteny i následující náklady:					
			a) vyčištění jamky s odhroznou sloupku a vzdálenosti do 3 m.					
			b) osazení sloupku včetně montáže a ochrany plastového víčka.					
			V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ.					
	VV		viz. výkres č. D.3					
	VV		2,0 "J4a+E13		2,000			
	VV		3,0 "P4		3,000			
	VV		Součet		5,000			
74	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	5,000		4 160,00	CS ÚRS 2022 01
75	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	562,000		200 476,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		http://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131113					
	VV		viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva					
	VV		562,0		562,000			
	VV		Součet		562,000			
76	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	578,860		72 924,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		562*1,03 Přepočtené koeficientem množství		578,860			
77	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	426,000		88 164,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		http://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112					
	VV		viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva					
	VV		426,0		426,000			
	VV		Součet		426,000			
78	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	438,780		53 070,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		426*1,03 Přepočtené koeficientem množství		438,780			
79	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zařízením za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	38,000		1 936,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		http://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		viz. výkres č. C.3					
	VV		Napojení na stávající komunikaci					
	VV		38,0		38,000			
	VV		Součet		38,000			
80	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	38,000		1 185,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		http://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz. výkres č. C.4					
			38,0				38,000	
			Součet				38,000	
81	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	16,000		8 403,20	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935113211					
			Poznámka k položce					
			V ceně jsou započteny náklady na přepravi obetonu: Špi c lože z betonu					
			viz. výkres č. C.3 a Technická zpráva					
			8,0*2				16,000	
			Součet				16,000	
82	M	592270PC01.4	žlab odvodňovací betonový D400 s litinovou mříží 500x200x200mm	kus	30,000		222 809,40	vlastní
83	M	592270PC01.5	betonová vpust' D400 s litinovou mříží 500x200x500 mm	kus	2,000		10 982,40	vlastní
84	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1 944,000		9 039,60	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411					
			viz. výkres č. C4 a Technická zpráva					
			Stávající asfaltová vozovka					
			1944,0				1 944,000	
			Součet				1 944,000	
85	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000		1 331,20	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132					
			viz. výkres č. D.3					
			2,0 "J4a+E13				2,000	
			2,0 "P4				2,000	
			Součet				4,000	
86	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000		166,40	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211					
			viz. výkres č. D.3					
			Křižovatka s ul. Alešova					
			1,0 "P4				1,000	
			Součet				1,000	
D	997		Přesun sutě				270 427,74	
87	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 015,042		85 921,39	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
			457,12+1146,818+410,776+0,328				2 015,042	
			Součet				2 015,042	
88	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	16 081,498		33 449,52	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
			Odvoz na skládku TSMCH - skládka do 5km					
			410,776*4 "Živice				1 643,104	
			Mezisoučet				1 643,104	
			Odvoz na skládku mimo TSMCH - předpoklad skládka do 10km					
			2015,042*9 "celková suť				18 135,378	
			-410,776*9 "odpočet asfaltu				-3 696,984	
			Mezisoučet				14 438,394	
			Součet				16 081,498	
89	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1 604,266		28 363,42	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
			2015,042 "celková suť				2 015,042	
			-410,776 "odpočet frézování (položka vč. naložení)				-410,776	
			Součet				1 604,266	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	457,120		5 028,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.psc.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
		295,59	"pol.č. 113106571		295,590			
		161,53	"pol.č. 113201112		161,530			
		Součet			457,120			
91	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 148,818		59 634,54	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.psc.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
		232,0	"pol.č. 113107222		232,000			
		671,317	"pol.č. 113107223		671,317			
		243,501	"pol.č. 113107224		243,501			
		Součet			1 146,818			
92	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	410,776		57 508,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.psc.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
		SKLÁDKA TSMCH						
		19,051	"pol.č. 113107141		19,051			
		190,521	"pol.č. 113107241		190,521			
		201,204	"pol.č. 113154363		201,204			
		Součet			410,776			
93	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,328		521,91	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.psc.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
		Odstraněné dopravní značky						
		0,328	"viz. položka č. 966006132		0,328			
		Součet			0,328			
	D	998	Přesun hmot				25 210,32	
94	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	538,682		25 210,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.psc.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M				350 000,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				350 000,00	
95	K	23020r01.2	Dodávka a montáž chrániček podélně půlené PVC DN100 pro stávající sdělovací kabely a VN vč. zemních prací a obetonování	kpl	1,000		350 000,00	vlastní
		P	Podmínky k položce: Bude realizováno dle s' utěrnob					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Krušnohorská, Chomutov

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

KSO: 822 2

Místo: ul. Krušnohorská, Chomutov


Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2022

IC:

DIČ:

IC:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

911 092,85

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

911 092,85

21,00%

191 529,50

snižovaná

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 102 422,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul.Krušnohorská, Chomutov
Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo: ul.Krušnohorská, Chomutov
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 17. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	911 092,85
M21 - Demontážní práce	32 354,40
M22 - Veřejné osvětlení	526 182,48
M23 - Uzemnění stožárů VO	63 901,61
M24 - Zemní práce při montážích	171 980,51
M25 - Doprava hmot, přesuny sutí	99 911,70
M26 - Montážní přírážky	10 021,65
M27 - Revize, měření, zkoušky, ostatní	6 740,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Krušnohorská, Chomutov

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

ul. Krušnohorská, Chomutov

Zadávatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Datum:

17. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							911 092,85	
D	M21		Demontážní práce				32 354,40	
1	K	210VD	Demontážní práce - odhad	hod	104,000		32 354,40	vlastní
D	M22		Veřejné osvětlení				526 182,48	
2	K	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	13,000		215 911,28	vlastní
Poznámka k položce: Uvedené množství stožárů + elektrický výstroj								
3	K	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	13,000		14 195,48	vlastní
Poznámka k položce: Včetně nářadí na montážní plošinu								
4	M	31677101	Výložník PDA 1-1000/76	kus	13,000		22 392,37	vlastní
Poznámka k položce: Jediramenný výložník PD. Provádění je stanoveno v závislosti na výšce dráhy stožáru a jeho celkové zatížení (hmotnost a plocha vlnění výložníku včetně součástí). PDA - zařízení svítidla								
5	K	210202111R00	Svítilna veřejného osvětlení na výložník	kus	13,000		5 896,54	vlastní
6	M	220VD	LED svítidlo pro veřejné osvětlení 1x30W, IP65, 2800K, 3601lm	ks	13,000		168 352,99	vlastní
8	K	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	130,000		4 187,30	vlastní
Poznámka k položce: Kabelní drátěvky kabelu								
7	K	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	m	395,000		84 838,10	vlastní
Poznámka k položce: Uvedené množství kabelů 4x16 mm2								
9	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	30,000		1 198,50	vlastní
Poznámka k položce: Komplet třítrubkový vedení bez kabelu a nos konstrukcí								
10	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	30,000		586,50	vlastní
Poznámka k položce: El. instalace trubky. Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být iž použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí standardních rozpěráků lze realizovat uložení ve více vstřechách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. KOPOFLEX Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohnivost. Pro svoji vysokou ohnivost, lze začlenění trubky do stěny je vhodný pro odvedení přepětí vodní nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojitá, stěny - vnější, vnitřní, lakovaná trubka a vnější trubka konfigurovaná. Trubkový systém splňuje požadovanou tlakovou pevnost v tlaku >450 kPa a umožňují práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C. Pro zachování tvaru trubky. Stupňů krytí: IP 67 - při použití. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na každém konci trubky je nasazena spojka, která umožňuje napojení trubky. Uložení trubky v vlnitosti a písku. Namontování dvou profilovaných těsnění na spojené trubky je možné zabránit zaplavení vodou.								
11	K	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	78,000		1 994,46	vlastní
12	K	210100064R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 16 mm2	kus	104,000		6 628,96	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M23			Uzemnění stožárů VO				63 901,61	
13	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	330,000		47 279,10	vlastní
P			Poznámka k položce: Vedení pásky FeZn 30 x 4 mm					
14	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	65,000		6 882,20	vlastní
P			Poznámka k položce: Vedení drátu FeZn 10 mm					
15	K	210220010R00	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2	m	26,000		944,06	vlastní
16	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	40,000		4 218,40	vlastní
17	M	35444122	Svorka zemnicí páska-drát N SR3b N	kus	26,000		1 230,58	vlastní
P			Poznámka k položce: Použití pro kování a soubit železní spojení zemnicí nůžky a kruhového vodiče					
18	K	11161322	Gumoasfalt SA 12	t	0,040		3 347,27	vlastní
P			Poznámka k položce: dříve LAKAS-FALT 11S SAV12 B1 bsl. 10					
D M24			Zemní práce při montážích				171 980,51	
19	K	460200134RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4	m	300,000		27 132,00	vlastní
P			Poznámka k položce: st. při výkopu rýhy					
20	K	460570134R00	Zához rýhy 35/50 cm, homina třídy 4, se zhuťněním	m	300,000		9 381,00	vlastní
21	K	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	30,000		9 295,80	vlastní
P			Poznámka k položce: střední výkop rýhy					
22	K	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, homina tř. 4, se zhuťněním	m	30,000		3 219,80	vlastní
23	K	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	330,000		25 964,40	vlastní
P			Poznámka k položce: tloušťka vrstvy 20 cm					
24	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	330,000		4 313,10	vlastní
25	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	330,000		749,10	vlastní
P			Poznámka k položce: PCV-NET typ CNY5 PP, tloušťka 100					
26	K	460050714RT1	Jáma do 2m3 pro stožár veř.osvětlení,hor.4,strojně	m3	13,000		3 651,96	vlastní
P			Poznámka k položce: strojně vykop jámy					
27	K	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	13,000		34 700,12	vlastní
28	K	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová	kus	13,000		2 899,78	vlastní
29	M	31679102	Patice stožárová PP1000/145	kus	13,000		50 673,35	vlastní
D M25			Doprava hmot, přesuny sutí				99 911,70	
30	K	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	200,000		90 530,00	vlastní
31	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,000		29,30	vlastní
32	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,000		23,34	vlastní
33	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	23,100		903,44	vlastní
P			Poznámka k položce: odvoz na vzdálenost 1000m					
34	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,000		1 166,62	vlastní
35	K	97902VD	Pronájem zdvihací plošiny	den	10,000		7 259,00	vlastní
D M26			Montážní přírážky				10 021,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1,500		8 583,90	vlastní
P			Poznámka k položce Procentní sáňba z hodnoty nosného materiálu					
37	K	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	1,000		1 437,75	vlastní
D M27			Revize, měření, zkoušky, ostatní				6 740,50	
38	K	211000000000001 VD	Revize elektro	hod	13,000		6 740,50	vlastní