

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200052
Stavba: Rájec-Jestřebí, VB - Oprava fasády

KSO:
Místo: Rájec-Jestřebí

CC-CZ:
Datum: 01.09.2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				620 183,09
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	620 183,09		130 238,45
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		750 421,54
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200052

Stavba: Rájec-Jestřebí, VB - Oprava fasády

Místo: Rájec-Jestřebí

Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		620 183,09	750 421,54
PZ220005 2	Rájec-Jestřebí, VB - Oprava fasády	620 183,09	750 421,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rájec-Jestřebí, VB - Oprava fasády

KSO:

Místo: Rájec-Jestřebí

CC-CZ:

Datum: 01.09.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

620 183,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620 183,09	21,00%	130 238,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

750 421,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rájec-Jestřebí, VB - Oprava fasády

Místo: Rájec-Jestřebí

Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
764 - Konstrukce klempířské		
777 - Podlahy lité		
781 - Dokončovací práce - obklady		
783 - Dokončovací práce - nátěry		
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN5 - Finanční náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rájec-Jestřebí, VB - Oprava fasády

Místo: Rájec-Jestřebí

Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	R01-119003131	Výstražná páska na chodníku pro zabezpečení pracoviště - zřízení	m				
	VV		"zabezpečení pracoviště v místě pohybu cestující veřejnosti okolo objektu" 105					
2	K	R02-119003132	Výstražná páska na chodníku pro zabezpečení pracoviště - odstranění	m				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2				
	VV		"doplnění keramického pásku vnějšího obkladu" 1,5					
4	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2				
	VV		"z pol.č. 78383-3153" 546,434					
5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2				
	VV		(31,205 + 0,81 + 1 + 5,33 + 1 + 5,33 + 1 + 8,17 + 3,67 + 1 + 31,205 + 0,7*4 + 3,4 + 0,82) * 1,2					
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
	VV		(45,615 + 32,8) + (28,09 + 25,65 + 1,87) + 2,85 + 11,95					
7	K	918299103	Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hladkých ploch z PMMA nebo skleněných	m2				
	VV		"kabřincový obklad - pol.č. 78383-3153 - cca 30%" (16,256 + 19,029 + 10,387 + 9,86) * 0,3					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den				
	VV		"podélné stěny" 12					
9	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den				
	VV		"štitové stěny" 4					
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2				
	VV		"kabřincový obklad - pol.č. 78383-3153" 16,256 + 19,029 + 10,387 + 9,86					
11	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2				
	VV		"kabřincový obklad z pol.č. 78383-3153" 55,532					
D	997		Přesun sutě					
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				
13	K	997013111	Vnitrostaveništní oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t				
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	VV		0,173*19					
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
D	998		Přesun hmot					
17	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
18	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m				
	VV		"budova" 5*8+4					
19	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m				
D	777		Podlahy lité					
20	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2				
	VV		"schod vstupu do místnosti rozvodny a traťa" (1,55 + 1,2)*0,4					
21	K	777121103	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem plochy do 1,0 m2 tl do 3 mm	kus				
	VV		"schod vstupu do místnosti rozvodny a traťa" (1,55 + 1,2)*0,4					
22	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t				
D 781			Dokončovací práce - obklady					
24	K	781121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu					
25	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm					
26	K	781774119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
27	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2					
28	M	R01-59623	pásek obkladový fasádní Kabřinec glazovaný 250x65x15mm					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 48 kus/m2					
29	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	I				
30	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	I				
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
31	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
VV			"sloupy, pásky, trám - zastřešení WC při zděném objektu" 15					
32	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
33	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
VV			15*3					
34	K	783123101	Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí					
35	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí					
36	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí					
VV			"2 vrstvy" 15*2					
37	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem					
VV			"dveře do místnosti rozvodny a trafa" 1,45*2,5*2 + 1,1*1,97*2					
VV			"zárubeň" (1,45*2,5+1)*(0,1+2*0,05) + (1,1*1,97+1)*(0,1+2*0,05)					
VV			Součet					
38	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí					
39	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí					
40	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
VV			13,142*2					
42	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru					
VV			"z pol.č. 78383-3153" 546,434					
43	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru					
44	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru					
VV			"z pol.č. 78383-3153" 546,434					
45	K	783801691	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek					
VV			"z pol.č. 78383-3153 - odhad 20%" 578,736*0,2					
46	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek					
VV			"z pol.č. 78383-3153" 546,434					
47	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek					
VV			"plocha fasády východní"					
VV			31,205*6,87+ 5,35*3,62					
VV			"odpočet oken, dveří 1.NP + 2.NP" -45,615-32,8					
VV			"přípočet špalet oken a dveří" 14,60 + 10,08					
VV			"odpočet kabřincových obkladů (výška od 45 cm do 82,5 cm)"					
VV			-31,20*0,6375 + (1,6+2,64+2,66+1,6)*0,6375 - 0,35*0,6375*8					
VV			Mezisoučet					
VV			"plocha fasády západní vč. vikýřů 3.NP"					
VV			31,205*6,87 + 5,35*3,62 + 9,34					
VV			"odpočet oken, dveří 1.NP + 2.NP" -28,09 - 25,65					
VV			"přípočet špalet oken a dveří" 10,77 + 11,18					
VV			"odpočet kabřincových obkladů (výška od 45 cm do 82,5 cm)"					
VV			-31,2*0,6375 + (1,55+1,2)*0,6375 - 0,35*0,6375*4					
VV			Mezisoučet					
VV			"plocha fasády severní"					
VV			122,86 - "odpočet dřevěné čekárny" 9,2*3,8					
VV			"odpočet oken" 1,5*1,9*2					
VV			"přípočet špalet" 2,12					
VV			"odpočet kabřincových obkladů (výška od 45 cm do 82,5 cm)"					
VV			-12,59*0,825					
VV			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"plocha fasády jižní"					
VV			12,59*7,24 + 10,23*3,1					
VV			"odpočet oken, dveří" -11,95					
VV			"přípočet špalet" 4,026					
VV			"odpočet kabřincových obkladů (výška od 45 cm do 82,5 cm) - plocha obkladu části o jednom podlaží"					
VV			-(5,33+5,33+8,17)*0,45 + 0,85*0,45 + 1,5*0,45 + 0,85*0,45*3 - 0,35*0,45*10 - (3,67+0,81)*0,45					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
48	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sýtém	■				
49	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	■				
VV			"schod vstupu do místnosti rozvodny a trafa" (1,55 + 1,2)*0,4					
50	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	■				
VV			"schod vstupu do místnosti rozvodny a trafa" (1,55 + 1,2)*0,4					
D	HZZ		Hodinové zúčtovací sazby					
51	K	HZZ1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	■				
VV			"hrubý úklid po provedených pracích - okolo objektu" 20					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN5		Finanční náklady					
52	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				