

Silnice Žáček s.r.o.


Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu komunikace a chodníku ve Smetanově ulici

REKAPITULACE STAVBY

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
SO 101 Oprava komunikace / verze A	3 205 569,34	673 169,56	3 878 738,90
SO 102 Oprava chodníku	728 807,09	153 049,49	881 856,58
Cena celkem	3 934 376,43	826 219,05	4 760 595,48

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.



CENOVÁ NABÍDKA

SO 101 Oprava komunikace / verze A

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 158 574,94
	5	Komunikace pozemní				3 158 574,94
	50_1	Bodová výsrava				22 530,96
7	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 817,000	10,98	19 950,66
9	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,000	258,03	2 580,30
	50_2	Celoplošná výsrava				936 553,62
24	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000	70,27	1 405,40
26	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 817,000	104,31	189 531,27
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	365,400	65,88	24 072,55
34	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 859,000	43,92	81 647,28
35	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,000	120,78	241,56
36	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	7,000	768,60	5 380,20
39	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 817,000	20,86	37 902,62
41	919122121	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	235,000	75,76	17 803,60
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 817,000	318,42	578 569,14
	50_3	Oprava a výměna uličních vpustí				84 525,14
59	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	2 525,40	12 627,00
60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 525,40	12 627,00
62	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,000	768,60	4 611,60
65	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,800	329,40	1 910,52
68	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	363,400	71,37	25 935,86
69	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	8,000	675,27	5 402,16
80	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	1 581,12	7 905,60
81	59223826	<i>vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>505,08</i>	<i>2 525,40</i>
83	59223821	<i>vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>384,30</i>	<i>3 843,00</i>
85	59223850	<i>dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>603,90</i>	<i>3 019,50</i>
87	59223874	<i>koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>823,50</i>	<i>4 117,50</i>
	50_4	Oprava chodníků				2 114 965,22
101	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4 815,000	20,86	100 440,90
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 634,000	32,94	119 703,96
109	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 634,000	148,23	538 667,82
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 222,740	65,88	80 554,11
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25 677,520	43,92	1 127 756,68
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 222,740	120,78	147 682,54
131	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,800	27,45	159,21
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 994,40
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	8,000	1 756,80	14 054,40
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	30,000	1 098,00	32 940,00
Celkem bez DPH						3 205 569,34 Kč
DPH 21%						673 169,56 Kč
Celkem včetně DPH						3 878 738,90 Kč

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.

V České Lípě dne 11.05.2022

Za Silnice Žáček s.r.o. zpracovala Jenčovská R., mob. 602 490 631

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu chodníku Smetanova

CENOVÁ NABÍDKA

SO 102 Oprava chodníku

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	HSV	Práce a dodávky HSV				712 556,69
	5	Komunikace pozemní				712 556,69
	50_1	Bodová výsrava				26 611,13
10	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	58,000	241,56	14 010,48
12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,600	65,88	830,09
13	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	268,000	43,92	11 770,56
	50_2	Celoplošná výsrava				93 154,85
48	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	150,000	26,35	3 952,50
51	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	225,000	390,89	87 950,25
54	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	95,000	13,18	1 252,10
	50_4	Oprava chodníků				592 790,71
94	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	439,400	70,27	30 876,64
95	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	150,000	92,23	13 834,50
96	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	75,000	82,35	6 176,25
97	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	110,000	57,10	6 281,00
100	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	58,000	27,45	1 592,10
101	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	337,000	20,86	7 029,82
103	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	758,000	32,94	24 968,52
110	564861111	Podklad ze šterkordtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	395,000	197,64	78 067,80
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	199,000	65,88	13 110,12
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 180,100	43,92	183 589,99
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	211,600	120,78	25 557,05
135	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	110,000	258,03	28 383,30
137	59217011	<i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i>	<i>m</i>	<i>121,000</i>	<i>60,39</i>	<i>7 307,19</i>
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	439,000	351,36	154 247,04
142	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>25,000</i>	<i>251,44</i>	<i>6 286,00</i>
143	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>11,000</i>	<i>498,49</i>	<i>5 483,39</i>
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 250,40
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	3,000	1 756,80	5 270,40
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	10,000	1 098,00	10 980,00
Celkem bez DPH						728 807,09 Kč
DPH 21%						153 049,49 Kč
Celkem včetně DPH						881 856,58 Kč

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.

Pozn:

* žulové obruby a 35m2 zámkové dlažby použito z depa investora

V České Lípě dne 11.05.2022

Za Silnice Žáček s.r.o. zpracovala Jenčovská R., mob. 602 490 631