

COLAS CZ, a.s.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava povrchu chodníku G.Svobody_Retro

CENOVÁ NABÍDKA

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-------------|---|--------|----------|--------------|----------------------|
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 205 361,37 |
| | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| | 50_3 | Oprava a výměna uličních vpustí | | | | |
| 60 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu | kus | | | |
| | 50_4 | Oprava chodníků | | | | |
| 90 | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | | | |
| 93 | 113106111 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky | m2 | | | |
| 94 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z zámkové dlažby | m2 | | | |
| 95 | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | | | |
| 100 | 113107152 | Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | | | |
| 103 | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | | | |
| 105 | 181301102 | Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | | | |
| 106 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | | | |
| 107 | 005724100 | <i>osivo směs travní parková</i> | kg | | | |
| 109 | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | | | |
| 110 | 564861111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | | | |
| 113 | 567114111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm | m2 | | | |
| 114 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | | | |
| 115 | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 | | |
| 116 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | | | |
| 117 | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | | | |
| 124 | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného | m2 | | | |
| 129 | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | | | |
| 130 | 59217031 | <i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i> | m | | | |
| 136 | 59217017 | <i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i> | m | | | |
| 138 | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | | | |
| 140 | 59245020 | <i>dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní</i> | m2 | | | |
| 142 | 59245021 | <i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i> | m2 | | | |
| | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 187 | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | | | |
| 188 | X00000001 | Dopravně inženýrská opatření | soubor | | | |
| | | <small>Poznámka k položce: Obsahuje náklady na projednání dopravních opatření s DI PČR a náklady na zajištění zvláštního užívání komunikace a příkopového povolení</small> | | | | |
| 189 | X00000002 | Dopravní značení - schéma B/3 | soubor | | | |
| | | <small>Poznámka k položce: Standardní pracovní místo. Zúžení jízdního pruhu</small> | | | | |
| Celkem bez DPH | | | | | | 217 878,57 Kč |
| DPH 21% | | | | | | 45 754,50 Kč |
| Celkem včetně DPH | | | | | | 263 633,07 Kč |

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.