


**„Stavební úpravy vstupního atria pro památník
ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 52, čp.26, Praha 8 - Libeň“
Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2022**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: PRH Mont s.r.o.
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem
IČO: 10855653
DIČ: CZ10855653
Zápis v obchodním rejstříku: 14.května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Čl. II.
Úprava předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	1.462.992,75 Kč
Vícepráce	415.707,29 Kč
Méněpráce	- 131.331,24 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	1.747.368,80 Kč
DPH 21%	366.947,45 Kč
Celková cena včetně DPH	2.114.316,25 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetsedmtisíctřistašedesátosm korun českých, 80 hal.) **bez daně z přidané hodnoty.** (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace vícepráce

Příloha č. 2 – Rekapitulace méněpráce

V Praze dne 29.8.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu

2



Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku
MČ Praha 8, p.o.

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PRH Mont s.r.o.
K rybníčku 11/13
190 15 Praha 9 - Satalice

IČO: 10855653
DIČ: CZ10755653

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vícepráce	0,00				
10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8- vícepráce pro instalaci památníku-	0,00				
02	Vícepráce-anglické dvorky	0,00				
10210	ZŠ-B.H.-Zenklova, Praha 8- vícepráce pro instalaci památníku-	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace pozemní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
997	Přesun sutě	HSV				
998	Přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				



767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	01	Vícepráce
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-poklop ocel.-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3			
2	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m			
3	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus			
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m			
6	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3			
7	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí a zpětná montáž	m			
Díl: 1		Zemní práce				
8	460200533RT2	Výkop kabelové rýhy 60/130 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m			
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m			
9	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m			
10	460570533R00	Zához rýhy 60/130 cm, homina tř. 3, se zhutněním	m			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			
12	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tř. 30 mm	m2			
13	822481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2			
14	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2			
		Nátěr plynového potrubí	soubor			
		Nátěr celé plochy zidky	m2			
Díl: 8		Trubní vedení				
15	722300022RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m			
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus			
17	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 500 x 500	kus			
18	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus			
19	55244430R	Poklop ocel D1200 na studnu pro zadržení	kus			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m			
21	58380303R	Obrubník kamenný přímý OP1 32x24 cm	m			
		Doplnění mulčovací kůry vč.dopravy	m3			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: M21		Elektromontáže				
23	210000001	Elektroinstalace - montáž a revize	soubor			
25	210000029	Ochranná trubka ohebná, průměr 50mm	m			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
29	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
30	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
31	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
32	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
33	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
34	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			



Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	01	Vícepráce
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-poklop ocel.-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	979999999R00	Poplatek za recyklaci suř do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
36	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
39	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
40	VRN4	Zařizení staveniště	Soubor			
41	VRN5	Provoz investora	Soubor			
42	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	02	Vícepráce-anglické dvorky
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	01001R02	Pronájem plošina a jeřáb	soubor			
Díl: 1 Zemní práce						
3	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
4	139911103	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3			
5	139911111	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC ručně	m3			
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
7	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3			
10	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3			
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
12	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových řím cihlami pálenými na maltu	m3			
14	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t			
15	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3			
17	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl. 0,88 mm	m2			
18	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			
19	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus			
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			
Díl: 5 Komunikace pozemní						
21	564811011	Podklad ze štěrkdrté ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2			
22	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			
23	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2			
24	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m			
Díl: 8 Trubní vedení						
25	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typ D 32 x 3,0 mm	m			
26	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m			
27	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus			
28	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus			
29	722230112	Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závit	kus			



Položkový rozpočet

S:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku
O:	02	Vícepráce-anglické dvorky
R:	10210	ZŠ-B.H.-Zenklova,Praha 8-vícepráce pro instalaci památníku-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
31	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3			
32	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus			
33	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m			
Díl: 997		Přesun sutě				
34	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t			
35	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
36	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
37	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			
Díl: 998		Přesun hmot				
38	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
Díl: 711		Izolace proti vodě				
39	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus			
40	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posvoem na horním povrchu	m2			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
41	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			
42	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
43	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-033
Stavba: Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 10855653
DIČ: CZ10855653

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH		[redacted]	
	Sazba daně		
DPH základní	21,00%		
snížená	15,00%		
Cena s DPH	v	C	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-033

Stavba: Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01A Stavební práce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01A - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

10855653

DIČ:

CZ10855653

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01A - Stavební práce

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

91 - Ostatní konstrukce - montáže mobiliáře

VP - Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Památník Dívka s kolem, ZŠ Bohumila Hrabala - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01A - Stavební práce

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o., K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

12	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	
	VV		0,4*0,4*0,5 "patka pro pitko		
	VV		0,5*0,5*0,5*2 "patka pro houpačku		
	VV		0,4*0,6*0,6*2*6 "patky pro lavičky		
	VV		Součet		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
	VV		9,5*0,1*0,1*pi		
	VV		24,835		
	VV		2,058		
	VV		Součet		
14	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 01	t	
	VV		27,191*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	

D 2

Zakládání

19	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	
	VV		0,4*0,4*0,5 "patka pro pitko		
	VV		0,5*0,5*0,5*2 "patka pro houpačku		
	VV		0,4*0,6*0,6*2*6 "patky pro lavičky		
	VV		0,1*0,1*pi*0,5*19 "patky pro sedátka		
	VV		Mezisoučet		
	VV		2,358*0,035 "3,5% na betonáž do výkopu		
	VV		Součet		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30	K	6299951R01	Očištění a lokální výsrávky betonové fontány	soubor	
	VV		0,3*0,3*6 "kotvy		

D 91

Ostatní konstrukce - montáže mobiliáře

42	K	910R01	Montáž díla Dívka s kolem - montáž zavěšeného díla na připravené kotevní body; včetně pronájmu autojeřábu a záboru veřejného prostranství po dobu montáže. Včetně kotevního a montážního materiálu. Umělecké dílo není obsahem položky.	kus	
47	K	910R05	Montáž desek s nerezovým nápisem na vyspravenou zídku. Včetně kotevního a montážního materiálu. Nerezový nápis není obsahem položky.	kus	
48	K	910R06	Montáž lavičky na připravené betonové patky. Včetně kotevního a pomocného materiálu. Lavička není obsahem položky.	kus	

VP

Vícepráce

0,00

K

0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

