

Položkový rozpočet - automatická závora parkoviště

Pol	Popis	Ks.	Cena /pol.	Cena materiál bez DPH	Cena za montáž bez DPH	Cena celkem bez DPH	21%DPH
	Automatická závora, vč. Drobných stavebních úprav, elektro - CELKEM		141 060,00	142 630,00	115 240,00	257 870,00	54 152,70
1	Automatická závora max.5m, rychlost 3-5 sec., obsahuje řídicí jednotku se zabudovaným rádiovým přijímačem nastavitelná, reverz pohyb v případě nárazu na překážku, frekvenční měnič, klíčový spínač pro ponechání závory v otevřeném či zavřeném stavu na dobu určitou (např. pro potřebu servisní činnosti)	1	32 400,00	32 400,00	2 025,00	34 425,00	7 229,25
2	nárazová krytka červená pogumovaná XBA 13	1	1 960,00	1 960,00	122,00	2 082,00	437,22
3	rameno závory , délka 4m, profil 45x58 mm, včetně reflexních nálepek	1	3 990,00	3 990,00	249,00	4 239,00	890,19
4	osvětlení ráhna led pásy (červená/zelená při zdvihu)	1	1 900,00	1 900,00	119,00	2 019,00	423,99
5	zemní dvousmyčkový indukční detektor vozidel, funkce bezpečnostní a zavírací, výjezdová, + bezpečnostní fotočlánek + kovový sloupek pro bezpečnostní fotočlánek	1	9 990,00	9 990,00	624,00	10 614,00	2 228,94
6	sada pro instalaci 1 smyčky detektoru vozidel , kabel + vyplňovací hmota	2	1 570,00	3 140,00	196,00	3 336,00	700,56
7	řídicí PLC pro nastavení časového plánu otevření závory	1	1 520,00	1 520,00	95,00	1 615,00	339,15
8	kotevní sada pro sloupek	1	800,00	800,00	50,00	850,00	178,50
9	interkom do sloupku včetně stříšky	1	7 700,00	7 700,00	481,00	8 181,00	1 718,01
10	vjezdový sloupek pro interkom, výška 120 cm	1	15 090,00	15 090,00	943,00	16 033,00	3 366,93
11	GSM komunikátor včetně zdroje pro interkom	1	8 660,00	8 660,00	541,00	9 201,00	1 932,21
12	IP camera s přísvitem pro rozpoznávání RZ 4Mpix, provedení antivandal, motor zoom objektiv	1	36 800,00	36 800,00	2 347,00	39 147,00	8 220,87
13	sloupek pro kameru - provedení antivandal	1	10 330,00	10 330,00	646,00	10 976,00	2 304,96
14	napájecí injektor PoE	1	580,00	580,00	6,00	586,00	123,06
15	pomocné relé pro ovládání závory	1	780,00	780,00	49,00	829,00	174,09
16	GSM komunikátor pro dálkové otevření závory včetně zdroje pro interkom	1	6 990,00	6 990,00	437,00	7 427,00	1 559,67
17	oživení, testování, seřízení závory, - konfigurace	1	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	420,00

18	uložení indukční smyčky včetně zapravení (zaasfaltování) výkopové práce patka závory, sloupku interkomu, sloupek kamery	1	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	8 421,00
19	elektrorevize	1	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 050,00
20	drobný instalační materiál	1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	945,00
21	doprava do 3,5 t	1	0,00	0,00	12 210,00	12 210,00	2 564,10
22	zemní práce - výkop pro přívod 230, kabel Cyky 3Cx2,5mm 50m, následné zapravení terénu chránička kabelu	1	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	8 925,00
	Dopravní značení - CELKEM		0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	2 541,00
23	vodorovné dopravní značení , sloupek Z11G, vyřízení dopravního značení na příslušných úřadech	1	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	2 541,00
	Zaškolení obsluhy - CELKEM		0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	819,00
24	proškolení obsluhy, zaškolení pro nahrávání validovaných RZ do kamery	1	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	819,00

Cena celkem - automatická závora, sloupky, dopravní značení, zaškolení obsluhy			141 060,00	142 630,00	131 240,00	273 870,00	57 512,70
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

**Celkem
(Kč vč. DPH)**

312 022,70

41 654,25

2 519,22

5 129,19

2 442,99

12 842,94

4 036,56

1 954,15

1 028,50

9 899,01

19 399,93

11 133,21

47 367,87

13 280,96

709,06

1 003,09

8 986,67

2 420,00

48 521,00
6 050,00
5 445,00
14 774,10
51 425,00
14 641,00
14 641,00
4 719,00
4 719,00

331 382,70