



Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/1389

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troníčková a Alena Svobodová, referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

REKOMAL servis s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 152285

zastoupená jednatelem panem Miroslavem Kerblem

se sídlem Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8

IČO: 28575822

DIČ: CZ28575822

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-4752550257/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 4, přesná specifikace místa díla č.p. 1944, k.ú. Strašnice, ul. Průběžná 68, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 4, č.p. 1944, k.ú. Strašnice, ul. Průběžná 68, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing. Polákovou v 6/2022.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

499 127,85 Kč

slovy: /čtyři sta devadesát devět tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých osmdesát pět haléřů/

DPH ze základu 499 127,85 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takové faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnými firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní **Alena Svobodová, tel. 267 093 545** a paní **Markéta Troničková, tel. 267 093 314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **Praha 10 – Majetková, a.s.**

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Miroslav Kerbl**

tel: 


5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Miroslav Kerbl**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 05-09-2022

.....
objednatel 

REKOMAL servis s.r.o.
kompletní stavební činnost
Mlýnská 3/295, 186 Praha
IČO: 285 758 22

.....
zhotovitel 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.4 - Průběžná 1944/68,Praha 10 - Strašnice

KSO:

Místo: Průběžná 1944/68,Praha

CC-CZ:

Datum: 31.08.2022

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOMAL servis s.r.o.

IČ:

28575822

DIČ:

CZ28575822

Projektant:

Ing. Lenka Poláková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 499 127,85 |
| | Základ daně | Sazba daně | | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | | 0,00 |
| snížená | 499 127,85 | 15,00% | | 74 869,18 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 573 997,03 |

REKOMAL servis s.r.o.
kompletní stavební činnost
Vítkova 3/295, 186 Praha
IČO: 285 758 22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.4 - Průběžná 1944/68,Praha 10 - Strašnice

Místo: Průběžná 1944/68,Praha

Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

Projektant: Ing. Lenka Poláková

Uchazeč: REKOMAL servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem | | 499 127,85 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 136 387,16 |
| 1 - Přidružené pomocné práce | | 11 250,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 4 616,03 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 79 253,30 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 20 757,21 |
| 997 - Přesun sutě | | 18 388,70 |
| 998 - Přesun hmot | | 2 121,92 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 337 074,64 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | 9 770,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | 14 510,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | 10 050,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | 40 210,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 4 166,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | 46 521,32 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 4 598,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | | 6 300,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | 24 124,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 4 520,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | 50 254,18 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | 3 100,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | 23 670,30 |
| 775 - Podlahy skládané | | 1 160,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | | 41 325,24 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 27 796,79 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 10 759,20 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 14 239,61 |
| M - Práce a dodávky M | | 1 030,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | | 880,00 |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | | 150,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | 3 600,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 21 036,05 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 1 912,37 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 9 561,84 |
| VRN6 - Územní vlivy | | 9 561,84 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.4 - Průběžná 1944/68,Praha 10 - Strašnice

Místo: Průběžná 1944/68,Praha

Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

Projektant: Ing. Lenka Poláková 

Uchazeč: REKOMAL servis s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

499 127,85

D HSV Práce a dodávky HSV **136 387,16**

D 1 Přidružené pomocné práce **11 250,00**

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|--------|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | 11000-R | Výklizení a vyčištění sklepní koje včetně ekologické likvidace odpadu a přesunu hmot | soubor | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 2 | K | 11001-R | Demontáž všech doplňků stěn,police,háčky a pod.včetně ekologické likvidace a přesunu hmot | soubor | 1,000 | 800,00 | 800,00 | |
| 3 | K | 11002-R | Ochrana stávajících oken a jejich vyčištění včetně žaluzií | soubor | 1,000 | 350,00 | 350,00 | |
| 4 | K | 11003-R | Stavební přípomocce pro řemesla ZTI,elektro,plyn a topení. Sekání šlyců a prostupů,zazdívkva šlyců a prostupů,úklid | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 5 | K | 11004-R | Vyčištění dveří,demontáž přídavného zámku | soubor | 1,000 | 600,00 | 600,00 | |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **4 616,03**

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 342272205 | Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 2,219 | 370,00 | 821,03 | CS ÚRS 2022 01 |
| 7 | K | 342272225 | Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 1,400 | 490,00 | 686,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 8 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 1,110 | 100,00 | 111,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 9 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 9,580 | 100,00 | 958,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 10 | K | 346244357 | Obezdvíka koupelňových van ploch zaoblených z přesných pórabetonových tvárcí, na tenké maltové lože, tl. 75 mm | m2 | 2,400 | 850,00 | 2 040,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **79 253,30**

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 11 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stropů | m2 | 10,000 | 270,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 12 | K | 611315416 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 33,300 | 270,00 | 8 991,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 13 | K | 611325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,500 | 120,00 | 180,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 14 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn | m2 | 36,093 | 270,00 | 9 745,11 | CS ÚRS 2022 01 |
| 15 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 3,344 | 150,00 | 501,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| 16 | K | 612315417 | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 132,707 | 170,00 | 22 560,19 | CS ÚRS 2022 01 |
| 17 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 25,210 | 210,00 | 5 294,10 | CS ÚRS 2022 01 |
| 18 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 50,420 | 65,00 | 3 277,30 | CS ÚRS 2022 01 |
| 19 | K | 612325112 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 4,800 | 930,00 | 4 464,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 20 | K | 612325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 12,000 | 720,00 | 8 640,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 21 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 5,000 | 950,00 | 4 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 22 | M | 55331435 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 3,000 | 1 550,00 | 4 650,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 23 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 1 750,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **20 757,21**

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 24 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 75,200 | 50,00 | 3 760,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 37,600 | 5,00 | 188,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 26 | K | 952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 400,000 | 5,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 27 | K | 952902031 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím | m2 | 150,000 | 5,00 | 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 28 | K | 962031133 | Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 3,407 | 100,00 | 340,70 | CS ÚRS 2022 01 |
| 29 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 14,400 | 100,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 30 | K | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných | m | 17,280 | 20,00 | 345,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| 31 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5,122 | 840,00 | 4 302,48 | CS ÚRS 2022 01 |
| 32 | K | 969031111 | Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50 | m | 16,000 | 20,00 | 320,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 33 | K | 969041112 | Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100 | m | 14,000 | 20,00 | 280,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 34 | K | 977332122 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm | m | 80,000 | 25,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 35 | K | 977333121 | Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z cihel včetně omítky, rozměru do 30x30 mm | m | 10,000 | 25,00 | 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 36 | K | 978011121 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 33,300 | 25,00 | 832,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 37 | K | 978013141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 132,707 | 25,00 | 3 317,68 | CS ÚRS 2022 01 |
| 38 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 25,210 | 25,00 | 630,25 | CS ÚRS 2022 01 |

18 388,70

| D | | 997 | Přesun sutě | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|----------------|
| 39 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 8,030 | 550,00 | 4 416,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 40 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 40,150 | 50,00 | 2 007,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 41 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8,030 | 250,00 | 2 007,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 42 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 232,870 | 10,00 | 2 328,70 | CS ÚRS 2022 01 |
| 43 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 8,030 | 950,00 | 7 628,50 | CS ÚRS 2022 01 |

2 121,92

| D | | 998 | Přesun hmot | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|
| 44 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 5,584 | 230,00 | 1 284,32 | CS ÚRS 2022 01 |
| 45 | K | 998018011 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m | t | 5,584 | 150,00 | 837,60 | CS ÚRS 2022 01 |

337 074,64

| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|--------|----------|----------------|
| D | | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 9 770,00 | | | | |
| 46 | K | 721002-R | Montáž připojení myčky HL 405 včetně materiálu | soubor | 1,000 | 400,00 | 400,00 | |
| 47 | K | 721003-R | Montáž připojení pračky HL 405 včetně materiálu | soubor | 1,000 | 400,00 | 400,00 | |
| 48 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 12,000 | 25,00 | 300,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 49 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 2,000 | 30,00 | 60,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 50 | K | 721171914 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 51 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 52 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 12,000 | 400,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 53 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 1,000 | 750,00 | 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 54 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 13,000 | 20,00 | 260,00 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 56 | K | 998721292 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 14 510,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|--------|----------|----------------|
| 57 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 16,000 | 50,00 | 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 58 | K | 722176112 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 16,000 | 150,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 59 | M | 28615133 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m | m | 17,280 | 25,00 | 432,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 60 | K | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm | m | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 61 | M | 28613109 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm | m | 2,160 | 50,00 | 108,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 62 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 63 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 18,000 | 50,00 | 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 64 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 65 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" | pár | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 66 | K | 722230101 | Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2" | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 67 | K | 722240101 | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20 | kus | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 68 | K | 722240102 | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25 | kus | 2,000 | 320,00 | 640,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 69 | K | 722249121 | Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16 | kus | 2,000 | 80,00 | 160,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 70 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18,000 | 40,00 | 720,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 71 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 72 | K | 998722292 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 10 050,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|---------|----------|----------|----------------|
| 73 | K | 723002-R | Připojení nového plynového potrubí na stávající rozvod | soubor | 1,000 | 1 760,00 | 1 760,00 | |
| 74 | K | 723003-R | Chráničky plynového potrubí ve zdívu, | kus | 2,000 | 390,00 | 780,00 | |
| 75 | M | 723004-R | Přípevňovací materiál pro rozvody plynu | soubor | 1,000 | 580,00 | 580,00 | |
| 76 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 | m | 4,000 | 45,00 | 180,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 77 | K | 723181022 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1 | m | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 78 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 79 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí | m | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 80 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 81 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprotokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | kus | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 82 | K | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 83 | K | 998723292 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 40 210,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 84 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 85 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 86 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 125,00 | 125,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 87 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupy nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 88 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 89 | K | 725222116 | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm | soubor | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 90 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 125,00 | 125,00 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 91 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 92 | K | 725619101 | Plynové sporáky a vaňdlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 93 | M | 54111971 | sporák plynový | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 94 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3,000 | 100,00 | 300,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 95 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 96 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 97 | K | 725831321 | Baterie vanové nástěnné klasické s vidlicí a sprchou | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 98 | K | 725850800 | Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí | kus | 3,000 | 20,00 | 60,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 99 | K | 725851315 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4" | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 100 | K | 725851325 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4" | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 101 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 102 | K | 725862113 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 103 | K | 725864311 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 104 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 105 | K | 998725292 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 166,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|--------|---------|--------|----------|----------------|
| 106 | K | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním | kus | 2,000 | 220,00 | 440,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 107 | K | 73500-R | Kontrola stávajících přípojovacích armatur a zkouška těsnosti | soubor | 1,000 | 250,00 | 250,00 | |
| 108 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 1,680 | 500,00 | 840,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 109 | K | 735191904 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových | m2 | 1,680 | 50,00 | 84,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 110 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 2,000 | 50,00 | 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 111 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 1,680 | 50,00 | 84,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 112 | K | 735192911 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 1,680 | 50,00 | 84,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 113 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 1,680 | 50,00 | 84,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 114 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 115 | K | 998735293 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 46 521,32

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|--------|--------|----------|----------|----------------|
| 116 | K | 741006-R | Bytový elektrorozvaděč - montáž a materiál | soubor | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 | |
| 117 | K | 741007-R | Bytový zvonek - montáž a materiál | soubor | 1,000 | 1 140,00 | 1 140,00 | |
| 118 | K | 741008-R | Domácí telefon - demontáž a zpětná montáž po opravě omítek | soubor | 1,000 | 550,00 | 550,00 | |
| 119 | K | 741009-R | Kouřové čidlo- montáž a materiál | soubor | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| 120 | K | 741010-R | Hlásič CO - montáž a materiál | soubor | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| 121 | K | 741011-R | Demontáž stávající elektroinstalace (zásuvky, vypínače, kabelové rozvody ve zdivu, stávající jističe) .odvoz a uložení na skládky k tomu určené | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 122 | K | 741110003 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm | m | 20,000 | 55,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 123 | M | 34571095 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m | m | 22,000 | 25,00 | 550,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 124 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 60,000 | 95,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 125 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 60,000 | 10,00 | 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 126 | K | 741120101 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnídolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm ² | m | 30,000 | 35,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 127 | M | 34141019 | "Vodič CY 6, zeleno-žlutý" | m | 34,500 | 15,00 | 517,50 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 128 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² | m | 50,000 | 35,00 | 1 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 129 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² | m | 57,500 | 21,00 | 1 207,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 130 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ² | m | 150,000 | 35,00 | 5 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 131 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² | m | 172,500 | 21,00 | 3 622,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 132 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ² | m | 50,000 | 35,00 | 1 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 133 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ² | m | 57,500 | 34,00 | 1 955,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 134 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových | kus | 6,000 | 150,00 | 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 135 | M | 34535015 | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky | kus | 6,000 | 110,00 | 660,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 136 | K | 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 137 | M | 34535017 | přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky | kus | 1,000 | 110,00 | 110,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 138 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 139 | M | 34535018 | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky | kus | 2,000 | 74,41 | 148,82 | CS ÚRS 2022 01 |
| 140 | K | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž | kus | 26,000 | 125,00 | 3 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 141 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 26,000 | 110,00 | 2 860,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 142 | K | 741370002 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 143 | M | 34821275 | svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27 | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 144 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 145 | K | 998741201 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 146 | K | 998741292 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 598,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|--------|---------|--------|----------|----------------|
| 147 | K | 742000-R | Datová zásuvka - montáž a materiál | soubor | 2,000 | 850,00 | 1 700,00 | |
| 148 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 20,000 | 28,00 | 560,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 149 | M | 34121002 | kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 1x2x0,5mm ² | m | 23,000 | 6,00 | 138,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 150 | K | 998742201 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 151 | K | 998742292 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 751 Vzduchotechnika 6 300,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|--------|----------|----------------|
| 152 | K | 751377811 | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 153 | K | 751398012 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 154 | M | 42972885 | mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm | kus | 5,000 | 140,00 | 700,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 155 | K | 751398812 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 5,000 | 380,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 156 | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 157 | K | 998751291 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 762 Konstrukce tesafské 24 124,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----------------|--------|--------|-----------|----------------|
| 158 | K | 762511292 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných šroubovaných na pero a drážku 2x12 mm | m ² | 18,900 | 950,00 | 17 955,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|-----|---|-----------|--|----------------|--------|--------|-----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 159 | K | 762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | m2 | 18,900 | 210,00 | 3 969,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 160 | K | 998762201 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 161 | K | 998762294 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 520,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 162 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4,300 | 950,00 | 4 085,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 163 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 4,300 | 50,00 | 215,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 164 | K | 998763401 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 55,000 | 2,00 | 110,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 165 | K | 998763491 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m | % | 55,000 | 2,00 | 110,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 766 Konstrukce truhlářské 50 254,18

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 166 | K | 766111820 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 2,219 | 50,00 | 110,95 | CS ÚRS 2022 01 |
| 167 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 168 | M | 61161000 | dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm | kus | 3,000 | 1 950,00 | 5 850,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 169 | M | 61161008 | dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 950,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 170 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 171 | M | 54914624 | kování dveřní vrchní klika včetně štítku a montážního materiálu HR BB 72 F4 | kus | 5,000 | 2 100,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 172 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 173 | K | 766681812 | Demontáž zárubní obložkových z masivu, plochy otvoru přes 2 m2 | m2 | 2,101 | 230,00 | 483,23 | CS ÚRS 2022 01 |
| 174 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 2,000 | 120,00 | 240,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 175 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 6,000 | 100,00 | 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 176 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 6,000 | 130,00 | 780,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 177 | M | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 3,000 | 300,00 | 900,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 178 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 2,000 | 380,00 | 760,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 179 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 1,000 | 420,00 | 420,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 180 | K | 766811111-R | Montáž kuchyňských linek dl. do 1500 mm | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 181 | M | 60722254 | Kuchyňská linka spodní a horní skříňky dl. 1500 mm | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 182 | K | 766811212 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 183 | M | 60722285 | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 22mm | m2 | 1,000 | 260,00 | 260,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 184 | K | 766811221 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 185 | K | 766811223 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu) | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 186 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 187 | K | 998766292 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

D 767 Konstrukce zámečnické 3 100,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|---------|--------|----------|----------------|
| 188 | K | 767646401 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 189 | M | 55343510 | dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý 600x1000mm | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 190 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 191 | K | 998767292 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D 771 Podlahy z dlaždic | | | | | | | 23 670,30 | |
| 192 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,800 | 5,00 | 19,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 193 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,800 | 250,00 | 950,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 194 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,800 | 250,00 | 950,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 195 | K | 771573113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,800 | 450,00 | 1 710,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 196 | M | 59761003 | <i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i> | m2 | 4,104 | 450,00 | 1 846,80 | CS ÚRS 2022 01 |
| 197 | K | 771577131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,800 | 25,00 | 95,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 198 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2,600 | 750,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 199 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 10,820 | 25,00 | 270,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 200 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 4,000 | 850,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 201 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 10,820 | 950,00 | 10 279,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 202 | K | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 203 | K | 998771292 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D 775 Podlahy skládané | | | | | | | 1 160,00 | |
| 204 | K | 775511810 | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přiblížených | m2 | 23,200 | 50,00 | 1 160,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D 776 Podlahy povlakové | | | | | | | 41 325,24 | |
| 205 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 33,800 | 35,00 | 1 183,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 206 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 33,800 | 5,00 | 169,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 207 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou feditelná podlah | m2 | 33,800 | 30,00 | 1 014,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 208 | K | 776121411 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) | m2 | 18,900 | 150,00 | 2 835,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 209 | K | 776131111 | Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken | m2 | 18,900 | 150,00 | 2 835,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 210 | K | 776141112 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 33,800 | 250,00 | 8 450,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 211 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 4,300 | 50,00 | 215,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 212 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 33,800 | 200,00 | 6 760,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 213 | M | 28412285 | <i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i> | m2 | 38,870 | 250,00 | 9 717,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| 214 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 9,200 | 10,00 | 92,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 215 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 44,220 | 100,00 | 4 422,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 216 | M | 28411007 | <i>lišta soklová PVC 15x50mm</i> | m | 47,758 | 30,00 | 1 432,74 | CS ÚRS 2022 01 |
| 217 | K | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 218 | K | 998776292 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | 27 796,79 | |
| 219 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 19,994 | 5,00 | 99,97 | CS ÚRS 2022 01 |
| 220 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 10,594 | 680,00 | 7 203,92 | CS ÚRS 2022 01 |
| 221 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 24,374 | 100,00 | 2 437,40 | CS ÚRS 2022 01 |
| 222 | K | 781473113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 19,994 | 400,00 | 7 997,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| 223 | M | 59761071 | <i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i> | m2 | 21,594 | 350,00 | 7 557,90 | CS ÚRS 2022 01 |
| 224 | K | 781493611 | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 225 | M | 56245721 | <i>dvířka vanová bílá 300x300mm</i> | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 226 | K | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-----------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 227 | K | 998781292 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 550,000 | 2,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D 783 | | | | | | | 10 759,20 | |
| | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 228 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 8,274 | 50,00 | 413,70 | CS ÚRS 2022 01 |
| 229 | K | 783306805 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením | m2 | 1,576 | 100,00 | 157,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| 230 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1,576 | 100,00 | 157,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| 231 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 8,274 | 100,00 | 827,40 | CS ÚRS 2022 01 |
| 232 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 8,274 | 90,00 | 744,66 | CS ÚRS 2022 01 |
| 233 | K | 783322101 | Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 1,576 | 90,00 | 141,84 | CS ÚRS 2022 01 |
| 234 | K | 783606822 | Odstranění nátěrů z otopných těles litinových opálením s obroušením | m2 | 6,400 | 250,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 235 | K | 783606862 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením | m | 40,000 | 20,00 | 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 236 | K | 783606867 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm opálením | m | 10,960 | 25,00 | 274,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 237 | K | 783614141 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický | m2 | 6,400 | 90,00 | 576,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 238 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 40,000 | 20,00 | 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 239 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 10,960 | 20,00 | 219,20 | CS ÚRS 2022 01 |
| 240 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 40,000 | 20,00 | 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 241 | K | 783615561 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 10,960 | 25,00 | 274,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 242 | K | 783617147 | Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický | m2 | 6,400 | 100,00 | 640,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 243 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 40,000 | 20,00 | 800,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 244 | K | 783617621 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 10,960 | 25,00 | 274,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 245 | K | 783622141 | Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 6,400 | 100,00 | 640,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 246 | K | 783622331 | Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí do DN 50 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m | 40,000 | 10,00 | 400,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| 247 | K | 783622341 | Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m | 10,960 | 20,00 | 219,20 | CS ÚRS 2022 01 |
| D 784 | | | | | | | 14 239,61 | |
| | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | |
| 248 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 166,007 | 25,00 | 4 150,18 | CS ÚRS 2022 01 |
| 249 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 166,007 | 15,00 | 2 490,11 | CS ÚRS 2022 01 |
| 250 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 166,007 | 15,00 | 2 490,11 | CS ÚRS 2022 01 |
| 251 | K | 784221101 | Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 170,307 | 30,00 | 5 109,21 | CS ÚRS 2022 01 |
| D M | | | | | | | 1 030,00 | |
| | | | Práce a dodávky M | | | | | |
| D 23-M | | | | | | | 880,00 | |
| | | | Montáže potrubí | | | | | |
| 252 | K | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 | m | 44,000 | 20,00 | 880,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D 58-M | | | | | | | 150,00 | |
| | | | Revize vyhrazených technických zařízení | | | | | |
| 253 | K | 580506027 | Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m | úsek | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D HZS | | | | | | | 3 600,00 | |
| | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | |
| 254 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| D VRN | | | | | | | 21 036,05 | |
| | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| D VRN3 | | | | | | | 1 912,37 | |
| | | | Zařízení staveniště | | | | | |
| 255 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | % | 0,003 | 478 091,80 | 1 434,28 | CS ÚRS 2022 01 |
| 256 | K | 035002000 | Pronájmy ploch, objektů | % | 0,001 | 478 091,80 | 478,09 | CS ÚRS 2022 01 |
| D VRN4 | | | | | | | 9 561,84 | |
| | | | Inženýrská činnost | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|-----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 257 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | % | 0,020 | 478 091,80 | 9 561,84 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | | | | | 9 561,84 | |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | | |
| 258 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % | 0,020 | 478 091,80 | 9 561,84 | CS ÚRS 2022 01 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/052
Stavba: Oprava volného bytu č.4 - Průběžná 1944/68,Praha 10 - Strašnice

KSO:
Místo: Průběžná 1944/68,Praha

CC-CZ:
Datum: 31.08.2022

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REKOMAL servis s.r.o.

IČ: 28575822
DIČ: CZ28575822

Projektant:
Ing. Lenka Poláková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 499 127,85 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 499 127,85 | 74 869,18 |
| Cena s DPH | v | CZK | 573 997,03 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/052
Stavba: Oprava volného bytu č.4 - Průběžná 1944/68,Praha 10 - Strašnice
Místo: Průběžná 1944/68,Praha Datum: 31.08.2022
Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10 Projektant: Ing. Lenka Poláková
Uchazeč: REKOMAL servis s.r.o. Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 499 127,85 | 573 997,03 | |
| 2022/052 | Oprava volného bytu č.4 - Průběžná 1944/68,Praha 10 - Strašnice | 499 127,85 | 573 997,03 | STA |