

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1807
Stavba: Malé Svatoňovice - stavědlo St1, náhrada vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 339,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 99 339,18	Výše daně 20 861,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			120 200,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1807

Stavba: Malé Svatoňovice - stavědlo St1, náhrada vytápění

Místo: Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		99 339,18	120 200,41
2022/3/1/1 807	Malé Svatoňovice - stavědlo St1, náhrada vytápění	99 339,18	120 200,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Svatoňovice - stavědlo St1, náhrada vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 339,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 339,18	21,00%	20 861,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 200,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé Svatoňovice - stavědlo St1, náhrada vytápění

Místo:

Datum: 29. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 339,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	3,000		
2	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		
4	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,000		
D	998		Přesun hmot				
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,037		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
6	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
7	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
8	K	731 01	vynesení původního kotle odvoz a následná likvidace původního kotle	kpl	1,000		
9	K	731259614	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW	soubor	1,000		
10	M	48417004	elektrokotel závěsný přímotopný 10kW	kus	1,000		
11	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		
12	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	360,150		
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				
13	K	732331202	Nádoba tlaková expanzní plochá pro topnou a chladicí soustavu s výměnitelným vakem závitové připojení PN 0,3 o objemu 12 l	soubor	1,000		
14	K	732 01	demontaz puvodni expanzni nadoby	kpl	1,000		
15	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	45,700		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
16	K	734169412	Montáž odvaděče kondenzátu přírubového DN 25	soubor	1,000		
17	M	43632090	zařízení fyzikální úpravy vod magnetické DN 25 6,3m3/h PN 16 T 100°C	kus	1,000		
18	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	10,500		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
19	K	735 01	osazení a zaregulování nově osazených hlavíc	kpl	4,000		
20	M	55128134	hlava termostatická kapalínová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	4,000		
21	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	59,880		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
22	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	13,000		
23	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	13,650		
24	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²	m	9,200		
26	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	14,000		
27	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	16,100		
28	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000		
29	M	35822125	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
30	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	1,000		
31	M	40561110	termostat prostorový	kus	1,000		
32	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000		
33	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		
34	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	56,431		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	75,238		
36	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	75,238		
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	75,238		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

38	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	8,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:
 opravy stávajícího potrubí původního kotle
 zaslepení původní expanze,
 5h
 topná zkouška
 3h

P

39	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:
 oprava stávajícího rozvaděče pro osazení nového el-kotle
 4h

P

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

40	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	824,392		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

41	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	824,392		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2994272

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9778020-cc92-4c80-be41-25eaa7cab867

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.09.2022 11:55:02



7df159b0-5456-4767-8aa2-490697e37faf