

Do 16039/2022/04

### Soupis prací a výkaz výměr

S:	20/2017	Břeclav, Valtická-chodník od Habrové seči k přechodu pro chodce
O:	SO.01	Chodník
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>32 080,98</b>
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	6,85750	187,00	1 282,35
		odkopávka na spodek vrstvy ze ŠD 0/32 skladba A : (53,2+2,2)*0,05		2,77000		
		rozšíření u obrubníků - PPP = 0,0225 m2 (stejně i pro zásyp) : (65,1+0,3)*0,0225		1,47150		
		lože pod chodníkové obrubníky - střední přička = 0,4 m : (65,1+0,3)*0,4*0,1		2,61600		
2	171201101R00	Uložení spaniny do násypů nezhuťněných	m3	4,22700	58,00	245,17
		zbylá zemina (6,857+2,63=4,227 m3) bude rozprostřena v místě stavby směrem k oplocení : 4,227		4,22700		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	2,63002	617,00	1 622,72
		zásyp rozšíření u obrubníků - PPP = 0,0225 m2 : (65,1+0,3)*0,0225		1,47150		
		strana k oplocení od obrubníku po konec dotčené plochy (část na délce 26,33 - PPP = 0,044 m2) : 26,33*0,044		1,15852		
		zbylá zemina (6,857+2,63=4,227 m3) bude rozprostřena v místě stavby směrem k oplocení :				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v rovině nebo ve svahu do 1:5 v hor. 1-4, se zhuťněním, pro jakoukoliv míru zhuťnění s vyrovnáním výškových rozdílů	m2	81,56000	34,00	2 773,04
		odečteno z EPD : pod ŠD 0/32 - pod dlažbou : 53,2+2,2		55,40000		
		pod ŠD 0/32 - lože pod chodníkovými obrubníky : (65,1+0,3)*0,4		26,16000		
5	181301102R00	Rozprostření ornice, v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl. 10- 15 cm, do 500m2, zhuťněno lehkým válcem	m2	84,90000	97,00	8 235,30
		odečteno z EPD : v rovině nebo ve svahu 1:5 - celková výměra 84,9 m2 : 84,9		84,90000		
6	185804312R00	Zalíť rostlin vodou plochy nad 20 m2, zalíť trávníku	m3	4,24500	249,00	1 057,01
		odečteno z EPD : zalíť trávníku celkem 84,9 m2 : 84,9*0,01 5x : 0,849*4		0,84900 3,39600		
7	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	4,24500	728,00	3 090,36
		odečteno z EPD : zalíť trávníku celkem 84,9 m2 : 84,9*0,01 5x : 0,849*4		0,84900 3,39600		
8	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsi, total. herbicidu a obdělání půdy frézováním	m2	84,90000	85,00	7 216,50
		včetně prvního pokosení s odklizením : odečteno z EPD : v rovině nebo ve svahu 1:5 : 84,9		84,90000		
9	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3	10,61250	618,00	6 558,53
		odečteno z EPD : celková plocha rozprostření = 84,9 m2 : 84,9*0,125		10,61250		

## Soupis prací a výkaz výměr

S:	20/2017	Břeclav, Valtická-chodník od Habrové seči k přechodu pro chodce
O:	SO.01	Chodník
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>8 397,53</b>
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 20 cm znečištěné asfaltem	m <sup>2</sup>	111,96700	75,00	8 397,53

celková upravovaná plocha (drcené kamenivo znečištěné asfaltem) :

strana od komunikace po obrubník (průměrná odkopávka 0,2 m) : 50,027

pod novým chodníkem v š. 1,7 m (průměrná odkopávka 0,2 m) : 53,2+2,2+65,4\*0,1

strana k oplocení od obrubníku po konec dotčené plochy (84,9-50,027=34,873 m<sup>2</sup> - bude násyp) : 0

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>72 920,60</b>
11	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm s rozprostřením a zhutněním, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m <sup>2</sup>	26,16000	285,00	7 455,60

odečteno z EPD :

lože pod chodníkové obrubníky - střední příčka = 0,4 m : (65,1+0,3)\*0,4

12	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126) s rozprostřením a zhutněním, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m <sup>2</sup>	55,40000	482,00	26 702,80
----	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------

odečteno z EPD :

šterkodrt' : 55,4

13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 1,5*3	m	4,50000	348,00	1 566,00
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

14	596215021RXX	Kladení betonové dlažby 20/10 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč. dodání hmot pro lože a výplň spár	m <sup>2</sup>	55,40000	325,00	18 005,00
----	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici :

odečteno z EPD :

betonová dlažba 20/10 přírodní šedá : 53,2

betonová dlažby 20/10 slepecká černá s výstupky : 2,2

15	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami v přírodní šedé barvě	m <sup>2</sup>	53,20000	337,00	17 928,40
----	-----------	---	----------------	----------	--------	-----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

dlažba obdélníková 20/10 přírodní šedá : 53,2

16	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/60 mm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé)	m <sup>2</sup>	2,20000	574,00	1 262,80
----	------------	--	----------------	---------	--------	----------

cena je stanovena včetně ztrátého :

odečteno z EPD :

betonová dlažby 20/10 slepecká černá s výstupky : 2,2

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>40 333,80</b>
17	917862111RXX	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30 tl. 100 mm	m	65,40000	427,00	27 925,80

odečteno z EPD :

## Soupis prací a výkaz výměr

S:	20/2017	Břeclav, Valtická-chodník od Habrové seči k přechodu pro chodce
O:	SO.01	Chodník
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		chodníkový : 65,1+0,3		65,40000		
18	59217421R	Obrubník chodníkový chodníkový 1000/100/250, přírodní	kus	66,00000	188,00	12 408,00

cena je stanovena včetně ztratného :

odečteno z EPD :

Začátek provozního součtu

chodníkový : 65,1+0,3

65,40000

Konec provozního součtu

66

66,00000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>22 076,68</b>
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	77,19120	286,00	22 076,68
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>57 098,69</b>
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	49,26548	66,00	3 251,52

výměra\*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

:

drcené kamenivo tl.20 cm znečištěné asfaltem :

49,26548

111,967\*0,44

21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 921,35372	12,00	23 056,24
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

výměra\*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

:

skládka do 40 km :

drcené kamenivo tl.20 cm znečištěné asfaltem :

1 921,35372

111,967\*0,44\*39

22	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	49,26548	625,00	30 790,93
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

výměra\*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS

:

drcené kamenivo tl.20 cm znečištěné asfaltem :

49,26548

111,967\*0,44

<b>Celkem</b>						<b>232 908,28</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání