

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“

uzavřené dne 02. 09. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost Červený kostel“

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v OR: oddíl B, vložka 7634, vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristy

Druhý společník: OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v OR: oddíl B, vložka 638/17, vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796


Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize Morava

Ing. Jiřím Calábkem, MBA, ředitelem Oblasti Olomouc Divize Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela**“ č. 2020/05109/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je generální rekonstrukce a rehabilitace objektu Červeného kostela v souvislosti s jeho novým využitím a realizace nové stavby, která bude s kostelem propojena, a ve které bude situováno kompletní provozně-technické zázemí. Nový objekt bude hlavním nástupním prostorem (foyerem) do sálu kostela a také do stávající budovy ředitelství Vědecké knihovny. Červený kostel bude obnoven ve všech částech do své původní podoby s výjimkou mobiliáře, který se do dnešní doby nedochoval.

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 15. 04. 2021 Dodatek č. 1, dne 13. 08. 2021 Dodatek č. 2, dne 14. 01. 2022 Dodatek č. 3, dne 29. 03. 2022 Dodatek č. 4 a dne 22. 06. 2022 Dodatek č. 5, kterými došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 4 prodloužen termín realizace díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází také ke změně ceny díla. Současně je tímto dodatkem prodloužen termín realizace díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Kabel mezi hlavním a elektroměrovým rozvaděčem, ZL 39 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	17 633,37	0,00
2) Změna typu stojanů na kola, ZL 30 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	122 953,00	-123 357,80

3) Doplnění protidešťových lamel ve zvonici, ZL 31 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	71 121,12	0,00
4) Změna krovu presbyteria a sakristie, ZL 32A (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	83 089,46	-68 518,26
5) Zesílení obvodového zdiva nad presbyteriem, ZL 32B (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	35 329,42	0,00
6) Dešťový svod nad sakristií, ZL 32C (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	8 476,32	0,00
7) Reprofilace oblouku nad presbyteriem, ZL 33 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	12 986,74	0,00
8) Změna podlaha v 1. NP budovy VKOL (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	48 546,46	-46 182,37
9) Kotvení korunní římsy sakristie, ZL 35 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	15 454,70	0,00
10) Rekonstrukce stropu nad sakristií, ZL 36 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	61 568,69	0,00
11) Police nástěnná, ZL 42 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-31 420,04
12) Parotěsná vrstva na klenbě, ZL 43 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-50 745,26
Vícepráce a méněpráce	477 159,28	-320 223,73
ZMĚNA CENY DÍLA	156 935,55	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	116 433 853,33	24 451 109,20	140 884 962,53
Cena dle Dodatku č. 1	1 243 293,21	261 091,57	1 504 384,78
Cena dle Dodatku č. 2	216 128,12	45 386,91	261 515,03
Cena dle Dodatku č. 3	1 412 441,67	296 612,75	1 709 054,42
Cena dle Dodatku č. 4	84 557,68	17 757,11	102 314,79
Cena dle Dodatku č. 5	845 721,60	177 601,54	1 023 323,14
Cena dle Dodatku č. 6	156 935,55	32 956,47	189 892,02
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	120 392 931,16	25 282 515,55	145 675 446,71

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 6 včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů šest set sedmdesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých sedmdesát jeden haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3. Dále se tímto dodatkem na základě dohody smluvních stran prodlužuje termín dokončení díla uvedený **v čl. III. odst. 2 Smlouvy**, který nově zní:

2. Termín dokončení díla: 31. 03. 2023

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/60/54/2022 ze dne 22. 08. 2022.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:


Ing. Jiří Jaroš
prokurista společnosti STRABAG a.s.


Ing. Alexey Korotkov
prokurista společnosti STRABAG a.s.

Číslo smlouvy Objednatele: 2020/05109/OI/DSM/6
Číslo smlouvy Zhotovitele:



Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel Divize Morava společnosti OHLA ŽS, a.s.



Ing. Jiří Calábek, MBA

ředitel Oblasti Olomouc Divize Morava
společnosti OHLA ŽS, a.s.

Rekapitulace změnových listů

Stavba: **Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela
Dodatek č.6**
Změnové listy ZL 39, ZL 30, ZL 31, ZL 32A, ZL 32B, ZL 32C, ZL 33, ZL 34, ZL 35, ZL 36, ZL 42, ZL 43

Objednatel: **Olomoucký kraj** IČO: **60609460**
Jeremenkova 1191/40a DIČ: **CZ60609460**
779 00 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **„Společnost Červený kostel“**

STRABAG a.s. IČO: **60838744**
Kačírkova 982/4, Jínonice DIČ: **CZ60838744**
158 00 Praha 5

OHLA ŽS, a.s. IČO: **46342796**
Tuřanka 1554/115b, Slatina DIČ: **CZ46342796**
627 00 Brno

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
ZL 39	Kabel mezi hlavním a elektroměrovým rozvaděčem	17 633,37	0,00
ZL 30	Změna typu stojanů na kola	122 953,00	-123 357,80
ZL 31	Doplnění protidešťových lamel ve zvonici	71 121,12	0,00
ZL 32A	Změna krovu presbyteria a sakristie	83 089,46	-68 518,26
ZL 32B	Zesílení obvodového zdíva nad presbyteriem	35 329,42	0,00
ZL 32C	Dešťový svod nad sakristií	8 476,32	0,00
ZL 33	Reprofilace oblouku nad presbyteriem	12 986,74	0,00
ZL 34	Změna podlah v 1.NP budovy VKOL	48 546,46	-46 182,37
ZL 35	Kotvení korunní římsy sakristie	15 454,70	0,00
ZL 36	Rekonstrukce stropu nad sakristií	61 568,69	0,00
ZL 42	Police nástěnná	0,00	-31 420,04
ZL 43	Parotěsné vrstva na klenbě	0,00	-50 745,26
Vícepráce a méněpráce celkem		477 159,28	-320 223,73
Změna ceny díla celkem		156 935,55	

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH **21 %** **156 935,55 CZK**

Základní DPH **21 %** **32 956,47 CZK**

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 156 935,55 CZK

Cena celkem s DPH 189 892,02 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Změnový list č.39_Kabel hlavním a elektroměrovým rozvaděčem_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.4.6 d.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, umělé osvětlení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							17 633,37	
D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					16 771,32	
104	K	210810112	CYKY-CYKYm 4x50 mm2 1kV (PU)	m	21,600	79,99	1 727,78	SoD
			<i>název adekvátní položky dle SoD: CYKY-CYKYm 3Bx70+50 mm2 1kV (PU) kód a přesný název položky dle cenové soustavy ÚRS: 210810112 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště</i>					
	M	K0054	1-CYKY-J 4x50 SM	m	21,600	696,46	15 043,54	vlastní
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					862,05	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	862,05	862,05	SoD

Změnový list č. 30 - Změna typu stojanů na kola - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 d.1.1-3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							122 953,00	
D	799	Ostatní					122 953,00	
418	K	Os/03	stojany na kola	ks	7,000	17 564,71	122 953,00	Vlastní
<p><i>Poznámka k položce:</i> Nové navržený stojan na kola - Typ ELK110 rozměr(mm):š x v x h - 555 x 880 x 610 mm;12,5 kg materiál/profil:odlitek ze slitiny hliníku betonový základ: 450 x 800 mm, výška 350 mm povrch.úprava:odlitky opatřeny práškovým vypalovacím lakem umístění:exteriér - severně od kostela, před železobetonovou lavicí základní popis: Stojan tvaru spony je odlitkem slitiny hliníku v profilu z pásoviny, určen pro obsazení třemi koly. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí chemické kotvy 4x M10x200. Optimální rozestup jednotlivých prvků je 750 mm. Vzhled viz schéma. Všechny prvky musí být řádně ukotveny podle podkladu výrobce. Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál. poznámka: Výrobek nutno vyzkoušet a odsouhlasit architektem (atelier-r).</p>								

Změnový list č. 30 - Změna typu stojanů na kola - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 d.1.1-3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							-123 357,80	
D	799	Ostatní					-123 357,80	
418	K	Os/03	stojany na kola	ks	-10,000	12 335,78	-123 357,80	SoD
<p><i>Poznámka k položce: rozměr(mm):š x v x h - 110 x 845 x 800 mm;12,5 kg materiál/profil:odlitky ze slitin hliníku s pryžovou obručí vyztuženou ocelovým profilem betonový základ: 350 x 350 mm, výška 400 mm povrch,úprava:odlitky opatřeny práškovým vypalovacím lakem umístění:exteriér - severně od kostela, před železobetonovou lavicí základní popis:Stojan kruhového tvaru je tvořen profilem z dvojího materiálu: uvnitř nosná pozinkovaná ocel, která je obalena pryžovým (EPDM) profilem. Prstěnek je zasazen do jemně tvarovaného držáku z hliníkové slitiny. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M10. Optimální rozestup jednotlivých prvků je 750 mm. Vzhled viz schema. Všechny prvky musí být řádně ukotveny podle podkladu výrobce.Součástí prvku je veškerý spojovací a kotevní materiál. poznámka:Výrobek nutno vyzorkovat a odsouhlasit architektem (atelier-r).</i></p>								

Změnový list č. 31 - Doplnění protidešťových lamel ve zvonici

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 d.1.1-3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							71 121,12	
D	799	Ostatní					71 121,12	
290	K		Dopočet k PČ 290: KL/17 Lamely zvonice za přidání lamel - (viz pozn. k položce)	kus	8,000	8 890,14	71 121,12	Vlastní
<i>SoD_ 12ks lamel šířky 450 + 3ks lamel šířky 250_celkem 6.150 mm šířky lamel nové nutno přidat 450mm 450/6150=0,073 ks x 121 782,75 Kč = 8 890,14 Kč</i>								

Změnový list č.32A_Změna krovu presbyteria a sakristie_VÍCEPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							83 089,46	
D	762	Konstrukce tesařské					79 027,45	
190	K	762332932.2	Montáž střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm ² z původního nepoškozeného řeziva krovů presbitář_48,6 m sakristie_21,5 m	m	70,100	453,70	31 804,37	SoD
193	K	762332943.2	Montáž střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm ² z původního nepoškozeného řeziva krovů - viz pozn. k položce presbitář_34 m sakristie_-11,2 m	m	22,800	453,70	10 344,36	SoD
196	K	762332944.2	Montáž střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm ² z původního nepoškozeného řeziva krovů - viz pozn. k položce presbitář_2,6 m	m	2,600	573,10	1 490,06	SoD
243	K	76290-PC01	Heverování a podepření tesařských prvků při výměnách - plná vazba presbitář_1 ks	kus	1,000	8 166,61	8 166,61	SoD
244	K	76290-PC02	Heverování a podepření tesařských prvků při výměnách - jalová vazba presbitář_5 ks	kus	5,000	5 444,41	27 222,05	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 062,01	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	4 062,01	4 062,01	SoD

Změnový list č.32A_Změna krovu presbyteria a sakristie_MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekty:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenik
Celkem bez DPH							-68 518,26	
D		762	Konstrukce tesařské				-65 168,59	
188	K	762332942.1	Montáž střešní vazby z hranolů otesaných průřezové plochy do 224 cm2 - viz pozn. k položce sakristie_-51 m presbitář_0,2 m	m	-50,800	453,70	-23 047,96	SoD
189	M	6051211	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 presbitář_-0,378 m3 sakristie_-1,189 m	m3	-1,567	10 506,75	-16 464,08	SoD
191	K	762332943.1	Montáž střešní vazby z hranolů otesaných průřezové plochy do 288 cm2 - viz pozn. k položce presbitář_-12,1 m sakristie_-0,1 m	m	-12,200	453,70	-5 535,14	SoD
192	M	6051212	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 presbitář_-0,521 m3	m3	-0,521	14 924,36	-7 775,59	SoD
194	K	762332944.1	Montáž střešní vazby z hranolů otesaných průřezové plochy do 450 cm2 - viz pozn. k položce presbitář_2,6 m	m	-2,600	573,10	-1 490,06	SoD
195	M	6051213	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 presbitář_0,08 m3	m3	-0,080	17 431,66	-1 394,53	SoD
202	K	762333912.1	Otesání střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 sakristie_-51 m presbitář_0,2 m	m	-50,800	143,28	-7 278,62	SoD
203	K	762333913.1	Otesání střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 presbitář_-12,1 m sakristie_-0,1 m	m	-12,200	143,28	-1 748,02	SoD
204	K	762333914.1	Otesání střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 presbitář_-2,6 m	m	-2,600	167,15	-434,59	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-3 349,67	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	-3 349,67	-3 349,67	SoD

Změnový list č.32B_Zesílení obvodového zdiva nad presbyteriem_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							35 329,42	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 957,60	
	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty (2,4*0,5*0,1*4)+(2,8*0,5*0,2)_presbyterium dozdnění římsy (0,3*0,15*1,2)*3_presbyterium dozdnění stávajících nik v obvodovém zdivu	m3	0,922	10 800,00	9 957,60	ZL13
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 401,53	
95	K	96203-PC01	Postupné rozebrání cihelného zdiva degradované obvodové zdivo u římsy (2,4*0,5*0,2*4)+(2,8*0,5*0,3)_presbyterium	m3	1,380	987,75	1 363,10	SoD_kostel
130	K	979031111	Očištění cihel plných od malty vápenocementové viz. pol. Doplnění zdiva	m3	0,922	1 045,70	964,14	SoD_kostel
187	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 vybourání kapes pro ocelové výztuhy (((0,45*0,3*1,45)- (0,2*0,2*1,45))*3)_včetně odečtu stávajících kapes	m3	0,413	2 599,63	1 074,30	SoD_foyer
D	997		Přesun sutě				10 081,34	
143	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	1,199	1 381,41	1 656,75	SoD
144	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,199	161,99	194,28	SoD
145	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,794	7,07	76,31	SoD
146	K	99701-PC01	Vykližení suti v prostoru podkroví o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 15 m (viz pozn. k položce) viz. pol. 187 + 0,65m3 (stávající sut)	m3	1,063	7 172,18	7 625,82	SoD
147	K	997013	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,199	440,40	528,18	SoD
D	998		Přesun hmot				2 611,69	
148	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,982	875,76	2 611,69	SoD
D	762		Konstrukce tesařské				7 550,11	
245	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou 12,4*2=24,8m2_zakryto 3x	m2	74,400	101,48	7 550,11	SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 727,16	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	1 727,16	1 727,16	SoD

Změnový list č.32C_Dešťový svod nad sakristií_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							8 476,32	
D	997	Přesun sutě					24,20	
143	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	0,012	1 381,41	16,33	SoD
144	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,012	161,99	1,91	SoD
145	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,106	7,07	0,75	SoD
147	K	997013	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,012	440,40	5,21	SoD
D	764	Konstrukce klempířské					8 037,73	
258	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	77,61	232,83	SoD
			skrytý svod pod střešní konstrukcí sakristie					
276	K	76453-PC03	KL/03 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm (viz pozn. k položce)	m	3,000	2 566,99	7 700,97	SoD
			skrytý svod pod střešní konstrukcí sakristie					
296	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,310	79,34	103,93	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					414,38	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	414,38	414,38	SoD

Změnový list č.33_Reprofilace oblouku nad presbyteriem_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							12 986,74	
D	4	Vodorovné konstrukce					4 216,00	
		411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm	m2	6,200	680,00	4 216,00	URS I/22
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 319,04	
42	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6,200	144,70	897,14	SoD
43	K	612142026	Potažení vnitřních stěn rákosovou rohoží ve dvou vrstvách	m2	6,200	276,82	1 716,28	SoD
44	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,200	597,68	3 705,62	SoD
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					743,75	
124	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,200	119,96	743,75	SoD
D	997	Přesun sutě					634,71	
143	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	0,310	1 381,41	428,24	SoD
144	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,310	161,99	50,22	SoD
145	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,790	7,07	19,73	SoD
147	K	997013	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,310	440,40	136,52	SoD
D	998	Přesun hmot					438,35	
148	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,317	1 381,41	438,35	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					634,89	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	634,89	634,89	SoD

Změnový list č.34_Změna podlah v 1.NP budovy VKOL_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							48 546,46	
D	777	Podlahy lité					46 173,16	
417	K	77751-PC02	Beton epoxidová stěrka tl.2mm s uzavíracím matným lakem vč. úpravy u stěn (viz pozn. k položce)	m2	30,486	1 497,35	45 648,21	SoD
			<small>K1.06, K1.07, K1.08, K1.11_25,9 m2 sokl_45,86*0,1</small>					
420	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	1,150	456,48	524,95	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 373,30	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	2 373,30	2 373,30	SoD

Změnový list č.34_Změna podlah v 1.NP budovy VKOL_MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekty:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							-46 182,37	
D		771	Podlahy z dlaždic				-43 924,64	
379	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	-25,900	415,58	-10 763,52	SoD
			<small>K1.06, K1.07, K1.08, K1.11_25,9 m2</small>					
381	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-45,860	73,26	-3 359,70	SoD
			<small>K1.06, K1.07, K1.08, K1.11_45,86 m</small>					
384	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	-25,900	322,58	-8 354,82	SoD
			<small>K1.06, K1.07, K1.08, K1.11_25,9 m2</small>					
385	M	59761003.1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 (viz pozn. k položce)	m2	-31,339	629,14	-19 716,62	SoD
			<small>K1.06, K1.07, K1.08, K1.11_25,9 m2 soklik_0,10x25,9 prořez_0,10x28,49</small>					
387	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	4,100	-421,95	-1 729,98	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-2 257,73	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	-2 257,73	-2 257,73	SoD

Změnový list č.35_Kotvení korunní římsy sakristie_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník	
Celkem bez DPH							15 454,70		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					7 350,51		
138	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m	3,900	1 337,31	5 215,51	SoD	
			<i>0,3m/ks_13 ks kotev_0,3*13</i>						
		HZS1302	zedník specialista	hod	5,000	427,00	2 135,00	vlastní	
			<i>srovnání dilců kamenné římsy_</i>						
D	997	Přesun sutě					8,60		
143	K	997013160	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	0,004	1 381,41	5,80	SoD	
144	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,004	161,99	0,68	SoD	
145	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,038	7,07	0,27	SoD	
147	K	997013	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,004	440,40	1,85	SoD	
D	998	Přesun hmot					4,60		
148	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,005	875,76	4,60	SoD	
		762	Konstrukce tesařské					7 174,26	
179	K	762086-PC01	M+D ocelových prvků krovu hmotnosti prvku do 5 kg vč. svorníků a chemických kotev	kg	13,557	330,73	4 483,68	SoD	
			<i>14 ks_ délky 0,7 m, šířky 0,04m, tl. 0,004m</i>						
			<i>prořez 10%</i>						
			<i>7860 kg/m3</i>						
181	K	762086-PC03	M+D tahový prvek z pásoviny P20	kg	6,640	358,18	2 378,36	SoD	
			<i>4 ks_ délky 1,2 m, šířky 0,04m, tl. 0,004m</i>						
			<i>prořez 10%</i>						
			<i>7860 kg/m3</i>						
246	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	4,550	68,62	312,22	SoD	
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					538,91		
414	K	789421534	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy IV ZnAl 100 um	m2	1,112	484,63	538,91	SoD	
			<i>13*0,7*0,04*2</i>						
			<i>4*1,2*0,04*2</i>						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					377,82		
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	377,82	377,82	SoD	

Změnový list č.36_Rekonstrukce stropu nad sakristií_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							61 568,69	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					499,13	
187	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ² vypourání kapes pro vyjmutí starých trámů _včetně odečtu trámu_(0,4*0,4*0,3)-(0,2*0,16*0,3)*5	m3	0,192	2 599,63	499,13	SoD_foyer
D	997	Přesun sutě					23 115,43	
143	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	1,096	1 381,41	1 514,30	SoD
144	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,096	161,99	177,57	SoD
145	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	9,866	7,07	69,75	SoD
146	K	99701-PC01	Vykližení sutí v prostoru podkrovní o půdorysné ploše do 15 m ² z výšky (hloubky) do 15 m (viz pozn. k položce)	m3	2,910	7 172,18	20 871,04	SoD
147	K	997013	19,4*0,15_vykližení sutí v sakristii Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,096	440,40	482,77	SoD
762	Konstrukce tesařské					34 944,21		
220	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm 19,4 m ²	m2	19,400	143,28	2 779,63	SoD
233	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ² s výměnami 5 ks nových stropních trámů	m	18,000	429,83	7 736,94	SoD
234	M	60512131	hranol stavební řezivo hoblované průřezu do 450cm ² 5 ks nových stropních trámů	m3	0,510	15 282,54	7 794,10	SoD
235	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ² 5 ks původních stropních trámů	m	11,400	214,91	2 449,97	SoD
	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	16,000	170,00	2 720,00	URS I/22
	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	16,000	50,60	809,60	URS I/22
245	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou zakrytí sakristie 4 x 22,5 1. vyklížení sutí 2. bourání kapes, vyklížení sutí 3. demontáž záklopu a stropu 4. montáž stropu	m2	90,000	101,48	9 133,20	SoD
246	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	4,550	334,23	1 520,77	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 009,92	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	3 009,92	3 009,92	SoD

Změnový list č.42_Police nástěnná_MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekty:

PS.01 Technologie stravování (GASTRO)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							-31 420,04	
			KAVÁRNA - ZÁZEMÍ				-29 884,00	
	11		POLICE NÁSTĚNNÁ_dodávka interiéru	ks	1,000	-29 884,00	-29 884,00	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-1 536,04	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	-1 536,04	-1 536,04	SoD

Změnový list č.43_Parotěsné vrstva na klenbě_MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekty:

19-SO054-01.1 - d.1.1- 3 Objekt kostela - architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							-50 745,26	
D		771	Podlahy z dlaždic				-48 264,47	
170	K	71312-PC01	Parotěsná vrstva - plastová fólie s reflexní vrstvou (viz pozn. k položce)	m2	-527,250	91,54	-48 264,47	SoD
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>speciální vícevrstvá fólie s reflexní vrstvou, hliníková reflexní vrstva je provedena pokováním na vrstvy plastu; celý souvrství je pak vyztuženo PE mlíčkou, povrch hliníkové reflexní vrstvy je laminován PE fólií, fólie bude volně položena, přelepení spojů bude provedeno systémovou páskou a vytažení fólie cca 500 mm na stěny materiál: polyetylén + hliník plošná hmotnost: 170g/m2 propustnost vodní páry Sd: > 300m faktor difuzního odporu μ: 1 600 000 odolnost proti prothání v podléhání/příčném směru: 100*120 N.:</p> <p><i>poznámka: - součástí skladby je veškerý spojovací, kotvení a pomocný materiál potřebný pro kvalitní technické provedení skladby</i></p>					
	VV		tabulky skladby a konstrukci					
	VV		vč. vytažení fólie cca 500mm na stěny					
	VV		259,15+28,57+52,86+5,46+5,46	*skladba S4		351,6		
	VV		351,50*0,50			175,75		
	VV		Součet			527,25		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-2 480,79	
			vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny	soubor	1,000	-2 480,79	-2 480,79	SoD