

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 3. 2022 níže uvedené smluvní strany

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000068

a

**Zhotovitel:** **DIRS Brno s.r.o.**  
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
IČO: 26255618  
DIČ: CZ26255618  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526  
**zastoupen** Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy: Pavel Lysek, jednatel společnosti  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele:

## II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 1. 3. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 - 22000068, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě nového chodníku ze zámkové dlažby na Libušině třídě ve statutárním městě Brně dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Libušina třída – nový chodník úsek III.**“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1. ke smlouvě.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je úprava ceny díla o vícepráce a méněpráce. Během realizace díla došlo k nepředvídatelným a neočekávaným skutečnostem, které vedly ke změnám na díle. Z důvodu úspor finančních prostředků a zjednodušení následné údržby dochází ke změně založení nově budovaného chodníku, přičemž došlo k vypuštění opěrné zídky ze ztraceného bednění, která je

nahrazena pomocí zvětšení tělesa násypu chodníku. Na základě výše uvedených důvodů se cena díla sníží o 109 128,89 Kč bez DPH.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci smlouvy ze dne 1. 3. 2022, přičemž původní znění čl. IV., cena díla, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1 680 167,63 Kč.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací a méněprací přiložený jako příloha č. 1 k tomuto dodatku.

### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

#### **Přílohy:**

*Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne: - 9 -09- 2022

V Brně dne: 1

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Pavel Lysek  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 754/1 Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143

**Objekt:** 03 Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143

**Rozpočet:** 03.1-1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (MNP+VCP)

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-město

**Zhotovitel:** DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618  
 Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618  
 64200 Brno-Bosonohy

Vypracoval:

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-65 403,22
PSV			-43 725,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-109 128,89</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-109 128,89 CZK
Základní DPH	21 %		-22 917,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -132 045,96 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			121 473,46	-111,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			50 000,00	-45,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-110 962,84	101,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-138 140,13	126,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 226,29	-11,2
711	izolace proti vodě	PSV			-43 725,67	40,1
Cena celkem					-109 128,89	100,0

## Položkový rozpočet

S:	754/1	Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143
O:	03	Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143
R:	03.1-1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (MNP+VCP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	11130111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	180,00000	87,16	121 473,46
		NP: 60,0*3,0				15 678,00
2	12220220R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	180,00000		
		SoD: nereal. trávník : -4,375		65,62500	255,00	14 184,38
		rovnání terénu před ukládáním do násypu : 60,0*2,0*1/2		-4,37500		
				60,00000		
3	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	-14,00000	907,26	-1 300,80
		odpočet nereal. základů : -14,000		-14,00000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	286,03750	57,10	16 332,74
		SoD: nereal.zýsyp OZ : -48,5875		-48,58750		
		na/z meziskládky dle SoD : 2*107,3125		214,62500		
		Začátek provozního součtu 82,5125+6,600+18,200				
		Konec provozního součtu 2*60,000		107,31250		
				120,00000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-45,10000	343,80	-15 505,38
		SoD : -63,100		-63,10000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 180,00000*0,1		18,00000		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-45,10000	27,10	-1 222,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -45,10000		-45,10000		
7	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	44,33750	307,20	13 620,48
		Včetně: - shmutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišti i výkopišti, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišti i násypišti.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,31500		9,31500		
		koef.: 1/1,6		0,62500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,03600*0,625		34,39750		
8	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	242,91750	30,60	7 433,28
		9,315*15		139,72500		
		34,3975*3		103,19250		
9	167101101R00	Makládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	118,72500	311,30	36 959,09
		SoD: -48,5875		-48,58750		
		167,3125		167,31250		
10	167103101R00	Makládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	44,33750	311,30	13 802,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,33750		44,33750		
11	174101102R00	Zásyp sypeninou se zhuňněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuňněním	m3	-48,58750	620,40	-30 143,69
12	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	147,66000	162,00	19 489,80
		SoD: -118,75		-118,75000		

## Položkový rozpočet

S:	754/1	Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143
O:	03	Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143
R:	03.1-1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (MNP+VCP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
		skutečnost : 266,40		266,40000		
13	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	147,65000	53,00	7 958,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 147,65000		147,65000		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-45,10000	680,00	-30 688,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -45,10000		-45,10000		
15	180400120RA0	Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením	m2	147,65000	53,00	7 958,34
		Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvození do 20 km, se složením.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 147,65000		147,65000		
16	10364200R	Omnice pro pozemkové úpravy	m3	9,31500	718,00	6 688,17
		SoD: : -17,325		-17,32500		
		skutečnost : 266,40*0,1		26,64000		
		Začátek provozního součtu				
		koruna násypu : 60,0*0,8		48,00000		
		svah násypu : 60,0*2,2		132,00000		
		podél chodníku : 108,0*0,8		86,40000		
		Mezisoučet		266,40000		
		Konec provozního součtu				
17	59691020	Stabilizační zemina	t	55,03600	250,00	13 759,00
		(201,710-167,3125)*1,6		55,03600		
18	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	1 008,55000	29,20	29 449,66
		NP				
		Začátek provozního součtu				
		zem.těleso dle zaměření : 131,710		131,71000		
		rovnání terénu před ukládáním násypu : 60,0*2,0*1/2		60,00000		
		navázání stáv. x n. : 10,000		10,00000		
		Mezisoučet		201,71000		
		Konec provozního součtu				
		201,71/0,2		1 008,55000		
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a příslušené práce</b>				<b>50 000,00</b>
19	R02	Provedení výsadby zeleně náhradní výsadba	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-110 962,84</b>
20	212971110R00	Opíštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	75,00000	49,10	3 682,50
		SoD : -90,00		-90,00000		
		pod k-ční vrstvy ch. na n.násyp : 55,00*3,0		165,00000		
21	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	-0,91875	1 584,70	-1 455,94
22	274326131RT2	Zákl. pásy z betonu železového vodostavba. C 25/30 XF2 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-14,70000	5 383,00	-79 130,10
23	212810010RAB	Travivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopískem a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm	m	-60,00000	601,70	-36 102,00
24	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	-63,00000	50,60	-3 187,80
25	69368198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	82,50000	63,40	5 230,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000*1,1		82,50000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Systém a kompletní konstrukce</b>				<b>-138 140,13</b>
26	311112125RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm zalitá tvárním betonem C 20/25	m2	-37,50000	1 799,00	-67 452,50
27	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10605 (R)	t	-0,37500	60 687,00	-22 757,63

### Položkový rozpočet

S:	754/1	Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143
O:	03	Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143
R:	03.1-1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (MNP+VCP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	345232121RT1	Stříška plotu ze zákrtyových desek, šířka 300 mm včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	-50,00000	958,40	-47 920,00
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 226,29</b>
29	1998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt žhvk. a bet.	t	43,41721	281,60	12 226,29
Díl: 711		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-43 725,67</b>
30	711132311R00	Provedení izolace proti zamní vlhkosti pásy na sucho avisla, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	-27,50000	259,80	-7 144,50
31	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	-48,87500	623,70	-29 235,94
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přifačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						
32	28323113R	Pólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	-30,25000	228,20	-6 903,05
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-107,84810	4,10	-442,18
<b>Celkem</b>						<b>-109 126,89</b>

Poznámky uchazeče k zadání

