

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.06.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
009	Úprava kabelových rozvodů pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí	96 511,61	0,00	20 267,44	116 779,05	83 508,42	13 003,19	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	90 610,14	0,00	19 028,13	109 638,27	81 805,62	8 804,52	0,00	0,00	0,00
2	VRN	5 901,47	0,00	1 239,31	7 140,78	1 702,80	4 198,67	0,00	0,00	0,00
Celkem		96511,61	0,00	20267,44	116779,05	83508,42	13003,19	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úprava kabelových rozvodů pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	8 804,52	8 804,52		0,000
5		Komunikace pozemní					0,00	8 804,52	8 804,52		0,000
6	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,150	1 821,60	0,00	7 559,64	7 559,64	0,000	0,000
			0,35*0,5*10		1,750						
			0,3*8		2,400						
			Součet		4,150						
7	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	4,150	299,97	0,00	1 244,88	1 244,88	0,000	0,000
			0,35*0,5*10		1,750						
			0,3*8		2,400						
			Součet		4,150						
OST		Ostatní					5 788,50	76 017,12	81 805,62		0,000
5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	8,000	884,07	0,00	7 072,56	7 072,56	0,000	0,000
11	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,000	1 138,50	0,00	9 108,00	9 108,00	0,000	0,000
12	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	3,000	1 791,90	5 375,70	0,00	5 375,70	0,000	0,000
13	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	10,000	41,28	412,80	0,00	412,80	0,000	0,000
15	R	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	8,000	2 059,20	0,00	16 473,60	16 473,60	0,000	0,000
14	R	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	8,000	475,20	0,00	3 801,60	3 801,60	0,000	0,000
8	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	10,000	22,47	0,00	224,70	224,70	0,000	0,000
9	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	3,000	4 603,50	0,00	13 810,50	13 810,50	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úprava kabelových rozvodů pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	66,000	17,23	0,00	1 137,18	1 137,18	0,000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	66,000	18,12	0,00	1 195,92	1 195,92	0,000	0,000
4	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	8,000	2 029,50	0,00	16 236,00	16 236,00	0,000	0,000
10	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	8,000	320,76	0,00	2 566,08	2 566,08	0,000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	66,000	66,53	0,00	4 390,98	4 390,98	0,000	0,000

Celkem

5 788,50

84 821,64

90 610,14

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úprava kabelových rozvodů pro montáž počítačů náprav v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 702,80	1 702,80		0,000
3	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000	1 702,80	0,00	1 702,80	1 702,80	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	4 198,67	4 198,67		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	848,216	4,95	0,00	4 198,67	4 198,67	0,000	0,000
Celkem							0,00	5 901,47	5 901,47		0,000