

Radkova 252, 588 56 Telc  
IČ: 25172654, DIČ: CZ25172654



S00GP007AIF1



101100336

# S m l o u v a o d í l o



dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

## I. SMLUVNÍ STRANY



### I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města  
IČO: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

### I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč  
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099  
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti  
IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník  
za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek

V technických věcech jedná za objednatele:   
za zhotovitele: 

## II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

### **OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. NA SÁDKÁCH**

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací pod názvem „Oprava místní komunikace v Telči, ulice Na Sádkách“ zpracovanou Ing. arch. Jiřím Vohralíkem, Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, IČ: 47368977 a výkazem výměr.
- b) Výzvou k podání nabídek ze dne 22. 7. 2022
- d) Nabídkou zhotovitele ze dne 9. 8. 2022
- e) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

II.3. Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Sádkách v Telči.

- II.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení stavenišť; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přijímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).
- II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel

prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník (jméno, telefon):

- II.15. Řešená ulice je jediným přístupem k městskému úřadu, parkovišti v areálu Panský dvůr, rodinným domům. Navíc jde o výjezd z čerpací stanice pohonných hmot. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen práce provádět tak, aby po dobu stavby byl možný průjezd řešenou komunikací s tím, že uzavření komunikace (případně úseků) je možné po dobu frézování povrchu, pokládky geomříže a asfaltových vrstev a to po dobu max. vždy 3 dnů. Zhotovitel je povinen koordinovat prováděné práce s provozovateli čerpací stanice pohonných hmot (domluva ohledně omezení výjezdu apod.). V případě neprůjezdnosti komunikace pro odpadovou společnost je zhotovitel povinen zabezpečit přesun odpadových nádob na místo vhodné ke svezení a následné vrácení odpadových nádob zpět.

### **III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ**

- III.1. Práce budou zahájeny:

**26. září 2022**

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:

**31.května 2023**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

Zahájením prací se rozumí fyzické zahájení stavebních prací.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (274 dnů).

- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

- III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

- III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem

na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

##### **Cena činí:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>2 969 846,55 Kč</b> |
| <b>DPH (21%):</b>    | <b>623 667,78 Kč</b>   |
| <b>Cena s DPH:</b>   | <b>3 593 514,33 Kč</b> |

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

##### **Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.**

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelům. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny

položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

## V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět

díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

- d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

## **VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) Projektovou dokumentaci

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.
- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.
- Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
- V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.
- Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.
- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným



jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné

- pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.  
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.  
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.  
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.
- VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



## **VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Telči, dne 8. 09. 2022

V Telči, dne 5. 09. 2022  
KONTROLOVAL 1



**Objednatel**  
Mgr. Vladimír Brtník, starosta města



**Zhotovitel**  
Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_VZ

Stavba: 10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

Ateliér AJV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

|              | Sazba daně | Základ daně         |
|--------------|------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>2 969 846,55</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 593 514,33**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_VZ

Stavba: 10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Místo: Telč

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel: Město Telč

Projektant:

Ateliér A JV

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel


| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

2 969 846,55

3 593 514,33

- 1 **Rekonstrukce povrchu komunikace**
  - 01 Odstranění stávajícího povrchu
  - 02 Osazení obrubníků a vpustí
  - 03 Nový povrch
- 2 **Chodníky**
- 3 **Ozelenění**
- 4 **Vedlejší rozpočtové náklady**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

**01 - Odstranění stávajícího povrchu**

KSO:

Místo: Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

304 030,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

**01 - Odstranění stávajícího povrchu**

Místo:

Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

30. 6. 2022

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Přípravné práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

**01 - Odstranění stávajícího povrchu**

Místo: Telč

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ateliér AJV

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

304 030,78

D HSV Práce a dodávky HSV

304 030,78

D 1 Přípravné práce

|    |            |           |   |    |  |  |  |  |
|----|------------|-----------|---|----|--|--|--|--|
| 1  | K          | 113154364 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase  | m2 |  |  |  |  |
|    | VV         |           | 1970+60   |    |  |  |  |  |
|    | VV         |           | "frézování stávajícího povrchu"   |    |  |  |  |  |
| 2  | K          | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   | m  |  |  |  |  |
|    | VV         |           | 90+52+12+8+54+15+13   |    |  |  |  |  |
|    | VV         |           | "odstranění stávajících obrub - poškozené, špatně umístěné"   |    |  |  |  |  |
| 3  | K          | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou  | m2 |  |  |  |  |
|    | VV         |           | 1970+60   |    |  |  |  |  |
| 4  | K          | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného   | m2 |  |  |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909311</a> |    |  |  |  |  |
|    | VV         |           | 1970+60   |    |  |  |  |  |
|    | VV         |           | "očistění povrchu komunikace před prováděním opravy"  |    |  |  |  |  |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |    |  |  |  |  |
| 5  | K          | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   | m  |  |  |  |  |
|    | VV         |           | 15+14+5+6+7+14+12+17+16+10+13+18+15   |    |  |  |  |  |
|    | VV         |           | "řezání vozovky pro napojení nového krytu"  |    |  |  |  |  |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |    |  |  |  |  |
| 6  | K          | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot   | t  |  |  |  |  |
| 7  | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t  |  |  |  |  |
| 8  | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t  |  |  |  |  |
| 9  | K          | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                              | t  |  |  |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645</a> |    |  |  |  |  |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |    |  |  |  |  |
| 10 | K          | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                | t  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

02 - Osazení obrubníků a vpustí

KSO:

Místo: Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

|              | Základ daně  | Sazba daně |
|--------------|--------------|------------|
| DPH základní | 1 172 225,88 | 21,00      |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00      |

## Cena s DPH

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

**02 - Osazení obrubníků a vpustí**

Místo:

Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

30. 6. 2022

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 172 225,88**

0800 - Vpustí

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Vsak

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

**02 - Osazení obrubníků a vpustí**

Místo: Telč

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ateliér AJV

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 172 225,88**

| D | 0800 | Vpusti    |  |     |
|---|------|-----------|--|-----|
| 1 | M    | -80       | šterkopisek 0/32   | m3  |
|   | VV   |           | "Obsyp šachet a potrubí od šterbinové vpusti a do vsaku"                                 |     |
|   | VV   |           | 3*(1,5*1*1)+(1*0,5*0,5)+(7*0,5*0,5)  |     |
| 2 | M    | 59223820  | vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny | kus |
| 3 | M    | 59223852  | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                          | kus |
| 4 | M    | 59223854  | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                    | kus |
| 5 | M    | 59223862  | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                                   | kus |
| 6 | M    | 59223864  | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                             | kus |
| 7 | M    | 592238730 | mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm   | kus |
| 8 | M    | 59223874  | koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm                           | kus |
| 9 | M    | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm  | kus |

## D HSV Práce a dodávky HSV

### D 1 Zemní práce

|    |            |           |   |    |
|----|------------|-----------|---|----|
| 10 | K          | 122702119 | Příplatek za lepidlo k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení                           | m3 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122702119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122702119</a> |    |
|    | VV         |           | 144,5*0,3   |    |
| 11 | K          | 132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně                   | m3 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254104</a> |    |
|    | VV         |           | ((6+5,5+4+5+12+3+3,5+4+144+5+15+1+1+64+11+18+53+156+45+6+27+10+53+3+3)+(16+1))*0,4*0,5+(2*2*1,5)+(7*1*0,5)                |    |
|    | VV         |           | "výkop pro obrubníky a šterbinovou vpust', vsak a potrubí ke vsaku"   |    |
| 12 | K          | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3 |
|    | VV         |           | 144,5+2*2*1,5+7*1*0,5   |    |
| 13 | K          | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3   | m3 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111</a> |    |
|    | VV         |           | 144,5+2*2*1,5+7*1*0,5   |    |
| 14 | K          | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5   | m3 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171203111</a> |    |
|    | VV         |           | 144,5   |    |
|    | VV         |           | "odvoz výkopku pro obrubníky"   |    |
| 15 | K          | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých   | m3 |
| 16 | K          | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím   | m3 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101</a> |    |
|    | VV         |           | 3*(1,5*1*1)+(7*1*0,5)   |    |
|    | VV         |           | "obsypání šachet a potrubí ve vsaku"  |    |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 2 |            |           | Vsak  |     |          |              | 8 552,72          |                 |
| 17  | K          | 211521111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm                                     | m3  |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*2*1,5   |     |          |              |                   |                 |
| 18  | K          | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                          | m2  |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*2+4*(2*1,5)   |     |          |              |                   |                 |
| 19  | M          | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2   | m2  |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 16*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství   |     |          |              |                   |                 |
| D 8 |            |           | Trubní vedení   |     |          |              |                   |                 |
| 20  | K          | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300                           | m   |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*2   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "potrubí pro posun 3 šachet uličních vpustí"  |     |          |              |                   |                 |
| 21  | M          | 28611182  | trubka kanalizační PVC DN 315x6000mm SN10   | m   |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství  |     |          |              |                   |                 |
| 22  | K          | 115201402 | Montáž sběrného potrubí DN 200  | m   |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1+7   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "napojení štěrbinové vpusti k šachtě+napojení do vsaku"   |     |          |              |                   |                 |
| 23  | M          | 28611107  | trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000mm SN12  | m   |          |              |                   |                 |
| 24  | K          | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m  | m2  |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (1*2*0,5)+3*(2*1*1)   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "pažení pro napojení potrubí od štěrbinové vpusti k šachtě+ pažení 3"   |     |          |              |                   |                 |
| 25  | K          | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   | m2  |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111</a> |     |          |              |                   |                 |
| 26  | K          | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 dno beton tř. C 25/30                               | kus |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "posunutí šachet za navrženou úroveň obrubníků"   |     |          |              |                   |                 |
| 27  | M          | 1         | urovnání vpustí a šachet  | kus |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3+3+5+3   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "dorovnání rámu uličních vpustí, poklopů šachet a šachet vodovodu s novým povrchem vozovky"                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "s doasfaltování a zalitím spár"  |     |          |              |                   |                 |
| 28  | K          | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   | kus |          |              |                   |                 |
| 29  | K          | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu  | m3  |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8*0,5*0,5   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "obetonování napojení potrubí"  |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce  |     |          |              | 541 314,50        |                 |
| 30 | K   | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého      | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8+53+463  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "osazení obrub"   |     |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm   | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6+5,5+4+5+12+3+3,5+4+4+6  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obruby ve vjezdech"  |     |          |              |                   |                 |
| 32 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm   | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 14+5+15+1+1+64+11+18+53+156+45+6+27+10+37   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obrubníky"   |     |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm  | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přechodové obrubníky na sníženou obrubu"   |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                  | m3  |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (43+479)*0,4*0,35   |     |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 935114142 | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm s obrubníkem v 12 cm se spádem 0,5% se základem | m   |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 16  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "štěrbinový žlab pro odvodnění problematického úseku"   |     |          |              |                   |                 |
| 36 | M   | 2         | přechodový díl pro napojení čistícího kusu štěrbinové vpusti k šachtovému dnu                   | kus |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1   |     |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 59221667  | záslepka pero pro štěrbinovou troubu 450x500x120mm  | kus |          |              |                   |                 |
| 38 | M   | 59223850  | dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm                                   | kus |          |              |                   |                 |
| 39 | M   | 59228436  | žlab štěrbinový betonový čistící 40x50x100 cm   | m   |          |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot   |     |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                          | t   |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

**03 - Nový povrch**

KSO:

Místo: Telč

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Telč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

Ateliér AJV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 001 631,08

DPH základní  
snížená

Základ daně

1 001 631,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 211 973,61

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

**03 - Nový povrch**

Místo:

Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

30. 6. 2022

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 001 631,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

1 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Soupis:

03 - Nový povrch

Místo:

Telč

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ateliér AJV

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

| PČ                            | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Genová soustava |
|-------------------------------|------------|-----------|--|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |            |           |  |    |          |              | <b>1 001 631,08</b> |                 |
| D                             |            | HSV       | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | 1 001 631,08        |                 |
| D                             |            | 5         | Komunikace   |    |          |              | 1 000 989,00        |                 |
| 1                             | K          | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm  | m2 |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | 60   |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | "část komunikace u vjezdu do objektu sádek"  |    |          |              |                     |                 |
| 2                             | K          | 573211109 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2  | m2 |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | 1970   |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | "postřik na sřezovaný povrch"  |    |          |              |                     |                 |
| 3                             | K          | 577154121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   | m2 |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | 1970   |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | "nový povrch vozovky, sklon 1%"  |    |          |              |                     |                 |
| 4                             | K          | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou  | m  |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | 15+14+5+6+7+14   |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | "zalití spáry v napojení"  |    |          |              |                     |                 |
| 5                             | K          | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast  | m2 |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | 45+25  |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | "přechod pro chodce+obnova značení"  |    |          |              |                     |                 |
| 6                             | K          | 919721291 | Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken   | m2 |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919721291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919721291</a>  |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | 460  |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |           | "geomříž do úseku s těžkou dopravou"   |    |          |              |                     |                 |
| D                             |            | 998       | Přesun hmot  |    |          |              |                     |                 |
| 7                             | K          | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                    | t  |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111</a>  |    |          |              |                     |                 |
| 8                             | K          | 998225191 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příklad k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t  |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191</a>  |    |          |              |                     |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**2 - Chodníky**

KSO:

Místo: Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně

96 096,07

0,00

S

**Cena s DPH**

**v CZK**

**116 276,24**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**2 - Chodníky**

Místo:

Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Datum:

30. 6. 2022

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**96 096,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**2 - Chodníky**

Místo: Telč

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ateliér AJV

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**96 096,07**

D HSV Práce a dodávky HSV

96 096,07

D 1 Zemní práce

1 815,82

|   |   |            |   |    |  |  |  |  |
|---|---|------------|---|----|--|--|--|--|
| 1 | K | 132254101  | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                      | m3 |  |  |  |  |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254101</a> |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | (3+3)*0,4*0,4   |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "výkopy pro obruby"   |    |  |  |  |  |
| 2 | K | 167151101  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3   | m3 |  |  |  |  |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101</a> |    |  |  |  |  |
| 3 | K | 171203111  | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5   | m3 |  |  |  |  |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171203111</a> |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | ((3+3)*0,4*0,4)+(18*0,08)   |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "odvoz výkopku+zbytků dlažby"   |    |  |  |  |  |
|   |   | D 2        | Zakládání   |    |  |  |  |  |
| 4 | K | 271532213  | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm   | m3 |  |  |  |  |
|   |   | VV         | (50+30)*0,04  |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "podsyp pod zámkovou dlažbu, 50m2 nová, 30m2 přebraná původní"  |    |  |  |  |  |
| 5 | K | 113106071  | Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně   | m2 |  |  |  |  |
|   |   | VV         | 48  |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "rozebrání části stávajících chodníků"  |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "30m po přebrání bude použito zpět"   |    |  |  |  |  |
|   |   | D 5        | Komunikace pozemní  |    |  |  |  |  |
| 6 | K | 564952111  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm  | m2 |  |  |  |  |
|   |   | VV         | 50+30   |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "podklad chodníku"  |    |  |  |  |  |
| 7 | M | 59245090   | dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní  | m2 |  |  |  |  |
|   |   | VV         | 45*1,05   |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "dlažba chodníku"   |    |  |  |  |  |
| 8 | M | 59245225   | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní  | m2 |  |  |  |  |
|   |   | VV         | 5*1,05  |    |  |  |  |  |
|   |   | VV         | "výstražná dlažba na pásy šíře 400mm"   |    |  |  |  |  |
| 9 | K | 596211212  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2  | m2 |  |  |  |  |
|   |   | VV         | 50+30   |    |  |  |  |  |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 9   |     |            | Ostatní konstrukce a práce  |    |          |              |                   |                 |
| 10    | K   | 916231112  | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého                              | m  |          |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 3+3   |    |          |              |                   |                 |
| 11    | M   | 59217017   | obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm   | m  |          |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 3+3   |    |          |              |                   |                 |
|       | vv  |            | "obrubník u zelených ploch"   |    |          |              |                   |                 |
| 12    | K   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého  | m3 |          |              |                   |                 |
|       | vv  |            | (3+3)*0,4*0,35  |    |          |              |                   |                 |
| D 998 |     |            | Přesun hmot   |    |          |              |                   |                 |
| 13    | K   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                | t  |          |              |                   |                 |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011</a> |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**3 - Ozelenění**

KSO:

Místo: Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně

105 188,24

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 277,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**3 - Ozelenění**

Místo:

Telč

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ateliér AJV

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**105 188,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce+oseť

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**3 - Ozelenění**

Místo: Telč

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel: Město Telč

Projektant: Ateliér AJV

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**105 188,24**

D HSV Práce a dodávky HSV

**105 188,24**

D 1 Zemní práce+osetí

|   |    |            |   |    |  |  |  |  |
|---|----|------------|---|----|--|--|--|--|
| 1 | K  | 167103101  | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění  | m3 |  |  |  |  |
|   | VV |            | 42  |    |  |  |  |  |
|   | VV |            | "ornice pro ohumusování zelených ploch"   |    |  |  |  |  |
| 2 | K  | 181311103  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně   | m2 |  |  |  |  |
|   |    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103</a> |    |  |  |  |  |
|   | VV |            | 420   |    |  |  |  |  |
| 3 | K  | 181411121  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5  | m2 |  |  |  |  |
|   | VV |            | 420   |    |  |  |  |  |
|   | VV |            | "5kg na 100m2"  |    |  |  |  |  |
| 4 | M  | 00572472   | osivo směs travní krajinná-rovinná  | kg |  |  |  |  |
|   | VV |            | 420*0,02 *Přepočtené koeficientem množství  |    |  |  |  |  |
| 5 | M  | 1          | zajištění ornice pro ohumusování zelených ploch   | m3 |  |  |  |  |
|   | VV |            | 42  |    |  |  |  |  |
|   | VV |            | "zajištění ornice"  |    |  |  |  |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**4 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Telč

Zadavatel:

Město Telč

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:

Ateliér AJV

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně

290 674,50

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**351 716,15**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

**4 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Telč  
Zadavatel: Město Telč  
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 30. 6. 2022  
Projektant: Ateliér AJV  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


### Náklady stavby celkem

**290 674,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Přípravné práce

9 - Ostatní práce a podklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-26 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TELČI NA SÁDKÁCH k.ú. Telč p.č. 71-1,72-1,72-2, 85-9 a 7397-15

Objekt:

## 4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Telč

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

Ateliér AJV

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

290 674,50

| D  | HSV         | Práce a dodávky HSV   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | K 030733    | Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, bere se jako celek 1 ks  | kus    |          |              |                   |                 |
| 2  | K 030734    | Mobilní WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks  | kus    |          |              |                   |                 |
| 3  | K 030736    | Likvidace staveniště - Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu bere se jako celek 1 ks                                      | kus    |          |              |                   |                 |
| 4  | K 030738    | Nespecifikovatelné VRN - Mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace  | kus    |          |              |                   |                 |
| D  | 1           | Přípravné práce   |        |          |              |                   |                 |
| 5  | K 0012      | DIO   | m2     |          |              |                   |                 |
|    | VV          | 1   |        |          |              |                   |                 |
|    | VV          | "kompletní vyznačení a povolení objezdných tras"  |        |          |              |                   |                 |
|    | VV          | "dočasné dopravní značení"  |        |          |              |                   |                 |
|    | VV          | "zajištění nutného průjezdu vozů technických služeb pro svoz odpadu atd."   |        |          |              |                   |                 |
| 6  | K R 06 - 01 | Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí   | soubor |          |              |                   |                 |
| 7  | K R 06 - 06 | Převedení dešťové vody staveništěm  | soubor |          |              |                   |                 |
|    | VV          | "dočasné převedení vody staveništěm při výstavbě objektů v korytě"1   |        |          |              |                   |                 |
| 8  | M -55       | náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí  |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K 03731     | Pomocné práce zajišťující nebo zřizující zpřístupnění nemovitosti, opatření pro zajištění příjezdu a příchodu k nemovitostem oddělených výkopem otevřené rýhy pro kanalizaci, h | kus    |          |              |                   |                 |
| D  | 9           | Ostatní práce a podklady  |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K 44441     | projekt skutečného provedení  | soubor |          |              |                   |                 |
|    | VV          | 1   |        |          |              |                   |                 |
|    | VV          | "1x tištěná verze, 1x elektronická verze"   |        |          |              |                   |                 |
| 11 | M 14        | podklady pro kolaudaci  | soubor |          |              |                   |                 |
|    | VV          | 1   |        |          |              |                   |                 |
|    | VV          | "1x tištěná verze, 1x elektronická verze"   |        |          |              |                   |                 |
| 12 | M 13        | zaměření dokončené stavby   | kus    |          |              |                   |                 |
| 13 | K 012103000 | Geodetické práce před výstavbou   | Kč     |          |              |                   |                 |