

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Rušení přípojek		číslo ZL :	6b		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	20.07.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně—	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Předmětem změnového listu je provedení zrušení stávajících přípojek vody a kanalizace na hlavním řádu vodovodu a kanalizace. Toto nebylo v rámci projektové dokumentace a inženýringu vyřešeno. Přípojka vody bude zrušena na druhé straně komunikace v prostoru zeleně. Jedná se o provedení výkopu, zrušení navrtávacího pasu a zpětný zásyp. Zaslepení přípojky kanalizace bude provedeno bezvýkopovou technologií v místě pod křižovatkou ulic Mahulenina a U Petřin na hlavním řádu kanalizace. Součástí je i projednání výluky a náhradní zásobování vodou.</p> <p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Změnový výkaz výměr k ZL. č. 6b Situace rušených přípojek Projektová dokumentace k rušeným přípojkám, respektive návrh provedení rušení akceptovaný správcem sítě /PPVK/ 					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	Změnový list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 07(2022)				
Stanovisko investora ke ZL:	Zástupce investora konstatuje, že položka rušených přípojek nebyla součástí zpracované dokumentace pro výběr zhotovitele. Rušení přípojek bylo uváděno ve vyjádřeních PVK. Stávající přípojky musí být zrušeny, jinak by nemohl být nový objekt zrealizován. Na základě výše uvedených skutečností zástupce investora odsouhlasuje změnový list č. 6b.				
Pozn. (vyjádření projektanta ke změně):					
<p>Předpokladem výstavby objektu Knihovny je rušení stávajících přípojek k technické infrastruktuře. Tato podmínka je popsána v Souhrnné technické zprávě. V části SO 0302 - Venkovní vodovod a SO 0303 Venkovní kanalizace nebylo rušení vodovodní a kanalizační přípojky zahrnuto - není vykázáno v soupisu prací, dodávek a služeb. Zhotovitel projednal s PVK technické provedení rušení přípojek. Z výsledku projednání vzniklo nové technické řešení, které je podkladem pro Změnový list ZL6b. Součástí ZL 6b je změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil.</p>					

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 6b

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Zrušení přípojek na stávajícím řadu

SO 0301						
PŘÍPOČET						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Nově navržené - zrušení stávajících přípojek - Vodovodní přípojka - v zeleni						
---	--	--	--	--	--	--

D		1 Zemní práce				20 926,96
11	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	4,85	2 088,66 Kč
					4,85	
	VV					
15	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,85	307,93 Kč
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,50	24,11 Kč
					48,50	
	VV		4,85*10			
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	4,85	173,06 Kč
18	K	167151104	Třídění zeminy pro zpětný zásyp	m3	4,85	125,32 Kč
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,25	358,06 Kč
					8,25	
	VV		4,85*1,7			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,85	19,69 Kč
21	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	3,35	176,64 Kč
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,50	589,60 Kč
23	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	0,94	930,95 Kč
1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	6,00	21,72 Kč
2	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	6,00	38,19 Kč
3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,50	620,63 Kč
					1,50	
			6*0,25			

D		8 Trubní vedení				102 350,00
			zrušení navrtávacího pasu	kpl	1,00	26 250,00 Kč
			Projednání výluky hlavního řadu	kpl	1,00	17 100,00 Kč
			Koordinace s PVK	kpl	1,00	28 500,00 Kč
			Proplach po provedení výluky	kpl	1,00	8 500,00 Kč
			Manipulace se sítí, náhradní zásobování	kpl	1,00	22 000,00 Kč

Nově navržené - zrušení stávajících přípojek - Kanalizační přípojka - zaslepení na řadu						
--	--	--	--	--	--	--

D		1 Zemní práce				105 800,00
			bezvýkopové zaslepení odbočky	kpl	1,00	95 000,00 Kč
			doprava montážního vozu	kpl	1,00	2 800,00 Kč
			předání PVK, a.s.	kpl	1,00	3 500,00 Kč
			ohrazení staveniště - zábrany	kpl	1,00	4 500,00 Kč
Celkem - přípočet zrušení přípojek						229 076,96 Kč

--

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST Č.6b

229 076,96 Kč
