

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závady dle posudku statika.

Objekt:

PZ2200065 - Odstranění závady dle posudku statika.

KSO:

Místo: MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - provozní budova (WC,TO)+skl

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				91 239,11
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 239,11	21,00%	19 160,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 399,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závady dle posudku statika.

Objekt:

PZ2200065 - Odstranění závady dle posudku statika.

Místo: MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - provozní budova (WC,TO)+skl

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Dršata

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 239,11

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

767 - Konstrukce zámečnické

██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závady dle posudku statika.

Objekt:

PZ2200065 - Odstranění závady dle posudku statika.

Místo: MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - provozní budova (WC,TO)+skl

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 239,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2				
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		2*4,96*3"vnější plochy příčky - vystužení lepidlem a perlínkou"					
	VV		Součet					
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2				
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131					
3	K	612315203	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus				
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315203					
	VV		4*5*2"zapravení omítky po montáži kotev"					
	VV		Součet					
4	K	624635361	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu přes 200 do 400 mm2	m				
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu přes 200 do 400 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/624635361					
	VV		8*3"praskliny přiček, rohy + 2*2 v ploše příčky"					
	VV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		4,96*4,68"šatna"					
	VV		4,96*3,35"kancelář"					
	VV		1,47*3,31"chodba"					
	VV		Součet					
6	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2				
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033521					
	VV		4,96*0,1*2"uvolnění napojení příčky pod stropem částečným odbouráním výška 10 cm"					
	VV		Součet					
7	K	977131111	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m				
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131111					
	VV		4*5*2*0,15"vrtání otvorů pro hmoždinky/šrouby M8 do nosného zdiva"					
	VV		Součet					
8	K	R977131111	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m				
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 8 mm					
	VV		4*5*2*0,1"vrtání do přiček bez příklepu otvorů pro hmoždinky/šrouby m8 - riziko popraskání žebrování přiček"					
	VV		Součet					
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
	VV		4*5*(0,25+0,25)*0,1"dodatečné ukotvení přiček - odsekání omítky na líc zdiva"					
	VV		Součet					
D	997		Presun sutě					
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013212					
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			0,241*40 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t				
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603					
D 998			Přesun hmot					
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
15	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg					
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
VV			4*5*0,4*1,17"kotvící prvek L pásová ocel 30/4 délky					
VV			0,4m/0,2+0,2"					
VV			Součet					
16	M	30925102	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M8x100mm					
PP			šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M8x100mm					
VV			4*5*4/100"šrouby pro L kotvící prvky"					
VV			Součet					
17	M	56280021	hmoždinky do dutých konstrukcí plastová 8x55					
PP			hmoždinky do dutých konstrukcí plastová 8x55					
18	M	13515138R	ocel pásová jakost S235JR 30x5mm	t				
PP			ocel široká jakost S235JR 200x30mm					
VV			9,36*0,0015 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
19	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t				
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					
20	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t				
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
21	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					
22	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
23	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101					
VV			2*4,96*4"plocha u opravované příčky obě místnosti"					
VV			Součet					
24	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2				
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
VV			39,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
25	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2				
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111					
VV			1,8*1,5*2"okna"					
VV			0,9*2*2"dveře"					
VV			Součet					
26	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2				
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
VV			9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
27	K	784181111	Základní silikátová jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181111					
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
29	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1291					
	VV		2*4"vystěhování nábytku, uložení a zpětné nastěhování po ukočení prací (šatní skříňky, lehátko, skříně, kanc. stůl, vč. písemnosti"					
	VV		Součet					
30	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1301					
	VV		2*2,5"nařiznutí úhlovou pilou (flexa) drážky před vybouráním horního líce přičky"					
	VV		2*0,5"přípomoc při bourání - stísněný prostor, rastr podhledu"					
	VV		2*5"osazení minerální vaty mezi nový horní líc přičky a nosnou kci stropu - pružné napojení					
	VV		2*5"zачištění horního líce a jeho úprava vyspravením maltou před montáží minerální vlny"					
	VV		Součet					
31	M	63148108	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 70mm	m2				
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 70mm					
32	M	58594846	směs suchá maltová zdicí a spárovací pro lícové zdivo vápenocementová M5	t				
	PP		směs suchá maltová zdicí a spárovací pro lícové zdivo vápenocementová M5					
33	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2131					
	VV		2*4"demontáž kazet podhledu 2 krajní řady, vč. 1. podélného profilu"					
	VV		2*8"zpětná montáž podhledu po provedení oprav"					
	VV		2"řezání a ohýbání ocelové pásoviny na kotvy pro montáž, materiál v poloze montáže"					
	VV		Součet					