

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]



S00JP01CV9BG

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí, Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 25860852

DIČ: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

tel.: GSM brána: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:	1800220152
číslo smlouvy zhotovitele:	012/0622/2215
číslo veřejné zakázky:	N006/22/V00013628

Článek I.**Předmět smlouvy**

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
- 2) Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Veliková – prostor kolem kanceláře místní části"

(dále jen „dílo“).

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

- 3) Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v úpravě stávajícího parčíku u budovy kanceláře místní části Veliková. Bude zde vybudována zpevněná víceúčelová plocha pro setkávání občanů, která bude doplněna o lavičky, odpadkový koš a pítko. Přístup na plochu bude zajištěn chodníky s povrchem ze zámkové dlažby. Dále zde bude vybudována odpočinková zpevněná plocha kolem stávající studny a mlátový chodník ke stávajícímu hřišti. Stávající oplocení parčíku bude odstraněno. Parčík bude osvětlen novými svítidly veřejného osvětlení. Pítko bude napojeno na vodovod novou přípojkou, odvodnění povrchu zpevněných ploch bude zajištěno do vsakového tunelu. V rámci sadových úprav bude provedeno založení trávníku, výsadba stromů, keřů a trvalek.

- 4) Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracoval Ing. [redacted] se sídlem Sadová 734, 763 61, Napajedla, v září 2018 (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky), a dále podle podmínek výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o dílo (příloha č. 3 výzvy).
- 5) V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
- 6) **Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:**
 - a) vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - b) ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
 - c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - e) projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - g) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
 - h) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - i) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
 - j) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - k) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - m) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - n) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - o) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - p) předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
 - q) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg
 - r) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JD TM ZK v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg.
 - s) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - t) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - u) předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
 - v) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - w) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - x) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - y) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě

- 7) Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
- 8) Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 5 výzvy k podání nabídky). Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstatat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 10) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminací, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 11) Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Velíková – prostor kolem kanceláře místní části", a to:
 - a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - b. nabídka zhotovitele,
 - c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III. Účel díla

Účelem díla je úprava parčíku u budovy kanceláře místní části Veliková, Zlín.

Bude zde vybudována zpevněná víceúčelová plocha pro setkávání občanů, která bude doplněna o lavičky, odpadkový koš a pítko. Přístup na plochu bude zajištěn chodníky s povrchem ze zámkové dlažby. Dále zde bude vybudována odpočinková zpevněná plocha kolem stávající studny a mlatový chodník ke stávajícímu hřišti. Stávající oplocení parčíku bude odstraněno. Parčík bude osvětlen novými svítidly veřejného osvětlení. Pítko bude napojena na vodovod novou přípojkou, odvodnění povrchu zpevněných ploch bude zajištěno do vsakového tunelu. V rámci sadových úprav bude provedeno založení trávníku, výsadba stromů, keřů a trvalek.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(předpoklad září 2022)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 4 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku VIII. Bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušování se prodlužuje doba výstavby. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VIII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění

Místem plnění jsou parc. č. 494, 493, 495, 191/11, 450, 36 v k. ú. Veliková, ul. Dolní konec 53, 763 14 Zlín-Veliková; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

3.166.917,20,-	Kč bez DPH
665.052,61,-	Kč DPH (21 %)
3.831.969,81,-	Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
 2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
 3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a. dokončení a předání kompletního díla
 - b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
 - c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
- Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
 5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
 6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelů po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavatelům bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelům (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatelům, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavatelům a též o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatelům souhlasí.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené

lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. VII bod 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VIII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [REDACTED] **prokurista**, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády

č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,
- f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek X.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel objednatelům minimálně 2 pracovní dny předem informován.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatel ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatel za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž uveden v předávacím protokolu.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíše zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíše. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - a. předávací protokol
 - b. stavební deník
 - c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg

- d. geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JD TM ZK v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg
- e. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
- f. doklady o likvidaci odpadu
- g. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši **2 500 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je minimálně ve výši **2 500 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku IX. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod 4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně

dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3 této smlouvy).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím způsobem: **Tel.: GSM brána: [REDAKCE]**
5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 4. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. a 5. této smlouvy, tzn. nepředložil-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.
9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezhájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů. Ve výběrovém řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
13. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVI.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit zvláštní užívání komunikace a zvláštní užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení pro potřeby záboru veřejného prostranství. Zhotovitel je dále povinen zajistit povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
2. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
3. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude

uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady objednateli (čl. XI. této smlouvy).

4. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.
 - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne: 24.1.2022, č.j. 38/2R/2022 RO 3/22 T15

schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
 dne: 3.2.2022, č.j. 3/23Z/2022 RO 2/22 T12

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne: 11.4.2022, č.j. 79/7R/2022 RO 14/22 T16


schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne: 11.7.2022, č.j. 20/13R/2022 RO 28/22 T8

schválení veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne: 23.5.2022, č.j. 43/10R/2022

schválení smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne: 18. 7. 2022, č. j. 55/14R/2022



odpovídá	odbor	
věcně	0112	
právně	OP	
signatář	OE	

funkce	
příkazce	
obrázce	
správce rozpočtu	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
---------	-------	--

Zadavatel	Statutární město Zlín náměstí Míru 12 76001 Zlín	IČO: 00283924 DIČ: XXXXXXXXXX
-----------	--	--

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: XXXXXXXXXX
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 166 917,20 CZK
Základní DPH	21 %	665 053,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH	3 831 970,00 CZK
--------------------------	-------------------------



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady				274 670,00	7
01	VRN				274 670,00	7
	Stavební objekt					
SO 01	Zpevněné plochy				2 390 832,65	62
01	Stavební rozpočet				2 390 832,65	62
SO 02	Přípojka elektřiny (V.O.)				351 480,80	9
01	Rozpočet				351 480,80	9
SO 03	Přípojka vody pro veřejné pitko				204 379,07	5
01	Stavební rozpočet				204 379,07	5
SO 04	Přípojka kanalizace vč.vsakovacího tunelu				303 300,90	8
01	Stavební rozpočet				303 300,90	8
SO 05	Sadové úpravy				307 306,40	8
01	Rozpočet				307 306,40	8
Celkem za stavbu		0,00	3 166 917,20	665 052,61	3 831 969,81	100

Popis stavby: 18126 - Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následně posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupis jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 02 - Přípojka elektřiny (V.O.)

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO 03 - Přípojka vody pro veřejné pití

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 04 - Přípojka kanalizace vč. vsakovacího tunelu

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 05 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02.01	Elektromontáže - Veřejné osvětlení	HSV				7
02.02	Zemní práce	HSV				2
1	Zemní práce	HSV				8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV				2
43	Schodiště	HSV				3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				29
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV				1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				14
96	Bourání konstrukcí	HSV				2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3
I.	Příprava, humusování	HSV				1
II.	Výsadba stromů alejových	HSV				1
III.	Výsadba keřů a pnoucích rostlin	HSV				1
IV.	Výsadba trvalek	HSV				1

V.	Založení trávniků	HSV				0
VI.	Rostlinný materiál (dle ceníku)	HSV				3
VII.	Ostatní materiál (ceny orientační)	HSV				1
VIII.	Přesun hmot	HSV				0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1
VN	Vedlejší náklady	VN				2
ON	Ostatní náklady	ON				6
Cena celkem						3 166 917,20 100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				51 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 22/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		10 000,00		RTS 22/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		8 000,00		RTS 22/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		8 000,00		RTS 22/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		8 000,00		RTS 22/ I
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		2 000,00		RTS 22/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				176 000,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		500,00		RTS 22/ I
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		3 000,00		RTS 22/ I
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 22/ I
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 22/ I
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 22/ I
12	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 22/ I
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		15 000,00		RTS 22/ I
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		20 000,00		RTS 22/ I
15	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		4 000,00		RTS 22/ I
16	005001	ochrana dřevin	soubor	1,00000		10 000,00		Vlastní
17	005001.1	vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k, odsouhlasení před zahájením stavebních prací	soubor	1,00000		4 000,00		Vlastní
18	005001.2	spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu	soubor	1,00000		4 000,00		Vlastní
19	005001.3	opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek	soubor	1,00000		5 000,00		Vlastní
20	005001.4	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)	soubor	1,00000		15 000,00		Vlastní
21	005001.5	předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS	soubor	1,00000		5 000,00		Vlastní
22	005001.6	zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla	soubor	1,00000		3 500,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících								
23	005001.7	zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů	soubor	1,00000		12 000,00		Vlastní
24	005001.8	předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků, a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)	soubor	1,00000		3 000,00		Vlastní
25	005001.9	úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000		5 000,00		Vlastní
26	005001.91	fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla, a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla	soubor	1,00000		2 000,00		Vlastní
27	005001.92	fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě	soubor	1,00000		5 000,00		Vlastní
Celkem						227 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Velíková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						29 613,17		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 415,60*0,15	m3	62,34000		4 737,84	800-1	RTS 22/ I
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 25,10*0,60 12,16*0,60 7,11*0,60	m3	26,62200		5 484,13	800-1	RTS 22/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	2,66220		115,81	800-1	RTS 22/ I
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 26,622 -16,95 -8,68	m3	0,99200		177,57	800-1	RTS 22/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 26,40*0,30 30,11*0,30	m3	16,95300		1 991,98	800-1	RTS 22/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,99200		16,17	800-1	RTS 22/ I
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	8,68000		7 777,28	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, (178,00+39,00)*0,20*0,20			8,68000			
8	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	8,68000		3 341,80	800-1	RTS 22/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. šlapáky : 289,70 žul.kostka : 26,50 bet.zámk.dlažba : 71,00 mlat : 17,65	m2	404,85000		5 424,99	800-1	RTS 22/ I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,99200		545,60	800-1	RTS 22/ I
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						16 504,08		
11	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : 28,17	m2	28,17000		1 583,15	822-1	RTS 22/ I
12	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	28,17000		9 929,93	822-1	RTS 22/ I
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek chodník :	m	46,00000		4 991,00	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,00*2		46,00000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				40 120,64		
14	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	404,85000		6 113,24	800-2	RTS 22/ I
		šlapáky :						
		289,70		289,70000				
		žul.kostka :						
		26,50		26,50000				
		bet.zámk.dlažba :						
		71,00		71,00000				
		mlat :						
		17,65		17,65000				
15	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	485,82000		34 007,40	SPCM	RTS 22/ I
		404,85*1,20		485,82000				
Díl: 43		Schodiště				90 000,00		
16	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m DVČ	2,00000		90 000,00	AP-HSV	RTS 22/ I
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.						
		1,00*2		2,00000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				91 322,02		
17	564811111R00	Podklad ze štěrkuodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	106,30000		6 994,54	822-1	RTS 22/ I
		bet.zámk.dlažba :						
		71,00		71,00000				
		mlat :						
		šd fr. 0-32 :						
		17,65		17,65000				
		šd fr. 0-4 :						
		17,65		17,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm bet.zámk.dlažba : 71,00	m2	71,00000		8 662,00	822-1	RTS 22/ I
19	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm mlát : 17,65	m2	17,65000		3 097,58	822-1	RTS 22/ I
20	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm šlapáky : 289,70 žul.kostka : 26,50	m2	316,20000		72 567,90	822-1	RTS 22/ I
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						921 472,95		
21	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici žul.kostka : 26,50	m2	26,50000		15 423,00	822-1	RTS 22/ I
22	594111111RT2	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm štipaný pískovec 5-7 cm (nepravidelná deskovina) vč. řezání šlapáky : 289,70	m2	289,70000		811 160,00	822-1	RTS 22/ I
23	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	71,00000		24 850,00	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. bet.zámk.dlažba : 71,00				71,00000		
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	10,00000		2 405,00	822-1	RTS 22/ I
25	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm 26,50*1,03	m2	27,29500		40 942,50	SPCM	RTS 22/ I
26	59245304T1	dlažba betonová zámková, šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm 71,00*1,03	m2	73,13000		26 692,45		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						128 127,02		
27	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou dvojřádek : 24,24*2 trojřádek : 14,80*3	m	92,88000		25 542,00	822-1	RTS 22/ I
28	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	132,00000		46 200,00	822-1	RTS 22/ I
29	91001	ocelový obrubník ocel.pásovina rozměr 100/8 mm, dodávka a montáž	m	64,00000		24 896,00		Vlastní
30	597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125 montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování žlabů a vpustí. 2,50*3	m	7,50000		13 357,50	AP-HSV	RTS 22/ I
31	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	133,32000		18 131,52	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		132,00*1,01		133,32000				
Díl: 93						455 000,00		
Dokončovací práce inženýrských staveb								
32	93001	Ozdobné patníky, dodávka a montáž vč.zemních prací bet.patek	kus	22,00000		66 000,00		Vlastní
33	93002	Vývěsky pro obec, dodávka a montáž vč.zemních prací bet.patek	kus	2,00000		79 000,00		Vlastní
34	93003	Ozdobné mříže ke stromům, dodávka a montáž vč.zemních prací bet.patek	kus	2,00000		125 000,00		Vlastní
35	93004	Dřevěné lavice, dodávka a montáž vč.zemních prací bet.patek	kus	10,00000		185 000,00		Vlastní
Díl: 96						74 692,65		
Bourání konstrukcí								
36	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, oplocení rámové : (22,56+26,68)*0,30*0,90 oplocení drátěné : 0,30*0,30*0,60*15	m3	14,10480		59 945,40	801-3	RTS 22/ I
				13,29480				
				0,81000				
37	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového vč.sloupků oplocení rámové : 22,56+26,68 oplocení drátěné : 35,03	m	84,27000		14 747,25	801-5	RTS 22/ I
				49,24000				
				35,03000				
Díl: 99						99 915,83		
Staveništní přesun hmot								
38	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	399,66332		99 915,83	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31, :						
		Součet : 399,66332		399,66332				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				29 126,39		
39	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	57,90535		3 184,79	822-1	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		11,12,13,36,37, :						
		Součet : 57,90535		57,90535				
40	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	231,62140		2 779,46	822-1	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		11,12,13,36,37, :						
		Součet : 231,62140		231,62140				
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	57,90535		23 162,14	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		11,12,13,36,37, :						
		Součet : 57,90535		57,90535				
Celkem						1 975 894,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 02	Přípojka elektřiny (V.O.)
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 02.01		Elektromontáže - Veřejné osvětlení					213 650,00		
1	Pol__1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ULIČNÍ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ stožár LBH 4 - B - celková výška 4,6m, výška nad terénem, 4,0m, vetknuti do země 0,6m. 114/76/60mm bezpatcový - sadový třístupňový stožár, žárové zinkovaný	ks	5,00000		43 750,00		Vlastní	
2	Pol__2	ULIČNÍ SVÍTIDLA LED SVÍTIDLO TYP PARK Konstrukce: provedení antivandal těleso svítidla je vyrobeno z, hliníkového odličku difuzor je z polykarbonátu (PC) horní kryt je výlisek z plechu montáž	ks	5,00000		43 750,00		Vlastní	
		svítidla je určena na sloup průměru 48mm pro montáž na sloup průměru 60 mm je k dispozici kvalitní litinová redukce s n osazena LED fy CREE s měrným světelným výkonem 133lm/W (350mA, 65°C). Označení 33/14-Park přikon základní 33 tok 2820lm, provedenidifuzoru opál, IP55					optická část je 14W, světelný		
3	Pol__3	STOŽAROVÁ VÝZBROJ SR 721-27AI st. výž. 1xE27/4Xm8/35mm2	ks	5,00000		4 750,00		Vlastní	
4	Pol__4	TRUBKA HDPE 50m KF 09075 TRUBKA DVOUPL.	m	64,00000		3 840,00		Vlastní	
5	Pol__5	TRUBKA HDPE 50m KF 09040 TRUBKA 40	m	10,00000		500,00		Vlastní	
6	Pol__6	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY 4-Jx16 mm2, pevně	m	68,00000		22 780,00		Vlastní	
7	Pol__7	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 5-Jx1.5 mm2, pevně	m	30,00000		2 100,00		Vlastní	
8	Pol__8	Připojovací svorka SP1	ks	5,00000		500,00		Vlastní	
9	Pol__9	Spojovací svorka SR 3b spoj pásek-drát	ks	5,00000		500,00		Vlastní	
10	Pol__10	Spojovací svorka SS s příložkou	ks	5,00000		500,00		Vlastní	
11	Pol__11	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 RSA6 Řadová svornice barevná	ks	30,00000		1 500,00		Vlastní	
12	Pol__12	PŘÍSTROJOVÉ SVORKOVNICE 1106-F/5P Přístroj. svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	ks	5,00000		550,00		Vlastní	
13	Pol__13	PŘÍSTROJOVÉ SVORKOVNICE 1106-F/5P Přístroj. svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	ks	5,00000		550,00		Vlastní	
14	Pol__14	LIŠTA TS 35 TS35-100mm Lišta TS 35 (svazek 5 ks)	ks	10,00000		500,00		Vlastní	
15	Pol__15	ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE IS BEZ VODIVÉHO SPOJENÍ NA LIŠTU RSAP 35A IS Řadová svornice (žluté, pouzdro+zelená přepážka)	ks	30,00000		4 500,00		Vlastní	
16	Pol__16	ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE IS BEZ VODIVÉHO SPOJENÍ NA LIŠTU IS504032-- Pojistka závitová D01/6A	ks	5,00000		750,00		Vlastní	
17	Pol__17	ENERGETICKÝ SLOUPEK ENERGETICKÝ SLOUPEK 3x zásuvka 230V, 1x vypínač 1, krytí IP54,, Rozměry: Ø129 x 450 mm (výška)	ks	1,00000		10 500,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 02	Přípojka elektřiny (V.O.)
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	Pol__18	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠTOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x16 mm ²	ks	11,00000		550,00		Vlastní
19	Pol__19	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	64,00000		10 880,00		Vlastní
20	Pol__20	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stávající zařízení	hod	8,00000		4 000,00		Vlastní
21	Pol__21	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání pripojovaciho místa	hod	6,00000		3 000,00		Vlastní
22	Pol__22	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpečení pracovište	hod	12,00000		6 000,00		Vlastní
23	Pol__23	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	16,00000		8 000,00		Vlastní
24	Pol__24	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	14,00000		8 400,00		Vlastní
25	Pol__25	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,00000		3 000,00		Vlastní
26	Pol__26	Montážní plošina	hod	10,00000		10 000,00		Vlastní
27	Pol__27	Montážní plošina Jefáb	hod	5,00000		8 000,00		Vlastní
28	Pol__28	GEODETICKÉ SLUŽBY Zaměření skutečného stavu	ks	1,00000		8 500,00		Vlastní
29	Pol__29	GEODETICKÉ SLUŽBY Podružný materiál	soubor	1,00000		1 500,00		Vlastní
Díl: 02.02 Zemní práce						76 830,00		
30	Pol__30	VYTYČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10000		5 400,00		Vlastní
31	Pol__31	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO OCELOVÝ STOŽÁR OSVĚTLENÍ D 350x1500 mm	ks	5,00000		15 000,00		Vlastní
32	Pol__32	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU V zemině třídy 3-4	m ³	2,50000		1 125,00		Vlastní
33	Pol__33	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině třídy 3-4	m ³	2,50000		1 625,00		Vlastní
34	Pol__34	HLOUBENI KABELOVE RYHY V ZEMINE TRIDY 4 Sire 300mm, hloubka 750mm	m	62,00000		15 500,00		Vlastní
35	Pol__35	ZAHOZ KABEL. RYHY-ZEMINA TR.4 Sire 300mm, hloubka 750mm	m	62,00000		11 160,00		Vlastní
36	Pol__36	ZRIZENI KABEL. LOZE Z KOPANEHO PISKU SE ZAKRYTIM KABELU TLOUSTKA ZASYPOVE VRSTVY 5cm Cihlami-ve smeru, kabelu	m	62,00000		8 060,00		Vlastní
37	Pol__37	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC Sirka 22cm	m	62,00000		930,00		Vlastní
38	Pol__38	ÚPRAVA POVRCHŮ Položení dřnu	m ²	26,00000		6 500,00		Vlastní
39	Pol__39	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm pro zhutnění ve výkopu	m ²	20,00000		4 000,00		Vlastní
40	Pol__40	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm pro zhutnění ve výkopu	m ²	6,00000		1 200,00		Vlastní
41	Pol__41	ODSTRANĚNÍ DŘEVITĚHO POROSTU Porost měkký, středně hustý	m ²	6,00000		900,00		Vlastní
42	Pol__42	KABEL KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH BETON. ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ TK1-17x14/10,5x10cm při křížení s. podz. vedením	m	4,00000		1 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 02	Přípojka elektřiny (V.O.)
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	Pol_43	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterkopísku pod chodník	m2	1,80000		630,00		Vlastní
44	Pol_44	Podružný materiál	soubor	1,00000		3 000,00		Vlastní

Celkem						290 480,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 03	Přípojka vody pro veřejné pitko
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						68 731,62		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravu Začátek provozního součtu 28,00*1,00*(0,90+1,51)/2 2,80*2,40*1,71 Mezisoučet Konec provozního součtu 45,2312*0,50	m ³	22,61560		4 783,20	800-1	RTS 22/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravu	m ³	2,26156		86,84	800-1	RTS 22/ I
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravu	m ³	22,61560		9 170,63	800-1	RTS 22/ I
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravu	m ³	2,26156		172,56	800-1	RTS 22/ I
5	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 10,00*1,51*2 (2,80+2,40)*2*1,71	m ²	47,98400		13 171,61	800-1	RTS 22/ I
6	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m ²	47,98400		4 054,65	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 03	Přípojka vody pro veřejné pitko
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	13,61120		7 486,16	800-1	RTS 22/ I
13	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 8,96*2,00	T	17,92000 17,92000		11 648,00	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						4 755,24		
14	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm v otevřeném výkopu, 28,00*1,00*0,10	m3	2,80000 2,80000		2 987,60	827-1	RTS 22/ I
15	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu železového třídy C -/12,5 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 1,60*1,30*0,10	m3	0,20800 0,20800		619,84	827-1	RTS 22/ I
16	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1,60*1,30*1,15*7,90*0,001	t	0,01890 0,01890		1 147,80	801-1	RTS 22/ I
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						4 783,80		
17	871151121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm v otevřeném výkopu, 28,00	m	28,00000 28,00000		520,80	827-1	RTS 22/ I
18	28613741R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 25,0 mm; s = 2,30 mm; l = 100 000,0 mm 28,00*1,015	m	28,42000 28,42000		4 263,00	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						87 217,00		
19	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkouš	m	28,00000		700,00	827-1	RTS 22/ I
20	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	28,00000		2 100,00	827-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 03	Přípojka vody pro veřejné pitko
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
21	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,00000		1 423,00	801-1	RTS 22/ I
22	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	28,00000		406,00	827-1	RTS 22/ I
23	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	28,00000		588,00	827-1	RTS 22/ I
24	890001	Montáž vodoměrných sestav	kus	1,00000		3 500,00		Vlastní
25	89002	Nadzemní pitko vč.všech prvků, dodávka a montáž	kus	1,00000		40 000,00		Vlastní
26	55118003T1	Souprava vodoměrná	kus	1,00000		15 000,00		Vlastní
		DG přechod 1"						
		KK 1"						
		Vodoměr DN 25						
		F 1"						
		ZV 1"						
		KK 1"						
		T-kus DN 32/25						
		KK 3/4"						
		VK 1/2"						
27	890002	Vodoměrná šachta rozměr 1200/900/1510 mm, vč.komínku, poklopu, žebříku	kus	1,00000		23 500,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 420,66		
28	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	24,26003		3 420,66	827-1	RTS 22/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,13,14,15,16,18,21,23,26, :

Součet: : 24,26003

24,26003

Celkem	168 908,32
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 04	Přípojka kanalizace vč.vsakovacího tunelu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						147 197,62		
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek Začátek provozního součtu (23,50+3,00+14,23)*0,80*(1,60+1,70)/2 4,70*2,88*1,70 Mezisoučet Konec provozního součtu 76,775*0,50	m ³	38,3875		8 118,95	800-1	RTS 22/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m ³	3,8387		147,41	800-1	RTS 22/ I
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m ³	38,3875		15 566,13	800-1	RTS 22/ I
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m ³	3,8387		292,90	800-1	RTS 22/ I
5	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (23,50+3,00+14,23)*(1,60+1,70)/2*2	m ²	134,4090		36 895,27	800-1	RTS 22/ I
6	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m ²	134,4090		11 357,56	800-1	RTS 22/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	76,7750		10 249,46	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 04	Přípojka kanalizace vč.vsakovacího tunelu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 76,775				76,77500		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ck : 76,775 odpočet : -55,87 šd u vsaku : 4,73*2,88*0,50	m3	27,71620		4 961,20	800-1	RTS 22/ I
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	27,71620		451,77	800-1	RTS 22/ I
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. ck : 76,775 odpočet : lože : -3,26 obsyp : -14,66 šachty : -3,14*0,22*0,22*1,60 vsak : -2,60*0,81*1,30	m3	55,87404		7 012,19	800-1	RTS 22/ I
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,66280		8 988,30	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 04	Přípojka kanalizace vč.vsakovacího tunelu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, (23,50+3,00+14,23)*0,80*0,45				14,66280		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	27,71620		15 243,91	800-1	RTS 22/ I
13	58337320R	štěrkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 14,66*2,00	T	29,32000		19 058,00	SPCM	RTS 22/ I
14	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 4,73*2,88*0,50*2,00	t	13,62240		8 854,56	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						30 051,00		
15	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	3,00000		333,00	827-1	RTS 22/ I
16	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m 10,00	m2	10,00000		151,00	800-2	RTS 22/ I
17	210001	Vsakovací blok středový rozměr 2,3 x 0,81 x 1,3 m	kus	1,00000		24 027,00		Vlastní
18	210002	Vsakovací blok čelo	kus	2,00000		5 000,00		Vlastní
19	693660200R	geotextilie PES, POP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 10,00*1,20	m2	12,00000		540,00	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						3 476,71		
20	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopisku do 65 mm v otevřeném výkopu, (23,50+3,00+14,23)*0,80*0,10	m3	3,25840		3 476,71	827-1	RTS 22/ I
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						33 592,08		
21	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 23,50+3,00+14,23	m	40,73000		1 274,85	827-1	RTS 22/ I
22	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	3,00000		252,00	827-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 04	Přípojka kanalizace vč. vsakovacího tunelu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm 40,73*1,093	kus	44,51789		31 607,70	SPCM	RTS 22/ I
24	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	3,03000		457,53	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 89						29 362,44		
Ostatní konstrukce na trubním vedení								
25	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	3,00000		10 680,00	827-1	RTS 22/ I
26	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	40,73000		582,44	827-1	RTS 22/ I
27	894431423RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000		18 100,00	AP-HSV	RTS 22/ I
Díl: 99						6 982,05		
Staveništní přesun hmot								
28	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,13,14,16,19,20,22,23,24,25, : Součet: : 49,51812	t	49,51812		6 982,05	827-1	RTS 22/ I

Celkem

250 661,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: I.		Příprava, humusování				20 441,25		
1	184802111	Chem.odplevel.před založ.postř.rovina	m2	225,00000		1 350,00		Vlastní
2	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 - skryvka na mezideponii	m3	18,75000		5 137,50		Vlastní
3	162701101	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m hor.1-4	m3	18,75000		3 693,75		Vlastní
4	181301102	Rozprostření zeminy v rov. do 500 m2 tl. do 15 cm	m2	150,00000		10 260,00		Vlastní
Díl: II.		Výsadba stromů alejových				19 854,40		
5	R	Vytyčení výsadeb (stromy, keře)	hod	2,00000		2 400,00		Vlastní
6	183101215	Jamky výměna 50% v hornině 1-4 do 0,4 m3 rov.	kus	5,00000		3 330,00		Vlastní
7	184102115	Výsadba stromu s balem do 600 mm rov.	kus	5,00000		3 100,00		Vlastní
8	184202112	Kotvení dřevin kůly do 3m vč. osazení kůlů	kus	5,00000		2 130,00		Vlastní
9	184501111	Zhotovení obalu juta 1 vrstva rovina (0,9m2/ks)	m2	4,50000		361,80		Vlastní
10	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie rov. š. GTX do 3m, bez připevnění vč. zakotvení okraje (mulčovací, textilie)	m2	65,00000		6 500,00		Vlastní
11	457979113	Příplatek za připevnění GTX ocel. skobami-svah do 1:1,5, přes 8 ks/10m2 plochy	m2	7,50000		600,00		Vlastní
12	184921093	Mulčování rostlin tl.do 0,1m rovina (kůra tl. 10 cm, D.T.K. tl. 6 cm) (4,7 + 15,5)	m2	16,00000		1 009,60		Vlastní
13	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	0,60000		423,00		Vlastní
Díl: III.		Výsadba keřů a pnoucích rostlin				37 661,68		
14	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rov. v hor. 3	m2	81,00000		1 676,70		Vlastní
15	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie rov. š. GTX do 3m, bez připevnění vč. zakotvení okraje (mulčovací, textilie) (216+25,5)	m2	85,00000		8 500,00		Vlastní
16	457979113	Příplatek za připevnění GTX ocel. skobami-svah do 1:1,5, přes 8 ks/10m2 plochy	m2	85,00000		6 800,00		Vlastní
17	R	Zhotovení dřevěných zábran ve svahu	m	10,00000		12 000,00		Vlastní
18	183101212	Jamky výměna 50% v hornině1-4 do,02m3 rov. (251+8)	kus	10,00000		312,00		Vlastní
19	184102111	Výsadba dřeviny s balem rovina d 0,2 m rov.	kus	10,00000		703,00		Vlastní
20	184921093	Mulčování rostlin tl.do 0,1m rovina (kůra tl. 8 cm, D.T.K. 8 cm) (216+25,5)	m2	15,80000		996,98		Vlastní
21	R	Osazení plastového obrubníku	m	50,00000		6 250,00		Vlastní
22	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	0,60000		423,00		Vlastní
Díl: IV.		Výsadba trvalek				19 579,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
23	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rov. v hor. 3	m2	64,00000		1 177,60		Vlastní
24	185802112	Hnojení půdy kompostovým substrátem (42*0,04*1,3)	t	0,50000		309,50		Vlastní
25	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem rovina (půdní kondicionér: 42*0,1*0,001)	t	0,00500		41,40		Vlastní
26	183403111	Obdělání půdy nakopáním v rov.	m2	64,00000		1 286,40		Vlastní
27	183403153	Obdělání půdy hrabání v rovině (2*)	m2	64,00000		384,00		Vlastní
28	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie rov. š. GTX do 3m, bez připevnění vč. zakotvení okraje (jutová, mulčovací textilie)	m2	64,00000		6 400,00		Vlastní
29	457979113	Příplatek za připevnění GTX ocel. skobami-svah do 1:1,5, přes 8 ks/10m2 plochy	m2	64,00000		5 120,00		Vlastní
30	183101111	Jamky bez výměny v hornině 1-4 do,01m3 rov.	kus	60,00000		540,00		Vlastní
31	184921093	Mulčování rostlin tl.do 0,1m rovina (D.T.K. tl. 6 cm)	m2	64,00000		4 038,40		Vlastní
32	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin	m3	0,40000		282,00		Vlastní
Díl: V. Založení trávníků						6 562,60		
33	183403112	Obdělání půdy oráním rovina (rozrušení půdy)	m2	68,00000		408,00		Vlastní
34	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině (2*)	m2	68,00000		408,00		Vlastní
35	182001111	Plošná úprava terén.nerovností do 100 mm	m2	68,00000		2 366,40		Vlastní
36	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině (2*)	m2	68,00000		408,00		Vlastní
37	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním rovina (2*)	m2	68,00000		408,00		Vlastní
38	183403153	Obdělání půdy hrabání v rovině (2*)	m2	68,00000		408,00		Vlastní
39	185802113	Hnojení umělé hnojivo (NPK 30g/m2) (293*0,03*0,001)	t	0,00500		41,40		Vlastní
40	180402111	Založení zátěžového trávníku výsev rovina	m2	68,00000		1 706,80		Vlastní
41	183403161	Obdělání půdy válení v rovině (2*)	m2	68,00000		408,00		Vlastní
Díl: VI. Rostlinný materiál (dle ceníku)						102 200,00		
42	Pol_43	Amelanchier arborea 'Robin Hill' obvod kmínku 12-14 cm	kus	4,00000		70 000,00		Vlastní
43	Pol_44	Abies nordmanniana, výška 300 cm	kus	1,00000		15 000,00		Vlastní
44	Pol_45	Pyracantha coccinea „Red Column“ výška 20-40 cm	kus	10,00000		1 000,00		Vlastní
45	Pol_52	Trvalky	kus	60,00000		16 200,00		Vlastní
Díl: VII. Ostatní materiál (ceny orientační)						41 842,50		
46	Pol_53	neselektivní systémový herbicid (0,0015*592)	kus	0,50000		1 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18126	Veliková - Prostor kolem kanceláře místní část na parcelách st.494,493,495,191/11,450,36
O:	SO 05	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
47	Pol__54	netkaná mulčovací geotextilie (50 g/m2)	m2	100,00000		12 500,00		Vlastní
48	Pol__55	drátěná skoba pr. 6 x 300 mm	kus	200,00000		2 000,00		Vlastní
49	Pol__56	kůly, d 250 cm, průměr 7 cm, impregnace	kus	12,00000		5 040,00		Vlastní
50	Pol__57	příčky ke kůlům	kus	12,00000		1 200,00		Vlastní
51	Pol__58	půlkuláče ke zpevnění svahu prům.8 cm impregnace	m	20,00000		6 000,00		Vlastní
52	Pol__60	ocelový hřeb (44*3)	ks	60,00000		600,00		Vlastní
53	Pol__61	juta na obalování kmene stromu (6m/ks)	m	12,00000		2 400,00		Vlastní
54	Pol__62	úvazky	m	12,00000		1 800,00		Vlastní
55	Pol__63	hnojivo plně tablety	ks	150,00000		1 500,00		Vlastní
56	Pol__64	pěstební substrát pro výměnu k rostlinám	m3	1,05000		2 625,00		Vlastní
57	Pol__65	kompostový substrát (trvalky)	m3	0,75000		1 875,00		Vlastní
58	Pol__66	půdní kondicionér	kg	2,20000		330,00		Vlastní
59	Pol__67	kůra drcená standardní (0,08)	m3	0,75000		1 312,50		Vlastní
60	Pol__68	D.T.K. f. 16-32 (0,06)	m3	0,45000		562,50		Vlastní
61	Pol__69	Plně hnojivo (30g/m2) (225*0,03)	kg	6,75000		540,00		Vlastní
62	Pol__70	travní směs zátěžová (30g/m2)	kg	2,05000		307,50		Vlastní
Díl: VIII. Přesun hmot						5 830,50		
63	998231311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	5,75000		5 830,50		Vlastní
Celkem						253 972,23		