

Soupis prací, dodávek a služeb

B23 Rušení TV Automatů

Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
7NP							
Zařízení							
1	Patch panel: 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou	1	ks	2 140,00	2 140,00 Kč	1 350,00	1 350,00 Kč
2	Keystone CAT6 UTP RJ45	13	ks	95,00	1 235,00 Kč	90,00	1 170,00 Kč
3	Patch kabel: 1G patch kabel CAT6, LSOH 0,5-2m,	13	ks	82,00	1 066,00 Kč	30,00	390,00 Kč
4	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat.6 - na povrch (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	13	ks	315,00	4 095,00 Kč	180,00	2 340,00 Kč
5	Rozvaděč nástěnný 19" 21U 600x600 černý	1	ks	12 600,00	12 600,00 Kč	2 780,00	2 780,00 Kč
6	Napájecí panel 8x230V	2	ks	950,00	1 900,00 Kč	432,00	864,00 Kč
7	Panel vyvazovací 1U černá plastová oka	2	ks	635,00	1 270,00 Kč	175,00	350,00 Kč
8	Optická vana kompletní 24SC Simplex včetně kazety, ochrany svárů, pigtailů	1	ks	2 980,00	2 980,00 Kč	965,00	965,00 Kč
9	Switch ARUBA 6100 48portů, POE	1	ks	49 800,00	49 800,00 Kč	4 320,00	4 320,00 Kč
10	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	2	ks	17,00	34,00 Kč	28,00	56,00 Kč
11	Zásuvka 230V - na povrch (komplet - krabička, strojek, rámeček)	22	ks	318,00	6 996,00 Kč	178,00	3 916,00 Kč
12	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	15	hod			490,00	7 350,00 Kč
Trasy							
13	Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	780	m	13,90	10 842,00 Kč	32,00	24 960,00 Kč
14	Lišta instalační 40x20 LSOH bílá	60	m	92,00	5 520,00 Kč	121,00	7 260,00 Kč
15	Kabel PRAFLASAFE X-J 3X2,5	100	m	53,00	5 300,00 Kč	24,00	2 400,00 Kč
16	Optický kabel SM12vl	55	m	37,00	2 035,00 Kč	35,00	1 925,00 Kč
17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	15	hod			490,00	7 350,00 Kč
Ostatní							
18	Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu	13	ks	x	x	310,00	4 030,00 Kč
19	Provedení optického svárů, měření, včetně vystavení protokolu	1	kpl	x	x	4 850,00	4 850,00 Kč
20	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl	x	x	1 790,00	1 790,00 Kč
21	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	x	x	4 320,00	4 320,00 Kč
22	Úklid staveniště	4	hod	x	x	440,00	1 760,00 Kč
23	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl	x	x	2 890,00	2 890,00 Kč
24	Revize	1	kpl	x	x	1 890,00	1 890,00 Kč
25	Doprava	1	kpl	x	x	1 890,00	1 890,00 Kč
CELKEM							
Materiál celkem					107 813,00 Kč		
Montáž celkem							93 166,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)							200 979,00 Kč