

Strukturovaná kabeláž

Soupis prací, dodávek a služeb							
B25 Rušení TV Automatů							
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
<b>3NP</b>							
<b>Zařízení</b>							
1	Patch panel: 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou	1	ks	2 140,00	2 140,00 Kč	1 350,00	1 350,00 Kč
2	Keystone CAT6 UTP RJ45	13	ks	95,00	1 235,00 Kč	90,00	1 170,00 Kč
3	Patch kabel: 1G patch kabel CAT6, LSOH 0,5-2m,	13	ks	82,00	1 066,00 Kč	30,00	390,00 Kč
4	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat.6 - na povrch (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	13	ks	315,00	4 095,00 Kč	180,00	2 340,00 Kč
5	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	2	ks	17,00	34,00 Kč	28,00	56,00 Kč
6	Zásuvka 230V - na povrch (komplet - krabička, strojek, rámeček)	24	ks	318,00	7 632,00 Kč	178,00	4 272,00 Kč
7	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	15	hod			490,00	7 350,00 Kč
<b>Trasy</b>							
8	Kabel U/UTP, 4p., Cat.6, LSOH	780	m	13,90	10 842,00 Kč	32,00	24 960,00 Kč
9	Lišta instalační 40x20 LSOH bílá	105	m	92,00	9 660,00 Kč	121,00	12 705,00 Kč
10	Kabel PRAFLASAFE X-J 3X2,5	100	m	53,00	5 300,00 Kč	24,00	2 400,00 Kč
11	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	15	hod			490,00	7 350,00 Kč
<b>Ostatní</b>							
12	Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu	13	ks	x	x	310,00	4 030,00 Kč
13	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl	x	x	1 790,00	1 790,00 Kč
14	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	x	x	4 320,00	4 320,00 Kč
15	Úklid staveniště	6	hod	x	x	440,00	2 640,00 Kč
16	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl	x	x	2 890,00	2 890,00 Kč
17	Revize	1	kpl	x	x	1 890,00	1 890,00 Kč
18	Doprava	1	kpl	x	x	1 890,00	1 890,00 Kč
<b>CELKEM</b>							
<b>Materiál celkem</b>					<b>42 004,00 Kč</b>		
<b>Montáž celkem</b>							<b>83 793,00 Kč</b>
<b>Konečná cena (bez DPH)</b>							<b>125 797,00 Kč</b>