



**Zadavatel:** ZOO A ZÁMEK ZLÍN-LEŠNÁ. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

**Kontaktní osoba:**

**Email:**

**Telefon:**

**Místo:** ZOO Lešná – odchovna

**Rozsah:** cca 200m<sup>2</sup>

**Nekluznost:** R10/R11

**Cenová nabídka:** platná do konce 5/2022

**Plocha:** cca 300m<sup>2</sup>

## Cenová Nabídka na zhotovení podlahy v systému Ucrete HF 60RT

**Stávající stav:** Jedná se o prostory odchovu ptactva,

**Příprava podkladu:**

Varianty příprav podlahy jsou: ručně broušení v případě větších ploch bude se podklad připravovat. Planetovou bruskou s odsáváním. Pokud bude podklad ve stavu, že se bude muset vyfrézovat či vybrousit větší vrstva podklad se srovná rychleschnoucí cementovou hmotou s vláknem R4 popř. plastbetonem. Případné sešití bude upřesněno na základě prohlídky po přebroušení podkladu jednotková cena 460 Kč / bm bez DPH. Při aplikaci systémové podlahové skladby Ucrete je nutné po obvodu místnosti a popř. okolo obvodů stěn, jímek je nutné vyřezat kotvící drážky.

**Požadavky:** Požadavkem je mírný protiskluz, odolnost proti horké tlakové vodě.

Na základě získaných podkladů navrhuji zhotovení podlahového systému UCRETE HF 60RT

**Varianta 70°C – 6 mm**

1/ Penetrace Ucrete PSC, se spotřebou 1,0 kg/m<sup>2</sup>

2/ Polyuretanová pryskyřice aplikovaná stěrkou v tloušťce vrstvy 6 mm

3/ fabion do výšky 10 cm s radiusem

**Nabídková cena pro místnosti č.: 102.1; 102.2; 102.3; 113; 114 s celkovou výměrou 115,88m<sup>2</sup>.**

**365.022 Kč bez DPH**



### **Časová náročnost**

díky nutným technologickým časům (vytvrzení Ucretu) bude realizace prováděna dle domluvy s investorem.

Den po finálním stěrce či nátěru bude podlaha pochůzná.

Plné zatížení podlahy především chemické zatížení po 7-ti dnech od realizace.

Objednatel poskytne zdroje elektro 220/380V, /jistič 32C/ a sociální zařízení v prostoru staveniště popř. použití nákladního výtahu.

Zhotovitel garantuje dodání všech deklarovaných materiálů. Při realizaci díla pak řádnou aplikaci materiálů dle příslušných technických listů výrobce. Rovněž garantuje technické, mechanické a fyzikální vlastnosti, udávané výrobcem na technických listech, aktuálních ke dni uzavření smlouvy.

### **Platební podmínky**

Splatnost faktury je 30 dnů

Platba bude provedena po předání a převzetí díla- protokolárním předání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Služba bude provedena v režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92e.

V cenách není zahrnuto skonto za zařízení staveniště, pojištění, energie, zádržné po dobu garance apod.

### **Záruka**

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 24 měsíců. Případné defekty vzniklé na základě nesoudržnosti podkladní vrstvy, nejsou důvodem k reklamaci.

Doufám, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na naši spolupráci na výše uvedené stavbě.

Ve Zlíně 11.8.2022