

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023  
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21  
Číslo objednávky: 35

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2022	TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n.L.	Výměna pražců a posun kolejnic v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n.L. km 42,190 - 42,904 a km 41,385 - 41,750	12N (26.9. - 7.10.2022)	ne	měsíční		6 862 007,92
<b>Celková cena</b>							<b>6 862 007,92</b>

# ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Výměna pražců a posun kolejnic v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n.L. km 42,190 - 42,904 a km 41,385 - 41,750

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00  
5 Komunikace 0,00

1	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	1 789,000		0,00
2	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	1 789,000		0,00
3	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vbouraných hmot atd.) do 10 km	t	192,707		0,00
4	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	1 768,000		0,00
5	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	21,000		0,00
6	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		0,00
7	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	131,352		0,00
8	5955101020	<i>Kamenivo drcené šetrk trakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	262,704		0,00
9	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	262,704		0,00
10	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	24,000		0,00
11	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	114,000		0,00
12	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	24,000		0,00
13	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	928,000		0,00
14	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	10,000		0,00
15	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	70,000		0,00
16	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	10,000		0,00
17	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	2 558,000		0,00
18	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	2 558,000		0,00
19	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním dřvu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	1 402,700		0,00
20	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	400,000		0,00
21	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	915,608		0,00
22	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	900,000		0,00
23	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vbouraných hmot	t	527,755		0,00
24	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vbouraných hmot atd.) do 20 km	t	527,755		0,00
25	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	0,000		0,00
26	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	0,000		0,00
27	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		0,00
28	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		0,00
29	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300		0,00
30	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
<b>Materiál dodávaný OŘ</b>						
31		<i>Kolejnice S49 užitá</i>	m	60,000		
32		<i>Pražec betonový vystrojený užitý</i>	kus	1 789,000		
33		<i>Komplet ŽS 4</i>	kus	7 156,000		
34		<i>Pryžová podložka S49</i>	kus	3 578,000		
<b>Činnosti prováděné OŘ</b>						
35		Likvidace dřevěných	kpl.	1,000		
36		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000		
37		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

6 862 007,92

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3000195

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 90eccc5e-434d-4ab5-9e44-238fe986703f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.09.2022 14:48:00



39b29e66-ad66-428e-9f28-eb7f4279338d