

**ZBV č. 1 ZM 2022 ODPOČET ZDI 201-15 U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO**

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-15, Opěrná zeď před č.p. 1196

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

Základní cena: 56 568,94 Kč

Cena - celkem: 56 568,94 Kč

DPH: 11 879,48 Kč

Cena s daní: 68 448,42 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 56 568,94 Kč

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem: -56 568,94 Kč

DPH: -11 879,48 Kč

Cena s daní: -68 448,42 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 30.08.2022

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lipy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-15, Opěrná zeď před č.p. 1196

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
4	14101		POPLATKY ZA SKLÁDKU skládkovné zemina	M3	-8,30	270,00	-2 241,00
<i>ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -8,30=-8,30 [A]</i>							
						<b>Celkem</b>	<b>-2 241,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I naložení zeminy z mezideponie a dovoz na stavbu	M3	-4,00	61,00	-244,00
<i>ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -4=-4,00 [A]</i>							
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku	M3	-8,30	145,00	-1 203,50
<i>ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -8,3=-8,30 [A]</i>							
3	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO IKM výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) včetně naložení, odvozu na mezideponii	M3	-4,00	145,00	-580,00
<i>ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -4=-4,00 [A]</i>							
5	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládku	M3	-8,30	10,00	-83,00
<i>ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -8,3=-8,30 [A]</i>							

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lipy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-15, Opěrná zeď před č.p. 1196

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na mezideponii (použito pro zpětný zásyp)	M3	-4,00	10,00	-40,00
			ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘIŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -4=-4,00 [A]				
7	17511	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM zásyp v líci zdi, využití výzisku z výkopu	M3	-1,70	137,00	-232,90
			ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘIŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -1,7=-1,70 [A]				
8	17511	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM zásyp za rubem zdi z propustného materiálu hutněno po max. 300mm, využití výzisku z výkopu	M3	-2,30	137,00	-315,10
			ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘIŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -2,3=-2,30 [A]				
						<b>Celkem</b>	<b>-2 698,50</b>

## 2 - Základy

9	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XA1	M3	-1,60	3 056,00	-4 889,60
			ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘIŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -1,6=-1,60 [A]				
						<b>Celkem</b>	<b>-4 889,60</b>

## 3 - Svislé konstrukce

10	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 dířka zdi beton C30/37 XF4 včetně dilatačních spar (výplň, těsnění)	M3	-1,20	5 176,00	-6 211,20
			ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘIŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO:				

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lipy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-15, Opěrná zeď před č.p. 1196

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	327365	-1,2=-1,20 [A] VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B B500B 90kg/m <sup>3</sup>	T	-0,11	22 474,00	-2 472,14
ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -0,11=-0,11 [A]						
					<b>Celkem</b>	<b>-8 683,34</b>

## 4 - Vodorovné konstrukce

12	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton C16/20 tl. 100mm	M3	-0,50	2 376,00	-1 188,00
ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -0,50=-0,50 [A]						
					<b>Celkem</b>	<b>-1 188,00</b>

## 7 - Přidružená stavební výroba

13	711111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ochranný nátěr proti zemní vlhkosti ALP + 2x SA 12	M2	-10,50	96,00	-1 008,00
ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -10,50=-10,50 [A]						
14	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ ochrana izolace - geotextilie min. 600g/m <sup>2</sup>	M2	-10,50	65,00	-682,50
ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -10,50=-10,50 [A]						
15	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) nátěr hrany římsy	M2	-3,90	260,00	-1 014,00

## Položky ZBV č. 1 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lipy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

**Rozpočet:** SO 201-15, Opěrná zeď před č.p. 1196

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -3,90=-3,90 [A]				
				Celkem		-2 704,50
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>						
16 9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí, včetně všech upevňovacích prvků (kotvy do betonu) - Protikorozní ochrana zábradlí dle TKP19B.P7 - tabulka I, pořadové číslo 11, zábradlí odstranitelné, - Ochranný povlak (podle tabulky III) IIIA - Barevný odstín vrchní vrstvy RAL 7016 (Antracitově šedá)	M	-4,00	8 541,00	-34 164,00
		ZMĚNA ŘEŠENÉHO PROSTORU U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO: -4,0=-4,00 [A]				
				Celkem		-34 164,00
				<b>Celkem za rozpočet</b>		<b>-56 568,94</b>