



DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2015-0138/OR

na akci „Rekonstrukce ½ MK ul. Dělnická“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: **Mgr. Marie Blažková, primátorka města**
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: Zempra DC, s.r.o.
Sídlo: Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: Zdeněk Liebl – jednatel společnosti
IČO: 25480065
DIČ: CZ25480065
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Děčín
Číslo účtu: 926282339/0800

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků :

IV. Cena za dílo

Odstavec 1. se mění následovně :

Dle SoD byla dohodnuta cena za provedení díla dle nabídkového rozpočtu 2 574 824,14 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změny ve stavebních výkonech dle SOD spočívající v méně i vícepracích blíže specifikovaných v příloze tohoto dodatku smlouvy (položkovém vyčíslení méně a víceprací).

Cena za dílo dle SoD bez DPH	2 574 824,14 Kč
Cena méněprací	24 990,- Kč
Cena víceprací	562 973,33 Kč

Celková cena díla bez DPH	3 112 807,47 Kč

V. Platební podmínky

Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených prací, přičemž v průběhu prací bude do stavebního deníku zapisován souhlas s každou výměnou šachty uliční vpusti majetkovým správcem komunikace.

XIII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Souhlas potvrzují svým podpisem.

V Děčíně dne

14 -08- 2015

V Děčíně dne

17.8.2015
[Signature]



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20150602

Stavba: **Děčín Dělnická ul. - uliční vpusti**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2015

Objednavatel:

Město Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AZ Konzult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZEMPRA DC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 537 983,33

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 537 983,33

DPH základní	21,00%	ze	537 983,33	112 976,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 650 959,83

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20150602

Stavba: Děčín Dělnická ul.- uliční vpusti

Místo:

Datum: 09.06.2015

Objednavatel: Město Děčín

Projektant: AZ Konzult spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ZEMPRA DC s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	537 983,33	650 959,83
1	uliční vpusti	537 983,33	650 959,83
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		537 983,33	650 959,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Děčín Dělnická ul. - uliční vpusti

Objekt: 1 - uliční vpusti

JKSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 09.06.2015

Objednavatel:
Město Děčín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AZ Constult, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZEMPRA DC s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				537 983,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				537 983,33
DPH základní	21,00%	ze	537 983,33	112 976,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	650 959,83

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Děčín Dělnická ul. - uliční vpusti

Objekt: 1 - uliční vpusti

Místo: Děčín

Datum: 09.06.2015

Objednavatel: Město Děčín

Projektant: AZ Constult, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ZEMPRA DC s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	537 983,33
HSV - Práce a dodávky HSV	537 983,33
1 - Zemní práce	61 655,69
11 - Přípravné a přidružené práce	46 812,69
4 - Vodorovné konstrukce	2 585,20
5 - Komunikace	92 119,60
8 - Trubní vedení	320 614,80
998 - Přesun hmot	14 195,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	537 983,33

ROZPOČET

Stavba: Děčín Dělnická ul. - uliční vpusti

Objekt: 1 - uliční vpusti

Místo: Děčín

Datum: 09.06.2015

Objednavatel: Město Děčín

Projektant: AZ Constult, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ZEMPRA DC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

537 983,33

HSV - Práce a dodávky HSV

537 983,33

1 - Zemní práce

61 655,69

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 připojení uličních vpustí 23*2*1*1,5	m3	69,000	238,00	16 422,00
			v				
			Součet		69,000		69,000
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 v*0,5	m3	34,500	15,30	527,85
					34,500		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m připojení uličních vpustí 23*2*2*2	m2	184,000	70,90	13 045,60
					184,000		
			Součet		184,000		
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	184,000	10,70	1 968,80
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zá	m3	43,700	67,40	2 945,38
			v-lo-ob		43,700		
6	M	583312001	materiál vhodný do zásypu zá*1,8	t	78,660	200,00	15 732,00
					78,660		
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu připojení uličních vpustí 23*2*1*0,45	m3	20,700	243,00	5 030,10
					20,700		
			ob		20,700		
8	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32 (D) ob*1,8	t	37,260	160,60	5 983,96
					37,260		

11 - Přípravné a přidružené práce

46 812,69

9	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm 46"MZK"	m2	46,000	91,30	4 199,80
					46,000		
10	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm 46"KSC"	m2	46,000	360,00	16 560,00
					46,000		
11	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm 64,4"ACP16+ a ACL22"	m2	64,400	183,00	11 785,20
					64,400		
12	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 64,4"uliční vpusti"	m2	64,400	73,00	4 701,20
					64,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 11,04+6,633	t	17,673	18,20	321,65
					17,673		
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 17,673*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	176,730	4,11	726,36
					176,730		
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 10,35+20,35	t	30,700	20,40	626,28
					30,700		
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 30,7*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	307,000	5,26	1 614,82
					307,000		
17	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 10,35	t	10,350	130,00	1 345,50
					10,350		
18	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 20,35+6,633	t	26,983	148,00	3 993,48
					26,983		
19	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 11,04	t	11,040	85,00	938,40
					11,040		

4 - Vodorovné konstrukce

2 585,20

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku přepojení uličních vpustí 23*2*1*0,1	m3	4,600	562,00	2 585,20
			lo		4,600		
			Součet		4,600		

5 - Komunikace

92 119,60

21	K	564921412R	Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm vč. zaválcování 64,4"dočasný povrch UV"	m2	64,400	32,60	2 099,44
					64,400		
22	K	56492141R	Údržba a opravy a doplňování R-mat. po dobu stavby '/provizorní vrstva recyklované živice UV/ 64,4*0,2	m2	12,880	155,00	1 996,40
					12,880		
23	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm přepojení uličních vpustí 23*2*1	m2	46,000	228,00	10 488,00
					46,000		
			Součet		46,000		
24	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m 46"přepojení UV"	m2	46,000	344,00	15 824,00
					46,000		
25	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm přepojení uličních vpustí 23*2*1	m2	46,000	326,00	14 996,00
					46,000		
			Součet		46,000		
26	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 64,4*2 "přepojení UV"	m2	128,800	14,70	1 893,36
					128,800		
27	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu přepojení uličních vpustí 23*2*(1+2*0,2)	m2	64,400	344,00	22 153,60
					64,400		
			Součet		64,400		
28	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	64,400	352,00	22 668,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

přepojení uličních vpustí
23*2*(1+2*0,2) 64,400
Součet 64,400

8 - Trubní vedení

320 614,80

29	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	115,000	502,00	57 730,00
			přepojení uličních vpustí				
			23*5		115,000		
			Součet		115,000		
30	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	115,000	14,90	1 713,50
31	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	35,000	740,00	25 900,00

0,00
41-6 35,000
0,00
Součet 35,000

37	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	41,000	468,20	19 196,20
38	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	41,000	485,40	19 901,40
39	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	41,000	191,10	7 835,10
40	M	592238740	koš uliční kalový - plechový A4 pro rám 500/500 výška 600	kus	41,000	803,60	32 947,60
41	M	592238780	mříž IS uliční PolyPLASTY M508D BEGU rám D400 505/505/160	kus	41,000	3 657,50	149 957,50
32	K	895941811	Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	32,000	700,00	22 400,00
33	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-17,000	1 470,00	-24 990,00

-12 "část 1" -12,000
-4 "část 4" -4,000
-1 "část 5" -1,000
- Součet -17,000

34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	115,000	40,60	4 669,00
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	115,000	8,30	954,50
42	K	899931115	Napojení do kanalizace vývrt otvoru dn 150 až 300 mm skruž,potrubí	kus	3,000	800,00	2 400,00

998 - Přesun hmot

14 195,35

36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	224,610	63,20	14 195,35
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------