

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200042  
Stavba: **Obnova nátěrů konstrukce**

KSO:  
Místo: KOSTELEČ U JIHLAVY - nástupištní přístřešek (vlaš

CC-CZ:  
Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	296 654,66
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	296 654,66	62 297,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>358 952,14</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200042

**Stavba:** **Obnova nátěrů konstrukce**

Místo: KOSTELEČ U JIHLAVY - nástupištní přístřešek (vlaš

Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>296 654,66</b>	<b>358 952,14</b>
<b>PZ220004</b>	<b>Obnova nátěrů konstrukce</b>	296 654,66	358 952,14
<b>2</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

**PZ2200042 - Obnova nátěrů konstrukce**

KSO:

Místo: KOSTELEČ U JIHLAVY - nástupištní přístřešek (vlaš

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**296 654,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 654,66	21,00%	62 297,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**358 952,14**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

**PZ2200042 - Obnova nátěrů konstrukce**

Místo:

KOSTELEČ U JIHLAVY - nástupištní přístřešek (vlaš

Datum:

10. 8. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**296 654,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

PZ2200042 - Obnova nátěrů konstrukce

Místo:

KOSTELEČ U JIHLAVY - nástupištní přístřešek (vlaš

Datum:

10. 8. 2022

Zadavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

296 654,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus				
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
	W		"VĚŽE POJÍZDNÉ LEŠENÍ" 2					
	W		Součet					
12	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus				
	PP		Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	W		"VĚŽE POJ. LEŠENÍ PODHLED 2 KS Á 5DNECH" 2*5					
	W		Součet					
13	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus				
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
	W		2					
	W		Součet					
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2				
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	W		"ZASTŘEŠENÍ VÝLEZ PODCHOD" 11,1*2,8					
	W		Součet					
D	997		Přesun sutě					
26	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t				
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
27	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t				
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	765		Krytina skládaná					
30	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2				
			11,1x2,8					
	PP		Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765142801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765142801</a>					
D	767		Konstrukce zámečnické					
25	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	W		1,026					
	W		Součet					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
16	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	W		"ZASTŘEŠENÍ VÝLEZ PODCHOD 1% PLOCHY"					
	W		11,1*2,8*0,01					
	W		Součet					
17	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2				
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický					
	W		"ZASTŘEŠENÍ VÝLEZ PODCHOD 1% PLOCHY"					
	W		11,1*2,8*0,01					
	W		Součet					
21	K	783218201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2				
	PP		Lakovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	W		"ZASTŘEŠENÍ VÝLEZ PODCHOD 1% PLOCHY"					
	W		11,1*2,8*0,01					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		787	Dokončovací práce - zasklívání					
28	K	787327124	Zasklívání střech PC profilem komůrkovým do PC profilu s krycí a přitlačnou lištou tl 10 mm 11,1x2,8 Zasklívání střešních konstrukcí, světlíků a zahradních skleníků deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do polykarbonátového U profilu s krycí a přitlačnou lištou, tl. 10 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/787327124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/787327124</a>	■	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
1	K	789121151	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B "STOJKY 2KS" 2*(0,017+0,183+0,1+0,0944)*2*(3,75+4,4) "PODÉLNÉ IP80 5KS"5*(0,014+0,046+0,0696+0,00422)*15,5*2 "OCEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNÉ ŽLABU, OC. KONSTR.KOEF 5X5CM=3,9*5,5*17,5*3,9 Součet	m2	■	■	■	
2	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním "STOJKY 2KS" 2*(0,017+0,183+0,1+0,0944)*2*(3,75+4,4) "PODÉLNÉ IP80 5KS"5*(0,014+0,046+0,0696+0,00422)*15,5*2 "OCEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNÉ ŽLABU, OC. KONSTR.KOEF 5X5CM=3,9*5,5*17,5*3,9 Součet	m2	■	■	■	
4	K	789311110	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního tl do 40 µm Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm "STOJKY 2KS" 2*(0,017+0,183+0,1+0,0944)*2*(3,75+4,4) "PODÉLNÉ IP80 5KS"5*(0,014+0,046+0,0696+0,00422)*15,5*2 "OCEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNÉ ŽLABU, OC. KONSTR.KOEF 5X5CM=3,9*5,5*17,5*3,9 Součet	m2	■	■	■	
5	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce 408,974*0,213 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kg	■	■	■	
6	K	789311114	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru tl do 40 µm Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru, tloušťky do 40 µm "STOJKY 2KS" 2*(0,017+0,183+0,1+0,0944)*2*(3,75+4,4) "PODÉLNÉ IP80 5KS"5*(0,014+0,046+0,0696+0,00422)*15,5*2 "OCEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNÉ ŽLABU, OC. KONSTR.KOEF 5X5CM=3,9*5,5*17,5*3,9 Součet	m2	■	■	■	
7	M	24629042	hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020 hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020 408,974*0,12 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kg	■	■	■	
8	K	789311120	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm "STOJKY 2KS" 2*(0,017+0,183+0,1+0,0944)*2*(3,75+4,4) "PODÉLNÉ IP80 5KS"5*(0,014+0,046+0,0696+0,00422)*15,5*2 "OCEL KONSTR PRÍSTŘEŠKU VČETNÉ ŽLABU, OC. KONSTR.KOEF 5X5CM=3,9*5,5*17,5*3,9 Součet	m2	■	■	■	
9	M	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce 408,974*0,105 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kg	■	■	■	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
10	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista "VYSPRAVENÍ A SPASOVÁNÍ OC. KONSTRUKCE SVODU PRÍSTŘEŠKU A ŽLABU VČ. KLEMPÍŘ. ÚPRAV"2*8 Součet	hod	■	■	■	
18	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný "TRUHLÁRSKÉ ÚPRAVY LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ RÁMŮ VÝLEZ PODCHOD A DOPASOVÁNÍ TRUHL. KONSTRUKCÍ A NESPECIFIKOVANÉ LOKÁLNÍ ÚPRAVY PŘED ZAKRYTÍM MIRALON"8*3 Součet	hod	■	■	■	
29	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	■	■	■	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<b>hrubý úklid po provedených pracech 6</b>					
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/H252311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/H252311</a>					