

Dodatek č. 1

Č.j.: OSM/22/1032/OSL

Ev. č.: 42012/22-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")




I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Michal Zonyga
Sídlo Bozkov 169, 512 13 Bozkov
IČO 72940247
DIČ CZ 
Č.ú. 
Zastoupen 

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou méněpráce a vícepráce na akci "**Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov**". Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Předmětem dodatku je rovněž změna termínu dokončení.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Původní cena díla (odst. 4.1 SoD) 574 001,87 Kč
Dodatek č.1 158 484,86 Kč

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Nová cena díla (bez DPH) | 732 486,73 Kč |
| DPH 21% | 153 822,21 Kč |
| Cena včetně DPH | 886 308,94 Kč |

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Termín ukončení zakázky se upravuje na **30.9.2022**.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 5.2. Výkon technického dozoru na stavbě pro investora provádí firma PROFES PROJEKT spol. s r.o., IČ 46506942, zastoupená jednatelem [REDAKCE] [REDAKCE] kteří mají právo také provádět zápisy do stavebního deníku.
- 5.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 1

V Bozkově dne 23. 8. 2022

V Turnově dne: 25. 08. 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

Název projektu: Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov

Z m ě n o v ý l i s t č . 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/22/433/PIM ze dne 10.3.2022

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MĚNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. Zpracovatel změnového listu: Michal Zonyga, Bozkov 169, 512 13 Bozkov
IČ 72940247

2. Zdůvodnění a příčina změn:

- A. Při obnažení žlb. kce. podezdívek, byla zjištěna několikanásobná degradace žlb. kcí. oproti původnímu předpokladu. Z důvodu nerentabilní opravy vzhledem k povaze a charakteru předmětu opravy je rozhodnuto soudržné části železobetonových zídek ponechat a překrýt dřevěnou konstrukcí vyšší mocnosti z důvodu snížení počtu kontaktně šroubovaných spojů, aby nedošlo k rychlejší degradaci zdí.
- B. Původní záměr dřevěného obkladu vně i zevnitř byl doplněn o krytí koruny zdí dřevem. Veškeré dřevěné prvky jsou tloušťkou sjednoceny a to s ohledem na jejich trvanlivost.
- D. Původní záměr zakrýt poškozenou žlb. konstrukci a opticky odlehčit poškození bylo nutné zcela přehodnotit s ohledem na vysokou cenu opravy žlb. kce-reprofilace.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo od-souhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. Finanční náklady změny


Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS.

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cena dle SoD | 574.001,87 | 694.542,26 |
| Dodatek č. 1 | 158.484,86 | 191.766,68 |
| Nová cena | 732.486,73 | 886.308,94 |

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu realizace má vliv na termín dokončení a má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Bozkově dne:


Za Michal Zonyga, IČO: 72940247:



4. **Stanovisko technického dozoru investora (TDI)**

Souhlasím.


V Turnově dne:



5. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Souhlasím

V dne



6. **Přílohy ke změnóvómu listu:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet včetně změn

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 27-ZL1a
Stavba: Hřiště Turnov

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 3. 8. 2022 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 158 484,86 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 158 484,86 | 33 281,82 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 191 766,68 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 27-ZL1a

Stavba: Hřiště Turnov

Místo: Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 158 484,86 | 191 766,68 |
| ZL1a-a | Odpočty | -444 380,62 | -537 700,55 |
| ZL1a-c | Vícepráce varianty fošny jednostr. hobl. 45/ 150 | 602 865,48 | 729 467,23 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hřiště Turnov
Objekt:
ZL1a-a - Odpočty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|--------------------|
| Cena bez DPH | | | -444 380,62 |
|---------------------|--|--|--------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -444 380,62 | 21,00% | -93 319,93 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------|
| Cena s DPH | v CZK | -537 700,55 |
|-------------------|--------------|--------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hřiště Turnov

Objekt: ZL1a-a - Odpočty

Místo: Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|--|--------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -444 380,62 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -155 575,43 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | -65 077,28 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -5 936,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -84 561,59 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -277 417,19 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -227 398,56 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -50 018,63 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | -11 388,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | -5 850,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | -5 538,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Turnov

Objekt:

ZL1a-a - Odpočty

Místo:

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-444 380,62

D HSV Práce a dodávky HSV

-155 575,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-65 077,28

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--|--|------------|
| 1 | K | 312362021 | Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | | | -14 909,97 |
| 2 | K | 317351105 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení | m2 | | | -26 696,14 |
| 3 | K | 317351106 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění | m2 | | | -5 900,09 |
| 4 | K | 385323802 | Průvlaky, nosníky, volné a zesilující trámy ventilátorů z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly B 25/30 | m3 | | | -17 571,08 |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 936,56

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--|--|-----------|
| 20 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | | | -1 305,19 |
| 19 | K | 632457305 | Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch rovinných hlazeného do černa páleného | m2 | | | -2 384,89 |
| 21 | K | 634663111 | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm | m | | | -2 246,48 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-84 561,59

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--|--|------------|
| 23 | K | 985311111 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | | | -19 439,44 |
| 24 | K | 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | m2 | | | -15 661,55 |
| 25 | K | 985311113 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | | | -28 118,99 |
| 22 | K | 985312113 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm | m2 | | | -19 630,76 |
| 26 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | | | -1 710,85 |

D PSV Práce a dodávky PSV

-277 417,19

D 766 Konstrukce truhlářské

-227 398,56

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|--|------------|
| 8 | K | 766412221 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými, šířky přes 40 do 60 mm | m2 | | | -29 322,44 |
| 9 | M | 611981240R | Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 28x145 mm na pohledové straně hladké (dle PD) | m2 | | | -78 732,67 |
| 10 | M | 591551500R | vrut fasádní do dř. obkladu dle PD | kpl | | | -7 711,35 |
| 11 | K | 766412224 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými, šířky přes 100 mm | m2 | | | -22 588,95 |
| 12 | M | 611981241R | Fasádní lat' dřevěná, Modřín Sibiřský 24x68 mm, hladce hoblovaná, prof. RHOM - dle PD | m2 | | | -41 449,67 |
| 13 | K | 766417211 | Montáž obložení stěn rošt podkladový | m | | | -33 416,28 |
| 14 | M | 605161110 | řezivo modřínové sušené tl. 50mm | m3 | | | -11 929,34 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | -2 247,86 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | -50 018,63 |
| 16 | K | 783113111 | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický | m2 | | | -50 018,63 |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | -11 388,00 |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | -5 850,00 |
| 17 | K | 030001000 | Zařízení staveniště-alikv. podíl | Kč | | | -5 850,00 |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | -5 538,00 |
| 18 | K | 070001000 | Provozní vlivy (ochrana stávajících kcí, zařízení a výrobků)-alikv. podíl | Kč | | | -5 538,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště Turnov

Objekt:

ZL1a-c - Vícepráce varianta fošny jednostr. hobl. 45/ 150

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

602 865,48

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 602 865,48 | 21,00% | 126 601,75 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

729 467,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště Turnov

Objekt:

ZL1a-c - Vícepráce varianta fošny jednostr. hobl. 45/ 150

Místo:

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

602 865,48

PSV - Práce a dodávky PSV

583 846,48

762 - Konstrukce tesařské

27 280,50

766 - Konstrukce truhlářské

556 565,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 019,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 853,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 166,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Turnov

Objekt:

ZL1a-c - Vícepráce varianta fošny jednostr. hobl. 45/ 150

Místo:

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

602 865,48

| | | | | | | | |
|---|------|------------|--|-----|--|--|------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 583 846,48 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 27 280,50 |
| 1 | K | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně- pohledová strana, fazeta | m3 | | | 27 280,50 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 556 565,98 |
| 2 | K | 766412221R | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 fošnami modřínovými | m2 | | | 108 008,64 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: 134,82+37,27 vně</i> | | | | |
| 3 | M | 611981240R | <i>Prkno terasové dřevěné Modřín Evropský 50x150 mm hoblované pohled. str. tl. 50mm před</i> | m2 | | | 332 848,66 |
| 4 | M | 591551500R | <i>vrut fasádní do dř. obkladu zv.mocnost</i> | kpl | | | 16 761,00 |
| 5 | K | 766417211 | Montáž obložení stěn rošt podkladový | m | | | 32 549,57 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: 305,69+75,86 vně</i> | | | | |
| 6 | M | 605161110R | řezivo modřínové sušené 50mmx50mm | mb | | | 60 466,00 |
| 7 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | 5 932,11 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 19 019,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 9 853,00 |
| 8 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | | | 9 853,00 |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 9 166,00 |
| 9 | K | 070001000 | Provozní vlivy (ochrana stávajících kcí, zařízení a výrobků) | Kč | | | 9 166,00 |