

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	PARKOVACÍ MÍSTO NA ULICI JÁNSKÉHO - ZNOJMO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	ZNOJMO	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.07.2021	Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 534 730,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž 445 227,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž 0,00			Provozní viivy	0
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suřif	77 408,51				
ZRN celkem	1 057 366,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 057 366,75	DPH 21%	222 047,02
		Celkem bez DPH	1 057 366,75
		Celkem včetně DPH	1 279 413,77

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

Výkaz výměr

Název stavby:	PARKOVACÍ MÍSTA NA ULICI JÁNSKÉHO - ZNOJMO					
Druh stavby:	Objednatel:					
Lokalita:	ZNOJMO	Projektant:	Zhotovitel:			
Zpracoval:	Zpracováno dne: 20.07.2021					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	PARKOVACÍ MÍSTA NA ULICI JÁNSKÉHO - ZNOJMO		Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby:			Začátek výsta 20.07.2021	Projektant:	
Lokalita:	ZNOJMO		Konec výstav	Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno di 20.07.2021	Zpracováno dne: 20.07.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11		Přípravné a přidružené práce	0,00	5 877,00	5 877,00
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	54 417,24	54 417,24
16		Přemístění výkopku	0,00	45 157,52	45 157,52
17		Konstrukce ze zemin	0,00	3 441,86	3 441,86
18		Povrchové úpravy terénu	1 065,75	37 323,38	38 389,13
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	46 698,57	46 698,57
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	185 518,97	34 532,91	220 051,88
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	20 276,47	5 765,03	26 041,50
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	237 818,81	139 718,22	377 537,03
91		Dopiňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	90 050,95	129 148,69	219 199,64
S		Přesuny sutí	0,00	483,57	483,57
S00		Běžné stavební práce	0,00	20 071,80	20 071,80
			Celkem:		1 057 366,75

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		PARKOVACÍ MÍSTO NA ULICI JÁNSKÉHO - ZNOJMO		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		ZNOJMO		20.07.2021		Projektant:			
Lokalita:		ZNOJMO		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		Zpracováno dne:		20.07.2021		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	5 877,00	5 877,00	
1	113202111R00	Výrtnání obrub obrubníků silničních	m	90,00	65,30	0,00	5 877,00	5 877,00	RTS II / 2021
12		Odkopávky a protokopávky				0,00	54 417,24	54 417,24	
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	172,96	303,44	0,00	52 482,28	52 482,28	RTS II / 2021
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	90,00	21,50	0,00	1 934,97	1 934,97	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
16		Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje							
16		Přemístění výkopku				0,00	45 157,52	45 157,52	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	172,96	261,09	0,00	45 157,52	45 157,52	RTS II / 2021
17		Konstrukce ze zemín				0,00	3 441,86	3 441,86	
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním	m3	172,96	19,90	0,00	3 441,86	3 441,86	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
18		Povrchové úpravy terénu				1 065,75	37 323,38	38 389,13	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	411,80	22,80	0,00	9 389,13	9 389,13	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
7	181300010RAD	Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.	m2	200,00	145,00	1 065,75	27 934,25	29 000,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
		Varianta:							
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů				0,00	46 698,57	46 698,57	
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	172,96	270,00	0,00	46 698,57	46 698,57	RTS II / 2021
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				185 518,97	34 532,91	220 051,88	
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	353,00	220,00	66 061,89	11 598,11	77 660,00	RTS II / 2021
10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	411,80	220,00	77 066,72	13 530,16	90 596,88	RTS II / 2021
11	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	45,00	741,00	26 699,35	6 645,65	33 345,00	RTS II / 2021
12	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm	m2	45,00	230,00	8 861,49	1 488,51	10 350,00	RTS II / 2021
13	564841113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 14 cm	m2	45,00	180,00	6 829,53	1 270,47	8 100,00	RTS II / 2021
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				20 276,47	5 765,03	26 041,50	
14	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	45,00	543,00	18 893,31	5 541,69	24 435,00	RTS II / 2021
15	573231110R00	Posítk živčinný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	45,00	35,70	1 383,16	223,34	1 606,50	RTS II / 2021
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)				237 818,81	139 718,22	377 537,03	
16	566215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm	m2	353,00	465,00	24 426,78	139 718,22	164 145,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
		Od CÚ 2015/II. není v jednočkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zaalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zaalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se							
17	59248202	Dlažba drenážní HYDROBAR přírodní	m2	353,00	604,51	213 392,03	0,00	213 392,03	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
		Univerzální dlažba, jejíž tvar umožňuje pokládku do klasické i drenážní dlažby. Mezery a otvory mezi dlažebními kameny lze vysypat šterkem. Skladebnost: HB1 - klasická skládka 39,7 ks/m2, 100% dl. plochy HB2 - drenážní skládka 36,4 ks/m2, 91,7% dl. plochy HB3 - drenážní skládka 36,2 ks/m2, 91,3% dl. plochy Impregnace Protect System I							
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				90 050,95	129 148,69	219 199,64	
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	237,01	350,00	47 024,35	35 929,15	82 953,50	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
19	59217490	Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku	kus	147,01	100,00	14 701,00	0,00	14 701,00	RTS II / 2021
		RTS komentář:							
		Obrubník silniční nejzářadový ABO 2-15 N							

20	RTS komentář: Cena Parubice Impregnace Protect System I												
59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm												
21	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou												
919721211R00	Položka je určena i pro vkládané spáry podkladu z prostého betonu												
RTS komentář:													
22	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený												
998223011R00	Rezáni stávajícího živého korytu tl. 10 - 15 cm												
23	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody												
919735113R00	Zarovnění sýčné plochy živého tl. do 20 cm												
24	RTS komentář: Přesun suti												
919731123R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění												
25	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovňání												
979093111R00	Běžné stavební práce												
RTS komentář:													
26	Vodorovná oprava suti po suchu do 1 km												
979082213R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km												
27	RTS komentář:												
979082219R00													
	Celkem:												

1 057 366,75

Celkem:

Poznámka:

