

Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
Číslo objednávky: 36

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31.3.2023	TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n.L.	Posun kolejnic a výměna upevňovadel v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n.L. km 47,800 - 50,410	bez výluk + 12N (26.9. - 7.10.2022)	ne	měsíční		5 448 720,95
Celková cena							5 448 720,95

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Posun kolejnic a výměna upevňovačů v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n.L. km 47,800 - 50,410

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						0,00
5 Komunikace						0,00
1	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	94,000		0,00
2	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	348,000		0,00
3	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	94,000		0,00
4	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	6 430,000		0,00
5	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	93,000		0,00
6	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	25,012		0,00
7	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	4 000,000		0,00
8	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svař sériový tv. S49	svar	174,000		0,00
9	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	14,000		0,00
10	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	4 160,000		0,00
11	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	4 160,000		0,00
12	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,100		0,00
13	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	376,200		0,00
14	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	752,400		0,00
15	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	752,400		0,00
16	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	183,000		0,00
17	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	183,000		0,00
18	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	32,515		0,00
19	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	113,000		0,00
20	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	70,000		0,00
21	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	19,796		0,00
22	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodka v zářezu	m2	20,000		0,00
23	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	19,796		0,00
24	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	39,593		0,00
25	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	39,593		0,00
26	9903200100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
27	9903200200	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000		0,00
28	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		0,00
29	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		0,00
30	01300-2002	Projektové práce - technický projekt GPK	%	2,000		0,00
31	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		0,00
32	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
Materiál dodávaný OŘ						
33		<i>Kolejnice S49 užitá</i>	m	200,000		
34		<i>Pražec betonový vystrojený užitý</i>	kus	183,000		
35		<i>Komplet ŽS 4</i>	kpl.	1,000		
36		<i>Pryžová podložka S49</i>	kpl.	1,000		
Činnosti prováděné OŘ						
37		Likvidace dřevěných a betonových pražců	kpl.	1,000		
38		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000		
39		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

5 448 720,95

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3002619

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 86a5d5cd-4099-4fdf-863c-812018a05c16

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.09.2022 14:42:03



fcefb3da-53ee-43ed-9bfb-30fbd99dc8bc