

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 01 Stavba- ZŠ Nám. REPUBLIKY, ZNOJMO  
**Objekt:** 01 Objekt - učebna  
**Rozpočet:** 20220708 STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ.PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** ELMOTEZA s.r.o IČO: 29256691  
 Vídeňská třída 891/13 DIČ: CZ29256691  
 66902 Znojmo

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	90 496,80
PSV	144 421,75
MON	161 035,00
Vedlejší náklady	44 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>440 453,55</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	440 453,55 CZK
Základní DPH	21 %	92 495,25 CZK


**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **532 948,80 CZK**

ve ZNOJME

dne

18.8. 2022



Za objednatele

Popis stavby: 01 - Stavba

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 20220708 - STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ.PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 000,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			59 634,53	14
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 811,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 460,20	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 519,00	1
97	Prorážení otvorů	HSV			5 849,86	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			853,51	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 000,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 000,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			6 172,70	1
730	Ústřední vytápění	PSV			3 825,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			8 997,33	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 250,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 354,57	13
781	Obklady keramické	PSV			2 248,51	1
783	Nátěry	PSV			12 438,19	3
784	Malby	PSV			41 135,45	9
M21	Elektromontáže	MON			148 385,00	34
M801	Vybavení	MON			12 650,00	3

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 368,70	2
VN	Vedlejší náklady	VN			44 500,00	10
Cena celkem					440 453,55	100

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220708	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>1 000,00</b>			<b>0,56</b>
1	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	1 000,00		0,56	0,56
		komin otvor : 1		1,00000				

Díl: 61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>59 634,53</b>	<b>87,10</b>
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFILAKRYL-Tiefengrund	m2	145,74500	60,00	8 744,70	0,07	10,20
3	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	14,16000	25,00	354,00	0,08	1,10
4	612401391R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00000	400,00	800,00	0,88	1,76
		1+1		2,00000				
5	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	145,74500	85,00	12 388,33	0,25	36,21
		145,745		145,75000				

pozn. :

po oškabání štuk omítky :

pozn. :

30 % = odhad :

buďte upřesněno po oškabání... :

6	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	2,02500	450,00	911,25	0,60	1,22
		1,50*1,35		2,02000				
7	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	145,74500	250,00	36 436,25	0,25	36,61
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>5 811,00</b>			<b>16,58</b>
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	77,48000	75,00	5 811,00	0,21	16,58
		10,40*7,45		77,48000				

Díl: 95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>7 460,20</b>	<b>27,71</b>
9	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	29,60000	65,00	1 924,00	0,13	3,85
		1,25*2,40*2 *4		24,00000				
		0,40*1,25 *4		2,00000				

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220708	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ. PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		0,90*2,00 *2						
10	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	77,48000	65,00	5 036,20	0,31	23,86
		10,40*7,45		77,48000				
11	95-01	Posouzení stáv. kov zárubní z hlediska PO	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 519,00</b>		<b>0,05</b>
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2	kus	1,00000	19,00	19,00	0,05	0,05
13	96-01	Ostat nespecifikované bourací práce - odhad	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>5 849,86</b>		<b>18,00</b>
14	973031151R00	Vysekáni výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,05000	4 170,00	208,50	12,26	0,61
		0,40*0,50 *0,25		0,05000				
	pozn. :	pro nový rozvaděč :						
15	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	1,00000	44,40	44,40	0,12	0,12
16	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	145,73800	35,00	5 100,83	0,11	15,30
		stěny : 4,14*(10,40+7,45)*2		147,80000				
		ostění : 0,50*(1,25+2,40)*2		12,10000				
		*4		159,90000				
		Mezisoučet		0				
		luxfera : -0,90*2,00		-1,80000				
		dveře : -0,90*0,40		-0,36000				
		okna : -1,25*2,40		-12,00000				
		*4		-14,16000				
		Mezisoučet		2,02500				
17	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	2,02500	120,00	243,00	0,67	1,36
		1,50*1,35		2,02000				
	pozn. :	pod stáv keram obkladem :						
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,02500	125,00	253,13	0,30	0,61

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220708	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ.PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		1,50*1,35						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>853,51</b>			<b>6,46</b>
19	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,41404	250,00	853,51	1,89	6,46
<b>Díl: M801</b>		<b>Vybavení</b>			<b>12 650,00</b>			<b>17,00</b>
20	M801-01	Dod+mtž manuál dávkovač mydla 1x+zásobník papírových ručníků 1x	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) tabule, skříně, stoly, židle..... : 8,5*2 pozn. : přesun mimo učebnu, dle požadavku školy :	h	17,00000	450,00	7 650,00	1,00	17,00
								2,02000

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>1 000,00</b>			<b>0,00</b>
22	721-01	Drobné materiály, doplnění před mtž nového umyvadla	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>1 000,00</b>			<b>0,00</b>
23	722-01	Drobné materiály před mtž nového umyvadla	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>			<b>6 172,70</b>			<b>3,56</b>
24	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	160,50	160,50	0,38	0,38
25	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	91,20	91,20	0,22	0,22
26	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00000	16,00	16,00	0,04	0,04
27	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	5 905,00	5 905,00	2,92	2,92
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>			<b>3 825,00</b>			<b>8,50</b>
28	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) 8,5 napuštění vodou..... :	h	8,50000	450,00	3 825,00	1,00	8,50
								8,50000

<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>			<b>8 997,33</b>			<b>18,54</b>
29	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 1,20*0,90 *4	m2	4,32000	40,00	172,80	0,08	0,35
30	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,32000	25,40	109,73	0,05	0,22

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220708	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ. PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		4,32		4,32000				
31	73590802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles. H 6 - 12 m	t	0,25920	250,00	64,80	3,74	0,97
		4,32*0,060		0,26000				

pozn. :  
mimo učebnu, do místnosti, kde bude proveden :  
nový nátěr.....

32	735-01	Dod drobný spoj materiál (armatury apod.) odhad	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
33	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesat)	h	17,00000	450,00	7 650,00	1,00	17,00
		8,5*2		17,00000				

<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>								
34	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00000	250,00	250,00	1,50	1,50
35	611-01	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 90/197 cm vč.kování, viz pd	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>								
36	767-01	Podhled minerální , 600/600/15, vč.roštu typový knauf feinfreska sk , dod+mtž	m2	77,48000	700,00	54 236,00	0,00	0,00
		10,40*7,45		77,48000				

37	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 355,90000	2,30	3 118,57	0,00	0,00
<b>Díl: 781 Oblklady keramické</b>								
38	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	2,02500	25,00	50,63	0,05	0,10
		1,35*1,50		2,02000				

39	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2	2,02500	600,00	1 215,00	1,13	2,28
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	------	------

40	597813629R	Obládačka 20x20 zelená mat Color One	m2	2,12630	458,00	973,85	0,00	0,00
		1,50*1,35		2,02000				
		2,025*0,05		0,10000				



## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220708	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ.PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
41	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,03613	250,00	9,03	1,27	0,05
<b>Díl: 783</b>						<b>12 438,19</b>		<b>17,13</b>
42	783201831RT1	Nátěry Odstř. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači odstraňovač disperzních nátěrů Teluria V 1409 radiátor : 0,20*0,90 *18 *2 *4 potrubí : 3,14*0,05*3,85 *2 -l- : 3,14*0,025*1,50 *3 *2 dveř kov zárubeň : 0,35*(0,90+2,00*2)	m2	29,55040	100,00	2 955,04	0,23	6,74
						25,92000		
						1,21000		
						0,71000		
						1,72000		

43	78322112U00	Nátěr syntet KDK DÜFA L 1a+1z+2e např.	m2	1,71500	565,00	968,98	0,00	0,00
44	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email	m2	25,92000	277,00	7 179,84	0,33	8,45
45	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	16,70000	79,90	1 334,33	0,12	1,94
						3,85*2		
						7,70000		
						9,00000		

Díl: 784	Malby	Zakrytí předmětů, včetně odstranění materiál ve specifikaci	m2	2,60000	20,00	52,00	0,03	0,08
<b>Díl: 784</b>						<b>41 135,45</b>		<b>32,32</b>
						parapet : 0,50*1,30 *4		
						2,60000		

47	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci	m2	77,48000	15,00	1 162,20	0,01	1,05
48	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	145,74500	45,00	6 558,53	0,03	4,73
49	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	145,74500	125,00	18 218,13	0,11	15,89
50	784402802R00	Odstřanění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	145,73800	55,00	8 015,59	0,07	10,57
51	784-01	Dod materiál na zakrytí podlahoviny (lepenka, fólie apod.)	m2	80,08000	50,00	4 004,00	0,00	0,00
						10,40*7,45		
						77,48000		
						2,60		

52	784-02	Malba-chodba-po napojení cca 25 m ...viz pd	m2	25,00000	125,00	3 125,00	0,00	0,00
<b>Díl: M21</b>						<b>148 385,00</b>		<b>136,00</b>

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220708	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ.PRAČÍ BOURACÍCH A DMTZ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
53	M21-01	Dod pl.vol.600-36 w 4000 k., ugr 19 , 595x595	kus	18,00000	1 450,00	26 100,00	0,00	0,00
54	M21-02	Dod svítidlo modus asta 47 w 6200 l. 4000 k	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	0,00	0,00
55	M21-03	Dod spínač sériový, např. abb	kus	3,00000	150,00	450,00	0,00	0,00
56	M21-04	Dod spínač na venkovní žaluzie, např. abb	kus	1,00000	125,00	125,00	0,00	0,00
57	M21-05	Dod spínač jednoduchý, např. abb	kus	1,00000	125,00	125,00	0,00	0,00
58	M21-06	Dod zásuvka dvojitá, např. abb	kus	19,00000	165,00	3 135,00	0,00	0,00
59	M21-07	Dod zásuvka dvojitá datová, internet, např. abb	kus	2,00000	250,00	500,00	0,00	0,00
60	M21-08	Dod zásuvka dvojitá, datová , usb, např. abb	kus	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00
61	M21-09	Dod zásuvka jednoduchá, datová, usb, např. abb	kus	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00
62	M21-10	Dod zásuvka jednoduchá, datová, hdmi, např. abb	kus	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00
63	M21-11	Dod dexon, pohledový reproduktor rpt 102	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
64	M21-12	Dod kabelový rozvod - viz pd	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
65	M21-13	Hzs-nezmeritelné stavební práce (zednická výpomoc)	kompl.	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
66	M21-14	Dod el. rozvaděč - viz pd	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
67	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesaf)	h	136,00000	450,00	61 200,00	1,00	136,00
				<b>8,50000</b>				
				<b>127,50000</b>				

dmřž : 8,5

mtž, vč.slaboproudu : 8,5\*3

\*5

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 368,70	13,70
68 97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	350,00	1 596,93
69 97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	250,00	1 140,67
70 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	20,00	1 277,54
71 97908211R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	300,00	1 368,80
72 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	35,00	958,16
73 97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	125,00	570,33
74 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	100,00	456,27
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>
75 VRNO	Ztižené výrobní podmínky	2 500,00	0,00

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220708	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VČ.PRACÍ BOURACÍCH A DMTZ

P.Č./VRN	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
76 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
77 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
78 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
79 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
80 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
81 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
82 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
83 VRN8	Ostatní nespecifikované VRN ( např.inflace )	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
84 VRN9	Revize ( voda, kanál, topení, elektro )	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>					<b>440 453,55</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

