

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Bártavky

KSO:

Místo: revír R07 Horky

CC-CZ:

Datum: 6.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 78 347,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 347,81	21,00%	16 453,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 94 800,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

7.9.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Bártavky**

Místo: revír R07 Horky  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6.9.2022

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**78 347,81**

1 - Zemní práce

46 971,86

HSV - Práce a dodávky HSV

31 375,95

5 - Komunikace pozemní

26 766,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 450,00

998 - Přesun hmot

3 159,00

1. 9. 2022 10:45:11

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Bártavky

Místo: revír R07 Horky  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6.9.2022

Projektant:  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**78 347,81**

D		1	Zemní práce				46 971,86
1	K	111151102	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně	m2	432,000	3,50	1 512,00
PP			Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	375,000	102,00	38 250,00
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5				
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	165,000	27,00	4 455,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
4	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	4,580	131,00	599,98
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	4,580	86,00	393,88
PP			Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	40,500	28,00	1 134,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
7	K	184818112R	Vyvětvění dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	11,000	57,00	627,00
PP			Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 375,95
D		5	Komunikace pozemní				26 766,95
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	12,450	998,00	12 425,10
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
9	K	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m3	18,650	769,00	14 341,85
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním recyklátem				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 450,00
10	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 75% DN	m	5,000	290,00	1 450,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm				
D		998	Přesun hmot				3 159,00
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	44,493	71,00	3 159,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

