

Krycí list slepého rozpočtu

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| Název stavby: | Oprava povrchu komunikací na hřbitově - Znojmo | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | Znojmo | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | Znojmo | Zhotovitel: | IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: | 30.11.2021 | Konec výstavby: | Položek: 36 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 30.11.2021 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky 1 037 999,33 | Práce přesčas 0,00 | Zařízení staveniště 0,00 | | 0 |
| | Montáž 859 063,17 | Bez pevné podl. 0,00 | Mimostav. doprava 0,00 | | 0 |
| PSV | Dodávky 0,00 | Kulturní památka 0,00 | Uzemní vlivy 0,00 | | 0 |
| | Montáž 0,00 | | Provozní vlivy 0,00 | | 0 |
| "M" | Dodávky 0,00 | | Ostatní 0,00 | | 0 |
| | Montáž 0,00 | | NUS z rozpočtu 0,00 | | 0 |
| Ostatní materiál | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | 1 051 581,24 | | | | |
| ZRN celkem | 2 948 643,74 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | ORN celkem | |
| | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| Základ 21% | 2 948 643,74 | DPH 21% | 619 215,19 |
| | | Celkem bez DPH | 2 948 643,74 |
| | | Celkem včetně DPH | 3 567 858,93 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: | | Oprava povrchu komunikací na tříbitové - Znojmo | | Objednatel: | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| Druh stavby: | | Doba výstavby: | | Projektant: | | | | | |
| Lokalita: | | Znojmo | | Zhotovitel: | | | | | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: 30.11.2021 | | Zpracoval: | | | | | |
| C | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | | Náklady (Kč) | | Cenová soustava |
| | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | | |
| 11 | | Hlavní trasy komunikací | | | | | | | |
| 1 | 113106408R00 | Přípravné a přídržné práce | | | | | | | |
| | | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm | m2 | 1 281,00 | 68,00 | 0,00 | 1 665 273,03 | 2 576 847,29 | RTS II / 2021 |
| | | <i>RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i> | | | | | | | |
| 2 | 97990112R00 | Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 | t | 226,00 | 550,00 | 0,00 | 124 300,00 | 124 300,00 | RTS II / 2021 |
| 3 | 113107620R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 1 281,00 | 55,00 | 0,00 | 70 455,00 | 70 455,00 | RTS II / 2021 |
| | | <i>RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i> | | | | | | | |
| 4 | 979981104R00 | sut' bez příměsí | t | 564,00 | 220,00 | 0,00 | 124 080,00 | 124 080,00 | RTS II / 2021 |
| 5 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 789,00 | 220,00 | 0,00 | 173 580,00 | 173 580,00 | RTS II / 2021 |
| | | <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovňání</i> | | | | | | | |
| 6 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 789,00 | 82,00 | 0,00 | 64 698,00 | 64 698,00 | RTS II / 2021 |
| 12 | | Odkopávky a prokopávky | | | | | | | |
| 7 | 122301102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 179,34 | 116,00 | 0,00 | 24 200,40 | 24 200,40 | RTS II / 2021 |
| 8 | 122301109R00 | Příplatek za lepkavost - odkopávky v hor. 4 | m3 | 94,36 | 36,00 | 0,00 | 20 803,44 | 20 803,44 | RTS II / 2021 |
| | | <i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náraďi a o které je snížen celkový výkon stroje</i> | | | | | | | |
| 16 | | Přemístění výkopku | | | | | | | |
| 9 | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m | m3 | 179,34 | 85,00 | 0,00 | 15 243,90 | 15 243,90 | RTS II / 2021 |
| 17 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | | | | | | | |
| | | <i>RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním</i> | | | | | | | |
| 18 | 181101102R00 | Povrchové úpravy terénu | | | | | | | |
| | | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1 281,00 | 49,00 | 0,00 | 62 769,00 | 62 769,00 | RTS II / 2021 |
| | | <i>RTS komentář: Položky jsou vhodné i pro úpravu pláně v násypcích.</i> | | | | | | | |
| 19 | 199000002R00 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | | | | | | | |
| | | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 179,34 | 220,00 | 0,00 | 39 454,80 | 39 454,80 | RTS II / 2021 |
| 56 | | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | | | | |
| 13 | 56485111R00 | Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1 281,00 | 85,00 | 185 247,20 | 32 522,80 | 217 770,00 | RTS II / 2021 |
| 14 | 56485111R00 | Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1 281,00 | 85,00 | 92 623,60 | 16 261,40 | 108 885,00 | RTS II / 2021 |
| 59 | | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby) | | | | | | | |
| 15 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 4 cm | m2 | 1 281,00 | 280,00 | 582 109,85 | 563 155,22 | 1 145 265,07 | RTS II / 2021 |
| | | <i>RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.</i> | | | | | | | |
| 16 | 592452655 | Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch | m2 | 1 293,81 | 380,00 | 491 647,80 | 0,00 | 491 647,80 | RTS II / 2021 |
| 17 | 59712121RT2 | Montáž odvod.mikroštrbinových trub-trouba dl.1 m včetně trouby bez vnitřního spádu 220/260/1000 | kus | 170,00 | 224,00 | 32 724,09 | 5 355,91 | 38 080,00 | RTS II / 2021 |
| | | <i>Varianta: včetně trouby bez vnitřního spádu 220/260/1000</i> | | | | | | | |
| | | <i>RTS komentář: Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž trub. Položka neobsahuje náklady na závluku dilatační spáry se sousední konstrukcí</i> | | | | | | | |
| 18 | 597121251R00 | Montáž odvodovh. mikroštrbinových trub - vpusť; včetně mat | kus | 1,00 | 4 560,00 | 332,13 | 4 227,87 | 4 560,00 | RTS II / 2021 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----------|----------|------------|------------|---------------------|---------------|
| RTS komentář: | Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž šachetního dna, jednoho kusu skružé, vyrovnávacího prstence, vpusťového kusu, kalového koše a litinové mřížky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Položka neobsahuje náklady na závluku dilatační spáry se sousední konstrukcí. Pro trouby do 250 mm šířky | | | | | | | |
| 19 | 597121261R00 | kus | 6,00 | 990,00 | 2 361,61 | 3 578,39 | 5 940,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Montáž odvod. mikroštrbinových trub - čistitě kus, včetně mat. Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž tvarovky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Položka neobsahuje náklady na závluku dilatační spáry se sousední konstrukcí. Pro trouby do 250 mm šířky | | | | | | | |
| 20 | 597121291R00 | kus | 1,00 | 2 800,00 | 1 668,24 | 1 131,76 | 2 800,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Montáž odvodňov. mikroštrbinových trub - zásllepka; včetně mat. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovky. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. | | | | | | | |
| 21 | 998223011R00 | ř | 1 561,26 | 156,00 | 0,00 | 243 557,27 | 243 557,27 | RTS II / 2021 |
| 91 | 916561111R14 | m | 1 051,00 | 180,00 | 144 217,22 | 44 962,78 | 189 180,00 | RTS II / 2021 |
| H00 | Doplňující informace a přídavné požadavky | | | | | | | |
| 22 | 916561111R14 | Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | | | | | | |
| Varianta: | včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | | | | | | | |
| 23 | 979082219R00 | ř | 8 303,68 | 24,00 | 0,00 | 199 288,32 | 199 288,32 | RTS II / 2021 |
| 11 | 113109414R00 | m2 | 144,00 | 143,00 | 0,00 | 20 592,00 | 20 592,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Odstraňování podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 14 cm. Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvazuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně | | | | | | | |
| 25 | 113107511R00 | m2 | 144,00 | 176,00 | 0,00 | 25 344,00 | 25 344,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Odstraňování podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 11 cm | | | | | | | |
| 26 | 979990103R00 | ř | 83,23 | 200,00 | 0,00 | 16 646,40 | 16 646,40 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | | | | | | | |
| 27 | 979093111R00 | ř | 83,23 | 220,00 | 0,00 | 18 311,04 | 18 311,04 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Uložení suti na skládku bez zhutnění | | | | | | | |
| 28 | 979082213R00 | ř | 83,23 | 130,00 | 0,00 | 10 820,16 | 10 820,16 | RTS II / 2021 |
| 18 | 181101102R00 | m2 | 144,00 | 65,00 | 553,95 | 27 724,05 | 28 278,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovňování | | | | | | | |
| 30 | 182300010RAC | m2 | 157,65 | 120,00 | 553,95 | 18 364,05 | 18 918,00 | RTS II / 2021 |
| Varianta: | dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí travou | | | | | | | |
| 56 | 564851111R00 | m2 | 144,00 | 260,00 | 31 849,53 | 5 591,47 | 37 440,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | | | | | | | |
| 59 | 596215021R00 | m2 | 139,00 | 260,00 | 31 848,53 | 5 591,47 | 37 440,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Když je zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm | | | | | | | |
| 32 | 59245308 | m2 | 140,39 | 320,00 | 5 645,09 | 30 494,91 | 36 140,00 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111 R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%. | | | | | | | |
| 33 | 916561111R14 | m2 | 140,39 | 320,00 | 44 924,80 | 0,00 | 44 924,80 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Dlažba vibrolisovaná, standardní povrc | | | | | | | |
| 91 | 916561111R14 | m | 300,00 | 190,00 | 43 452,70 | 33 249,59 | 76 702,29 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Doplňující informace a přídavné požadavky | | | | | | | |
| 34 | 916561111R14 | Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | | | | | | |
| Varianta: | včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | | | | | | | |
| 35 | 998223011R00 | ř | 126,30 | 156,00 | 0,00 | 19 702,29 | 19 702,29 | RTS II / 2021 |
| H00 | Doplňující informace a přídavné požadavky | | | | | | | |
| 36 | 979082219R00 | ř | 832,32 | 68,00 | 0,00 | 56 597,76 | 56 597,76 | RTS II / 2021 |
| RTS komentář: | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | | | | | | | |
| Celkem: | | | | | | | 2 948 643,74 | |

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Název stavby: | Oprava povrchu komunikací na hřbitově - Znojmo | | Doba výstavby: | Objednatel: | |
| Druh stavby: | Znojmo | | Začátek výsta 30.11.2021 | Projektant: | |
| Lokalita: | Znojmo | | Konec výstav | Zhotovitel: | |
| Zpracoval: | Zpracováno dle 30.11.2021 | | Zpracováno dne: 30.11.2021 | | |
| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem |
| 131 | | Hlavní trasy komunikací | 911 574,27 | 1 665 273,03 | 2 576 847,29 |
| 131 | 11 | Přípravné a přidružené práce | 0,00 | 644 221,00 | 644 221,00 |
| 131 | 12 | Odkopávky a prokopávky | 0,00 | 24 200,40 | 24 200,40 |
| 131 | 16 | Přemístění výkopku | 0,00 | 15 243,90 | 15 243,90 |
| 131 | 17 | Konstrukce ze zemin | 0,00 | 39 454,80 | 39 454,80 |
| 131 | 18 | Povrchové úpravy terénu | 0,00 | 62 769,00 | 62 769,00 |
| 131 | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 0,00 | 39 454,80 | 39 454,80 |
| 131 | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 185 247,20 | 32 522,80 | 217 770,00 |
| 131 | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | 582 109,85 | 563 155,22 | 1 145 265,07 |
| 131 | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 144 217,22 | 44 962,78 | 189 180,00 |
| 131 | H00 | Běžné stavební práce | 0,00 | 199 288,32 | 199 288,32 |
| 135 | | Vedlejší chodníky | 126 425,06 | 245 371,38 | 371 796,45 |
| 135 | 11 | Přípravné a přidružené práce | 0,00 | 91 713,60 | 91 713,60 |
| 135 | 18 | Povrchové úpravy terénu | 553,95 | 27 724,05 | 28 278,00 |
| 135 | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 31 848,53 | 5 591,47 | 37 440,00 |
| 135 | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | 50 569,89 | 30 494,91 | 81 064,80 |
| 135 | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 43 452,70 | 33 249,59 | 76 702,29 |
| 135 | H00 | Běžné stavební práce | 0,00 | 56 597,76 | 56 597,76 |
| | | | Celkem: | | 2 948 643,74 |

Harmonogram prací

"Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo"

| č. | Popis | Týdny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | postupné odstranění asfaltové vrstvy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | osazení obrubníků | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | kladení zámkové dlažby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

