

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy prostor a zázemí prádelny Jičín

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s.r.o.

Místo: Jičín

Zpracoval: Janičatová

Datum: 19. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV**180 693,28****1 Zemní práce****6 126,85**

1	R	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,861	xx	4 112,81
			"m.č.1.17" 6,3*0,5*1,37*0,2		0,863		
			"m.č.1.18" 3*0,5*0,95*0,7		0,998		
			Součet		1,861		

2	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,861	xx	554,58
			"m.č.1.17" 6,3*0,5*1,37*0,2		0,863		
			"m.č.1.18" 3*0,5*0,95*0,7		0,998		
			Součet		1,861		

3	R	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,861	xx	655,07
			"m.č.1.17" 6,3*0,5*1,37*0,2		0,863		
			"m.č.1.18" 3*0,5*0,95*0,7		0,998		
			Součet		1,861		

4	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,605	xx	765,87
			1,861*1,4		2,605		

5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,861	xx	38,52
			"m.č.1.17" 6,3*0,5*1,37*0,2		0,863		
			"m.č.1.18" 3*0,5*0,95*0,7		0,998		
			Součet		1,861		

3 Svislé a kompletní konstrukce**234,36**

6	011	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	0,360	xx	187,56
			"m.č.110" 1,2*0,1*3		0,360		

7	011	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	0,360	xx	46,80
			"m.č.110" 1,2*0,1*3		0,360		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**92 688,99**

8	011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,060	xx	9 620,46
			"m.č.101" 5,7*5,8		33,060		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm "m.č.101" 5,7*5,8	m2	33,060	xx	6 711,18
					33,060		
10	014	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % "m.č.104, 105" 5,51*5,91 "m.č.102, 106" 5,93*5,36 Součet	m2	64,349	xx	18 146,42
					32,564		
					31,785		
					64,349		
11	014	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm "m.č.104, 105" (5,59+1,56)*2,1 "m.č.110" (4,34+4,64)*2,6-(0,85*2) "m.č.110" (4,34+4,64)*2,6-(1,2*1,2)*3 "m.č.104" 15,16 "m.č.105" 3,5*2,6 Součet	m2	79,951	xx	34 059,13
					15,015		
					21,648		
					19,028		
					15,160		
					9,100		
					79,951		
12	R	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn -38,914 "m.č.110" (4,34+4,64)*2,6-(0,85*2) "m.č.110" (4,34+4,64)*2,6-(1,2*1,2)*3 Součet	m2	1,762	xx	274,87
					-38,914		
					21,648		
					19,028		
					1,762		
13	R	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm "sod" -8,9*0,05 "m.č.102, 104, 105, 107" (5,91+2,7+1,6+6,2+1,4)*0,8*0,05 "m.č.110" (4,64+4,34+1,2)*0,07 "m.č.1.17" 6,3*0,5*0,1 "m.č.1.17" 6,3*0,95*0,05 "m.č.1.18" 3*0,5*0,1 "m.č.1.18" 3*0,9*0,07 "m.č.1.06" 0,6*0,6*0,1 Součet	m3	1,969	xx	8 702,98
					-0,445		
					0,712		
					0,713		
					0,315		
					0,299		
					0,150		
					0,189		
					0,036		
					1,969		
14	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "sod" -8,9*1,4*0,001*3,02 "m.č.102, 104, 105, 107" (5,91+2,7+1,6+6,2+1,4)*0,8*1,4*0,001*3,02 "m.č.1.17" 6,3*0,95*1,4*0,001*3,02 Součet	t	0,047	xx	2 345,30
					-0,038		
					0,060		
					0,025		
					0,047		
15	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu "m.č.1.06" 1,5*1,2	m2	1,800	xx	808,20
					1,800		
16	011	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30° "m.č.1.06" 1,5*1,2	m2	1,800	xx	37,62
					1,800		
17	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu "m.č.110" 1,2*0,25*3	m2	0,900	xx	605,70
					0,900		
18	011	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm "m.č.110" 4,31*2,1	m2	9,051	xx	2 606,69
					9,051		
19	R	635111421	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2 "m.č.1.17" 6,3*0,5*1,37 "m.č.1.18" 3*0,5*0,8	m3	5,516	xx	8 770,44
					4,316		
					1,200		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					5,516		
8			Trubní vedení				10 767,48
20	271	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	xx	3 250,00
"m.č.107" 1					1,000		
21	271	89481113R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	xx	5 500,00
"m.č.107" 1					1,000		
22	271	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	xx	1 390,00
23	271	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,189	xx	627,48
0,6*0,6*0,7-0,2*0,2*3,14*0,5					0,189		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 266,09
24	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,880	xx	14 472,40
"m.č.1.17" 6,3*0,5*1,37*0,8					3,452		
"m.č.1.18" 3*0,5*0,95*0,3					0,428		
Součet					3,880		
25	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,045	xx	69,75
"m.č.110" 1,2*0,25*3*0,05					0,045		
26	R	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,068	xx	6 100,60
"sod" -8,9*0,05					-0,445		
"m.č.102, 104, 105, 107" (5,91+2,7+1,6+6,2+1,4)*0,8*0,05					0,712		
"m.č.110" 4,31*4,6*0,05-(11,14*0,5*0,05)					0,713		
"m.č.110" 4,31*2,1*0,03					0,272		
"m.č.117 rozšíření pro izolaci" 6,3*0,95*0,07					0,419		
"m.č.118 rozšíření pro izolaci" 6,3*0,9*0,07					0,397		
Součet					2,068		
27	R	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,404	xx	1 697,34
"sod" -8,9					-8,900		
"m.č.102, 104, 105, 107" (5,91+2,7+1,6+6,2+1,4)*0,8					14,248		
"m.č.110" 4,31*4,6-11,14*0,5					14,256		
"m.č.1.06" 1,5*1,2					1,800		
Součet					21,404		
28	R	971042441	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	xx	1 926,00
"v základech pro kanalizaci"2					2,000		
997			Přesun sutě				40 329,18
29	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,470	xx	12 500,16
30	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,470	xx	3 852,42
31	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	269,400	xx	3 367,50
32	R	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,470	xx	20 609,10

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
998			Přesun hmot				6 280,33
33	R	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	18,636	xx	6 280,33
PSV			Práce a dodávky PSV				102 499,95
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 015,43
34	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	33,859	xx	379,22
			"sod" -8,9		-8,900		
			"m.č.102, 104, 105, 107" (5,91+2,7+1,6+6,2+1,4)*0,8		14,248		
			"m.č.1,17" 6,3*0,95		5,985		
			"m.č.110" 4,31*4,6		19,826		
			"m.č.118" 3*0,9		2,700		
			Součet		33,859		
35	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	xx	569,80
			33,859 * 0,00033		0,011		
36	711	71113181R	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	14,256	xx	335,02
			"m.č.110" 4,31*4,6-11,14*0,5		14,256		
37	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	33,859	xx	3 826,07
			"sod" -8,9		-8,900		
			"m.č.102, 104, 105, 107" (5,91+2,7+1,6+6,2+1,4)*0,8		14,248		
			"m.č.1,17" 6,3*0,95		5,985		
			"m.č.110" 4,31*4,6		19,826		
			"m.č.118" 3*0,9		2,700		
			Součet		33,859		
38	628	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	39,463	xx	3 638,49
			33,859 * 1,1655		39,463		
39	R	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	87,486	xx	266,83
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 467,19
40	721	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	16,600	xx	4 017,20
			"m.č.110, 116, 117, šachta				
			2+6,5+3,5+4,6		16,600		
41	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	12,000	xx	8 244,00
			"m.č.117 a118" 2+6,5+3,5		12,000		
42	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	122,612	xx	205,99
766			Konstrukce truhlářské				6 921,99
43	766	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	xx	518,00
44	549	54917250	samozavírač dveří TS 2000	kus	2,000	xx	6 000,00
45	R	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	545,935	xx	403,99
767			Konstrukce zámečnické				3 902,58

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
46	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	30,000	xx	2 349,00
47	136	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule 0,6*0,6*39,2*0,001	t	0,014	xx	756,00
					0,014		
48	133	13314001	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 40x40mm 0,65*2*12,6*0,001	t	0,016	xx	745,60
					0,016		
49	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	38,506	xx	51,98

771 Podlahy z dlaždic

31 664,77

50	R	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah "sod" -17,29 "mč.1.10" (4,34+4,64)*2*1,8-(0,65*2+1,2*1,2*3) "m.č.1,17" 6,3*0,95 "m.č.1.06" 1,5*1,2 Součet	m2	17,203	xx	258,05
					-17,290		
					26,708		
					5,985		
					1,800		
					17,203		

51	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu "sod" -17,29 "mč.1.10" (4,34+4,64)*2*1,8-(0,65*2+1,2*1,2*3) "m.č.1,17" 6,3*0,95 "m.č.1.06" 1,5*1,2 Součet	m2	17,203	xx	966,81
					-17,290		
					26,708		
					5,985		
					1,800		
					17,203		

52	R	771151012	samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm "sod" -17,29 "mč.1.10" (4,34+4,64)*2*1,8-(0,65*2+1,2*1,2*3) "m.č.1,17" 6,3*0,95 "m.č.1.06" 1,5*1,2 Součet	m2	17,203	xx	4 937,26
					-17,290		
					26,708		
					5,985		
					1,800		
					17,203		

53	R	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 "sod" -17,29 "mč.1.10" (4,34+4,64)*2*1,8-(0,65*2+1,2*1,2*3) "m.č.1,17" 6,3*0,95 "m.č.1.06" 1,5*1,2 Součet	m2	17,203	xx	8 911,15
					-17,290		
					26,708		
					5,985		
					1,800		
					17,203		

54		59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 17,203*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	18,923	xx	8 515,35
					18,923		

55	R	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "sod" -17,29 "mč.1.10" (4,34+4,64)*2*1,8-(0,65*2+1,2*1,2*3) "m.č.1,17" 6,3*0,95 "m.č.1.06" 1,5*1,2 Součet	m2	17,203	xx	6 433,92
					-17,290		
					26,708		
					5,985		
					1,800		
					17,203		

56	R	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	300,225	xx	1 642,23
----	---	-----------	--	---	---------	----	----------

781 Dokončovací práce - obklady

35 157,64

57	R	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny "m.č.102, 104, 105" (5,59+1,58+3)*2,1	m2	21,357	xx	149,93
					21,357		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
58	R	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu "m.č.102, 104, 105" (5,59+1,58+3)*2,1	m2	21,357	xx	1 200,26
					21,357		
59	R	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "m.č.102, 104, 105" (5,59+1,58+3)*2,1	m2	21,357	xx	9 204,87
					21,357		
60	R	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 "m.č.102, 104, 105" (5,59+1,58+3)*2,1	m2	21,357	xx	12 536,56
					21,357		
61		59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 21,357*1,1 "Přepočtené koeficientem množství "parapety" 1,2*3*0,25*1,1 Součet	m2	24,483	xx	9 474,92
					23,493		
					0,990		
					24,483		
62	R	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové 2,1*3	m	6,300	xx	1 165,50
					6,300		
63	781	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem "m.č.110" 1,2*3	m	3,600	xx	468,00
					3,600		
64	R	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	342,000	xx	957,60

784 Dokončovací práce - malby a tapety

3 370,35

65	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m "m.č.104,105" 5,51*5,91 "m.č.102, 106" 5,93*5,36 "m.č.101" 5,7*5,8 Součet	m2	97,409	xx	3 370,35
					32,564		
					31,785		
					33,060		
					97,409		

Celkem

283 193,23