

SMLOUVA O DÍLO č. 18/2022/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Mgr. Renata Mikolašová – starostka
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod**
Sídlo: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
Zastoupený: Ing. Daniel Rimel – vedoucí odštěpného závodu
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
Bankovní ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Rimel
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
- 1.8 Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá opatření související s omezujícími opatřeními v důsledku pandemické situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude předmětem stavebních úprav. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : **„Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves“**

Územní rozhodnutí a stav. povolení: č.j. MBC/32678/21/SÚ/Sta 614/2022 ze dne 3. 3. 2022

Místo stavby: **Město Bílovec, místní část Stará Ves, parc. č. 1941/2 a 1941/4 a parc.**

č. st. 180 v k.ú. Stará Ves u Bílovce

Projektová dokumentace: „**Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u Bílovce**“
vypracovaná společností BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 25355643
a
„**Stavební a udržovací práce ZŠ a MŠ Stará Ves na parc. Č. 180, K.Ú. Stará Ves u Bílovce č.p. 144**“
vypracovaná společností Limanovský s.r.o., 1. máje 655/12, 743 01
Bílovec, IČO: 08321973

Autorský dozor : – *doplní Objednatel při předání staveniště*

Koordinátor BOZP objednatele: – *doplní Objednatel při předání staveniště*

Technický dozor (TDS): – *doplní Objednatel při předání staveniště*

Stavbyvedoucí Zhotovitele: XXXXXXXXXX – *doplní Zhotovitel při podpisu smlouvy*

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení stavebních prací dle shora uvedené projektové dokumentace „Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves“.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 4.1.4.1 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,
 - 4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.5 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 4.1.4.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.4.10 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- 4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.1.4.12 součinnost při provádění případného archeologického výzkumu,
- 4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
- 4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - 4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn.
 - 4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv.
 - 4.3.3.3** Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- 5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **400 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodloužení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 5.2.3 Prodloužení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhloeno na celé dny vždy směrem nahoru).
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 9 399 861,07 Kč

6.1.1.2 Cena slovy devětmilionůtřístadevadesátdevěttisícsmsetšedesátjednakorun českýchasedmhalců

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.1.3 Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro dílo dle této smlouvy aplikováno režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla. Objednatel je závislý na poskytnutých finančních prostředcích a nemá možnost sjednanou cenu v důsledku vývoje cen stavebních prací a stavebních materiálů zvýšit.

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:

6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb,

6.4.1.4 na základě písemného oznámení Zhotovitele, že využije právo na uplatnění následující inflační doložky: Cena díla realizovaného do 31. 5. 2023 nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč, o změny nákladů na práce, zařízení či vybavení, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti. Cena díla realizovaného od 1. 6. 2023 může být navýšena o inflaci. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu díla realizovaného od 1.6.2023 o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“), vyhlášený Českým statistickým úřadem za kalendářní rok 2022.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 6.5.4 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele [REDACTED] a dále na e-mailu TDS – *doplní Objednatel při předání staveniště*. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 7.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
- 7.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 7.2.9 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po předání bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Zhotovitelem Objednateli.
- 7.2.10 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude částka uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po předání bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Zhotovitelem Objednateli a až po odstranění poslední vady či nedodělky nebránícího užívání díla. Příslušná částka bude uhrazena po splnění výše uvedených podmínek na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4 Platby za vícepráce

- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - 7.5.2.4 každá faktura musí být označena názvem projektu.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
 - 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
 - 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
 - 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
 - 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
 - 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
 - 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
 - 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvních pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybudoje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 11.1 Kontrola provádění prací
 - 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.
- 11.2 Kontrolní dny
 - 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
 - 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
 - 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
 - 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 11.3 Četnost kontrolních dnů
 - 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
 - 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
 - 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).

- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
 - 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
 - 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
 - 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
 - 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
 - 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
 - 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
 - 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně ználosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
 - 14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy
 - 14.7.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
 - 14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14.8 Součinnost s ostatními Zhotoviteli

14.8.1 Objednatel si vyhrazuje právo vstoupit do samostatných smluvních vztahů v souvislosti s provedením prací, které nejsou dílem dle této Smlouvy, avšak které s dílem bezprostředně souvisejí. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o ostatních Zhotovitelích vybraných Objednatелеm a jakýchkoli jejich změnách. Zhotovitel je povinen nezbytným způsobem spolupracovat s ostatními Zhotoviteli vybranými Objednatелеm při jejich činnosti na staveništi. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s pracemi ostatních Zhotovitelů vybraných Objednatелеm. Zhotovitel je zejména nikoliv však výlučně povinen zřídit a umožnit Zhotovitelům vybraným Objednatелеm využívat bezpečné přístupové cesty skrz místo provádění díla do ostatních částí staveniště pro osoby a dopravu drobného materiálu. Za tímto účelem je Zhotovitel oprávněn uzavřít s ostatními Zhotoviteli vybranými Objednatелеm příslušné dohody a smlouvy, bude-li to považováno za nezbytné pro splnění svých závazků z této Smlouvy. Takovéto dohody a smlouvy musí být předloženy Objednateli před jejich uzavřením k odsouhlasení. Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebné informace ohledně smluvních podmínek, jež má uzavřeny s ostatními Zhotoviteli vybranými Objednatелеm za účelem koordinace a zajištění výše uvedených činností.

14.8.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli veškeré zřejmé nedostatky v práci ostatních Zhotovitelů vybraných Objednatелеm, které mohou mít vliv na práce a realizaci díla, ihned poté, kdy se o nich dozví nebo měl a mohl dozvědět, pokud by jednal s odbornou péčí. V případě opomenutí takového oznámení nebude Zhotovitel oprávněn vznášet nároky vůči Objednateli za ztížení provádění či následné vady prací v důsledku nedostatků v provedení prací ostatními Zhotoviteli vybranými Objednatелеm. Zhotovitel je povinen umožnit ostatním Zhotovitelům vybraným Objednatелеm přístup k dílu či jeho částem a poskytnout jim nezbytnou součinnost, aby mohli provést své práce na díle nebo jeho částech. Za účelem provádění prací je Objednatel oprávněn poskytnout ostatním Zhotovitelům vybraným Objednatелеm informace a údaje týkající se této Smlouvy a provádění prací Zhotovitelem. Objednatel není odpovědný za jakákoli jednání nebo zanedbání povinností jakéhokoli Zhotovitele vybraného Objednatелеm. Objednatel je však povinen zajistit, aby ostatní Zhotovitelé vybraní Objednatелеm odpovídajícím způsobem spolupracovali se Zhotovitelem při jeho činnosti na staveništi podle této Smlouvy.

14.9 Přízpůsobení provádění stavebních prací režimu provozu základní a mateřské školy

14.9.1 Zhotovitel je povinen přizpůsobit veškeré stavební práce režimu provozu základní a mateřské školy.

14.9.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přiměřenou ochranu místa plnění. Pracovní prostor bude zřetelně vymezen.

14.9.3 Stavební práce budou (s výjimkou období od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023) probíhat za provozu objektu základní i mateřské školy. Práce budou Zhotovitelem prováděny po takových celcích, aby co nejméně zasahovaly do školní výuky a provozu školy (hluk, prašnost atd.).

14.9.4 Veškeré zvýšené náklady související s omezeními a opatřeními Zhotovitele při provádění stavebních prací za provozu objektu základní i mateřské školy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

14.9.5 Zvýšená časová náročnost související s omezeními a opatřeními Zhotovitele při provádění stavebních prací za provozu objektu základní i mateřské školy je zohledněna ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.

15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
 - 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
 - 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
 - 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
 - 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
 - 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
 - 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
 - 17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
 - 17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením převímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
 - 17.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
 - 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
- 17.4.3.1 územní rozhodnutí,
 - 17.4.3.2 stavební povolení.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
 - 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
 - 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
 - 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 18.1 Odpovědnost za vady díla
- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
 - 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
 - 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 18.2 Délka záruční doby
- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
 - 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
 - 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
 - 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 18.3 Výjimky ze záruky
- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.4 Způsob uplatnění reklamace

- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn,
 - 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18.7 Servis technologických zařízení v záruční době
- 18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového

zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby

20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 3 %** ze sjednané ceny za dílo. Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.

20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

20.1.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.

20.1.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele

21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.

21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.2 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali

vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.

- 21.2.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

21.3 Doklady o pojištění

21.3.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

21.3.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

21.4 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

21.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

21.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

21.4.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

22.1 Sociální aspekty

22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

22.2 Environmentální aspekty

- 22.2.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 22.2.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23 VYŠŠÍ MOC

23.1 Definice vyšší moci

- 23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

24 ZMĚNA SMLOUVY

24.1 Forma změny smlouvy

- 24.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

25 Odstoupení od smlouvy

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 25.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,

- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

25.2 Způsob odstoupení od smlouvy

25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.

25.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).

25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

25.3 Den účinnosti odstoupení

25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

25.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- 25.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

26 INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

- 26.1 Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
- 26.2 Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
- 26.3 Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu

osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

- 26.4 Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
- 26.5 Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

- 27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves.“ Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů zejména MMR, MF, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu

- 27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.3 Volba práva

- 27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 27.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4 Platnost a účinnost smlouvy.

- 27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 27.4.2 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

27.5 Nedílná součást smlouvy

27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

V Bílovci, dne
Digitálně podepsal Mgr. Renata Mikolašová
Datum: 14.09.2022 16:13:01 +02:00

Za Objednatele:
Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

V Ostravě, dne

Ing. Daniel
Rimel

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2022.09.13
18:55:22 +02'00'

Za Zhotovitele:
Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **C** **Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce**

Objednatel: **Město Bílovec** IČO: **00297755**
Skezske nám. 1/1, 743 01 Bílovec DIČ: **CZ00297755**

Zhotovitel: **KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod** IČO: **052 64 758**
Spojů 835/2 DIČ: **CZ683743702**
708 00 Ostrava – Poruba

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 206 194,76
PSV			3 475 932,60
MON			1 325 703,92
Vedlejší náklady			233 859,79
Ostatní náklady			158 170,00
Celkem			9 399 861,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 399 861,07 CZK
Základní DPH	21 %	1 973 970,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **11 373 831,89 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<i>Stavba - část</i>					
3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce					
1a	Způsobilé náklady - Stavební práce	0,00	4 011 431,19	842 400,55	4 853 831,74	
1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební práce	0,00	838 554,76	176 096,50	1 014 651,26	
1c	Nezpůsobilé náklady - Stavební práce	0,00	272 907,12	57 310,50	330 217,62	
IO01a	Způsobilé náklady - Likvidace odpadních vod	0,00	271 726,53	57 062,57	328 789,10	
IO01b	Nezpůsobilé náklady - Likvidace odpadních vod	0,00	2 307,54	484,58	2 792,12	
IO02a	Způsobilé náklady - Dešťová kanalizace	0,00	342 396,33	71 903,23	414 299,56	
IO02b	Nezpůsobilé náklady - Dešťová kanalizace	0,00	6 320,28	1 327,26	7 647,54	
Celkem za stavbu		0,00	5 745 643,75	1 206 585,19	6 952 228,94	
Celkem za část hlavní		0,00	4 625 554,05	971 366,35	5 596 920,40	
Celkem za 40% podíl		0,00	838 554,76	176 096,50	1 014 651,26	
Celkem za ZP		0,00	5 464 108,81	1 147 462,85	6 611 571,66	
Celkem za NZP		0,00	281 534,94	59 122,34	340 657,28	
Číslo	Název	Rekapitulace dílčích částí	Stavba	DPH celkem	Cena celkem	
	<i>Stavba - část</i>					
4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce					
1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce	0,00	1 285 277,81	269 908,34	1 555 186,15	
1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební a udržovací práce	0,00	267 359,58	56 145,51	323 505,09	
2a	Způsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění	0,00	431 976,37	90 715,04	522 691,41	
2b	Způsobilé náklady 40% podílu - Kanalizace, voda a vytápění	0,00	360 742,42	75 755,91	436 498,33	
2c	Nezpůsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění	0,00	269 980,00	56 695,80	326 675,80	
3a	VRN způsobilé	0,00	65 840,00	13 826,40	79 666,40	
3b	VRN nezpůsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00	
4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace	0,00	869 506,54	182 596,37	1 052 102,91	
4b	Způsobilé náklady 40% podílu - Elektroinstalace	0,00	69 514,60	14 598,07	84 112,67	
4c	Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace	0,00	34 020,00	7 144,20	41 164,20	
Celkem za stavbu		0,00	3 654 217,32	767 385,64	4 421 602,96	
Celkem za část hlavní		0,00	2 586 760,72	543 219,75	3 129 980,47	

Celkem za 40% podíl	0,00	697 616,60	146 499,49	844 116,09
Celkem za ZP	0,00	3 350 217,32	703 545,64	4 053 762,96
Celkem za NZP	0,00	304 000,00	63 840,00	367 840,00
SOUHRN:				
Celkem za obě části stavby	0,00	9 399 861,07	1 973 970,82	11 373 831,89
Celkem za část hlavní - obě části	0,00	7 212 314,77	1 514 586,10	8 726 900,87
Celkem za 40% podíl - obě části	0,00	1 536 171,36	322 595,99	1 858 767,35
Celkem za ZP - obě části	0,00	8 814 326,13	1 851 008,49	10 665 334,62
Celkem za NZP - obě části	0,00	585 534,94	122 962,34	708 497,28

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			422 637,26	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			367 822,86	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			532 384,03	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			88 136,43	1
5	Komunikace	HSV			51 527,90	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			720 979,41	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			427 096,83	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			150 517,92	2
64	Výplně otvorů	HSV			168 727,45	2
8	Trubní vedení	HSV			368 085,65	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 844,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 402,93	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			144 165,51	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			58 196,87	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			163 958,07	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			176 045,95	2
711	Izolace proti vodě	PSV			144 127,90	2

713	Izolace tepelné	PSV			171 929,87	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			714 329,37	8
728	Vzduchotechnika	PSV			7 356,24	0
730	Ústřední vytápění	PSV			962 159,42	10
736	Podlahové vytápění	PSV			6 739,54	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			119 207,45	1
763	Dřevostavby	PSV			119 823,40	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			302 163,66	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			41 653,04	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			142 517,39	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			59 815,89	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			58 470,65	1
776	Podlahy povlakové	PSV			85 787,47	1
781	Obklady keramické	PSV			250 848,76	3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			27 798,14	0
783	Nátěry	PSV			21 088,80	0
784	Malby	PSV			189 395,61	2
799	Ostatní	PSV			50 720,00	1
M21	Elektromontáže	MON			938 603,31	10
M20	Elektromontáže-SLB, počítač. Sít'	MON			301 662,02	3
M20	Elektromontáže-bleskosvod	MON			85 438,59	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			342 665,69	4
VN	Vedlejší náklady	VN			233 859,79	2
ON	Ostatní náklady	ON			158 170,00	2
Cena celkem					9 399 861,07	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1** **Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce**

REVIZE 1

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

IČO: **052 64 758**

Spojů 835/2

DIČ: **CZ683743702**

708 00

Ostrava – Poruba

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 026 054,50
PSV			2 040 736,68
MON			441 182,78
Vedlejší náklady			145 339,79
Ostatní náklady			92 330,00
Celkem			5 745 643,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 745 643,75 CZK
Základní DPH	21 %	1 206 585,19 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 952 228,94 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZS a MŠ ve Staré vsi u Bílovce	0,00	5 745 643,75	1 206 585,19	6 952 228,94	100
1a	Způsobilé náklady - Stavební práce	0,00	4 011 431,19	842 400,55	4 853 831,74	70
1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební práce	0,00	838 554,76	176 096,50	1 014 651,26	15
1c	Nezpůsobilé náklady - Stavební práce	0,00	272 907,12	57 310,50	330 217,62	5
IO01a	Způsobilé náklady - Likvidace odpadních vod	0,00	271 726,53	57 062,57	328 789,10	5
IO01b	Nezpůsobilé náklady - Likvidace odpadních vod	0,00	2 307,54	484,58	2 792,12	0
IO02a	Způsobilé náklady - Dešťová kanalizace	0,00	342 396,33	71 903,23	414 299,56	6
IO02b	Nezpůsobilé náklady - Dešťová kanalizace	0,00	6 320,28	1 327,26	7 647,54	0
Celkem za stavbu		0,00	5 745 643,75	1 206 585,19	6 952 228,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			422 637,26	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			367 822,86	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			490 649,73	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			88 136,43	2
5	Komunikace	HSV			51 527,90	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			207 007,99	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			330 077,93	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			117 540,17	2
64	Výplně otvorů	HSV			85 286,65	1
8	Trubní vedení	HSV			335 745,65	6

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 844,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 402,93	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 676,51	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 799,25	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 273,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			159 946,10	3
711	Izolace proti vodě	PSV			136 016,78	2
713	Izolace tepelné	PSV			163 013,65	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			338 073,00	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 840,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			7 356,24	0
730	Ústřední vytápění	PSV			331 437,00	6
736	Podlahové vytápění	PSV			5 681,16	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			119 207,45	2
763	Dřevostavby	PSV			119 823,40	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			198 293,09	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			41 653,04	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			92 787,17	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			59 815,89	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 745,37	1
776	Podlahy povlakové	PSV			85 787,47	1

781	Obklady keramické	PSV			180 751,43	3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			27 798,14	0
783	Nátěry	PSV			884,00	0
784	Malby	PSV			72 272,40	1
799	Ostatní	PSV			23 500,00	0
M21	Elektromontáže	MON			441 182,78	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			212 679,44	4
VN	Vedlejší náklady	VN			145 339,79	3
ON	Ostatní náklady	ON			92 330,00	2
Cena celkem					5 745 643,75	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				191 972,89			
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek S4 : 14	m2	14,00000	69,40	971,60	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					14,00000				
2	113107319R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm S4 : 14	m2	14,00000	41,80	585,20	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					14,00000				
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,2*(9,95*8,09+0,45*4,9)	m3	16,54010	87,20	1 442,30	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					16,54010				
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ZTI : 0,8*1*40	m3	32,00000	450,00	14 400,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					32,00000				
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,00000	m3	32,00000	35,00	1 120,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					32,00000				
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,85*(8,57*1,7+2,11*1,5+1,65*1,2+2,11*1,65+1,7*8,57+1,4*3,31+1,17*1,375+2,01*1,65+1,17*5,2+2,15*1,7+1,17*1,7)	m3	50,21388	420,00	21 089,83	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					50,21388				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	50,21388	35,00	1 757,49	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,21388		50,21388					
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,21388	m3	50,21388	338,00	16 972,29	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,54010 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 9,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 60,10179	m3	86,24189	72,90	6 287,03	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 9,60000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 60,10179*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,21388	m3	12,51209	138,00	1 726,67	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,51209*15	m3	187,68131	28,10	5 273,84	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 86,24189 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,51209	m3	98,75398	41,90	4 137,79	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 98,75398	m3	98,75398	20,70	2 044,21	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu pod základy : 0,45*(6,72*4,51+6,72*3,65-0,8*1,2) 0,6*0,85*(10,03+7,37+4,945+4,51*2+5,22*2+6,72*2+2,45*2) jímka : 2,4*1,08*2	m3	60,10179	234,00	14 063,82	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					24,24384				
					30,67395				
					5,18400				
15	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ZTI : 0,8*0,3*40	m3	9,60000	597,00	5 731,20	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					9,60000				
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ZTI : 0,8*0,5*40	m3	16,00000	213,00	3 408,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					16,00000				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,51209	m3	12,51209	1 995,00	24 961,62	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					12,51209				
18	583311025R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 2,0 mm; třída C; Moravskoslezský kraj Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,00000*1,65	t	26,40000	2 500,00	66 000,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					26,40000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	332 314,38						
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 8,57*10,03 S4+ : 31-(8,87+9,43+4,3)*0,6	m2	103,39710	7,62	787,89	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					85,95710				
					17,44000				
20	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm pod základy : 0,1*(6,72*4,51+6,72*3,65-0,8*1,2)	m3	5,38752	1 670,00	8 997,16	800-2	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					5,38752				
21	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	10,68113	3 310,00	35 354,54	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez dodávky a uložení výztuže $0,15 \cdot (7,37 \cdot 9,5 + 0,75 \cdot 1,59)$			10,68113				
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, $0,25 \cdot (7,37 + 9,5 + 4,2)$	m2	5,26750	503,00	2 649,55	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,26750	m2	5,26750	128,00	674,24	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
24	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků $1,25 \cdot (7,37 \cdot 9,5 + 0,75 \cdot 1,59) \cdot 0,00444$	t	0,39520	48 900,00	19 325,28	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
25	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, $1 \cdot (6,72 \cdot 3 + 0,8 \cdot 2 + 9,3 \cdot 2 + 1,45 + 2,31)$	m2	44,12000	1 660,00	73 239,20	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
26	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže $0,4 \cdot 0,5 \cdot (6,72 \cdot 3 + 0,8 \cdot 2 + 9,3 \cdot 2 + 1,45 + 2,31)$	m3	8,82400	3 430,00	30 266,32	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, $0,4 \cdot 2 \cdot (6,72 \cdot 3 + 0,8 \cdot 2 + 9,3 \cdot 2 + 1,45 + 2,31) - 0,4 \cdot (3,075 + 2,04 + 0,8)$	m2	32,93000	364,00	11 986,52	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	32,93000	73,20	2 410,48	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 32,93000		32,93000					
29	274354042R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.	kus	2,00000	100,00	200,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
30	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) $1 \cdot (6,72 \cdot 3 + 0,8 \cdot 2 + 9,3 \cdot 2 + 1,45 + 2,31) \cdot 0,3 \cdot 0,07$ $0,4 \cdot 0,5 \cdot (6,72 \cdot 3 + 0,8 \cdot 2 + 9,3 \cdot 2 + 1,45 + 2,31) \cdot 0,07$	t	1,54420 0,92652 0,61768	45 000,00	69 489,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
31	281606114R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 900 mm 2,87+10,33	m	13,20000 13,20000	5 210,00	68 772,00	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
32	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C 8/10 $0,1 \cdot 0,5 \cdot (6,72 \cdot 3 + 0,8 \cdot 2 + 9,3 \cdot 2 + 1,45 + 2,31)$	m3	2,20600 2,20600	3 700,00	8 162,20		RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			487 694,13				
33	310218811R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém, kamenem pro jakoukoliv tloušťku zdi včetně pomocného pracovního lešení lokální opravy kam. základů : 3,2*0,3	m3	0,96000 0,96000	4 290,00	4 118,40	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
34	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 0,92*0,9*0,45	m3	0,37260 0,37260	6 270,00	2 336,20	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
35	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1,3*2,05*0,45+1,1*2,95*0,35	m3	2,33500 2,33500	5 880,00	13 729,80	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
36	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, $3,85 \cdot (5,87 + 2,31 + 1,41 + 2,7 + 0,3 + 2,36 + 0,73 + 1,29 + 8,05 + 3,65 + 0,3 + 4,71)$ $-(0,6 \cdot 1,45 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2,045 + 1,1 \cdot 1,84 + 1,1 \cdot 2,05 \cdot 3 + 0,6 \cdot 1,45)$	m2	145,99975 129,66800 -13,95525	2 060,00	300 759,49	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$-(1 \cdot 2,02 + 1,31 \cdot 2)$ $3,85 \cdot 6,77 - (1 \cdot 2,02 + 1 \cdot 1,2 \cdot 2)$ $1,65 \cdot 8,05$		-4,64000 21,64450 13,28250					
37	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	385,00	385,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně dodávky překladů.							
38	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	505,00	1 515,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně dodávky překladů.							
39	317168123R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	576,00	576,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně dodávky překladů.							
40	317168125R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	735,00	735,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně dodávky překladů.							
41	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	491,00	1 473,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		3		3,00000					
42	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	622,00	7 464,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		4*3		12,00000					
43	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	19,00000	721,00	13 699,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		3*5+4		19,00000					
44	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	7,00000	894,00	6 258,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		3+4		7,00000					
45	317238121R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 145 mm	m	9,40000	163,00	1 532,20	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		4,7*2		9,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm 1+1,5*5+1,75	m	10,25000	86,40	885,60	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				10,25000					
47	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdvo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
48	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 240 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 4,7*2*0,0362	t	0,34028	9 860,00	3 355,16	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				0,34028					
49	319300012R00	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 300 do 450 mm 0,55+2,7+3,99+0,58+2,04*2+4,01*2+3,075*2	m	26,07000	900,00	23 463,00	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				26,07000					
50	319300014R00	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 600 do 900 mm 0,65*2+7,35+2,955+0,45+3,55+0,45+2,955+0,65+7,35	m	27,01000	1 800,00	48 618,00	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				27,01000					
51	342248152R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 3,85*(0,9+1,345+0,12+1,105+0,9+1,5+0,14+2,05+1,31)-(0,9*2*2+0,8*2)	m2	30,87450	821,00	25 347,96	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				30,87450					
52	342248154R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 3,65*3-1*2 3,85*(3,2+1,885)-(1,2*2+0,9*2)	m2	24,32725	933,00	22 697,32	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				8,95000 15,37725					
53	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,85*6 3,65*2	m	30,40000	131,00	3 982,40	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				23,10000 7,30000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	346244382R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm jakýmkoliv cihlami, 4,7*(0,3+0,25*2)	m2	3,76000	735,00	2 763,60	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				3,76000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	88 136,43						
55	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 26,26+11,74+6,57+1,07+3,86+4,28	m2	53,78000	907,00	48 778,46	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				53,78000					
56	417321315R00	Železobeton tžutujících pásů a věnců třídy C 20/25 (5,87+2,31+1,41+2,7+0,3+2,36+0,73+1,29+8,05+3,65+0,3+4,71)*0,3*0,25 6,77*0,3*0,25	m3	3,03375	3 650,00	11 073,19	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				2,52600					
				0,50775					
57	417351115R00	Bednění bočnic tžutujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (5,87+2,31+1,41+2,7+0,3+2,36+0,73+1,29+8,05+3,65+0,3+4,71)*2*0,35 6,77*2*0,35	m2	28,31500	465,00	13 166,48	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				23,57600					
				4,73900					
58	417351116R00	Bednění bočnic tžutujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 28,31500	m2	28,31500	100,00	2 831,50	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				28,31500					
59	417361821R00	Výztuž tžutujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,03378*0,09	t	0,27304	45 000,00	12 286,80	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				0,27304					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	207 007,99						
60	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách 1*(7,3+3*2+2,65*2+0,55*2+3,7*2+3,94*2+0,58*2+3*2+7,3) -(1,35*1+1*1+1,1*1,12) 0,4*(2*1+2*1)+0,65*2*1,12+0,3*1*2	m2	49,51400	132,00	6 535,85	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				49,44000					
				-3,58200					
				3,65600					
61	602011121RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	49,51400	432,00	21 390,05	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 49,51400				49,51400			
62	602011151RT0	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 2,5 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 49,51400	m2	49,51400	187,00	9 259,12	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
63	602012261RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 49,51400 3,5*(1,345*2+0,9*2+1,105*2+0,9*2+1,885*2+1,5*2+2,05*2+1,885*2+3,265*2+2,17*2+4,765*2+2,4*2+7,45*2+2,39*2) -(1,1*2,05*3+1,1*1,84+0,6*1,45*3+1,25*2,045) -(1*2+1*2,02*2+1*1,2*2*2+0,9*2*2*3+0,8*2*2+1,1*2*2) 0,2*(1,1*3+2*2,05*3+1,1+2*1,84+0,6*3+2*1,45*3+1,25*2*2,045) 0,3*(1+2*2,02+1*2+1,2*2*2)+0,15*(1,31+2*2) 3,5*(3*2)-1*2*2	m2	223,46725	360,00	80 448,21	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
64	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, (1,1*2,05*3+1,1*1,84+0,6*1,45*3+1,25*2,045) (1,1*2,05*3+1,8*2,05*2+1*0,97+1,35*1,02+1,1*2,12)	m2	32,77925	10,00	327,79	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
65	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 40,32000	m	40,32000	65,00	2 620,80	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
66	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 27,01+21,9+17,34+5,16	m2	71,41000	420,00	29 992,20	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
						71,41000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, ZTI : 100	m	100,00000	23,00	2 300,00	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				100,00000					
68	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsí 1,1*4+2,05*2*4+1,84*2+0,6*3+1,45*2*3+1,25+2,045*2	m	40,32000	202,00	8 144,64	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				40,32000					
69	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2,45*(7,3+3*2+2,65*2+0,55*2+3,7*2+3,94*2+0,58*2+3*2+7,3) -(1,1*2,05*3+1,8*2,05*2+1*0,97+1,35*1,02+1,1*2,12) 0,4*(1,1*3+2*2,05*3+1,8*2+2*2,05*2+1*2*0,97+1,35+2*1,02)+0,65*(1,1+2*2,12)	m2	119,26700	350,00	41 743,45	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				121,12800					
				-18,82400					
				16,96300					
70	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 223,46725	m2	223,46725	19,00	4 245,88	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				223,46725					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				52 871,45			
71	602015183RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách ostění : nový : 0,2*(1,1*3+2*2,05*3+0,6*3+2*1,45*3+1,25+2*2,045+1,1+2*1,84) nový : 5,4*9,5+3,9*(6,15+2,21+1,94) -(1,1*2,05*3+0,6*1,45*3+1,25*2,045+1*1,84)	m2	84,75875	352,00	29 835,08	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				7,24400					
				91,47000					
				-13,95525					
72	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 84,75875	m2	84,75875	58,00	4 916,01	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				84,75875					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 77,51475	m2	77,51475	56,50	4 379,58	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
74	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin nový : (1,1*2,05*3+0,6*1,45*3+1,25*2,045+1,1*1,84) Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 77,51475	m2	13,95525	35,90	500,99	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
75	622481211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu ostění : nový : 0,2*(1,1*3+2*2,05*3+0,6*3+2*1,45*3+1,25*2,045+1,1*2*1,84) sokl : 1,2*(9,36+5,9+2,31+1,41+1,94) Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 77,51475	m2	32,34800	237,00	7 666,48	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
76	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 nový : 5,4*9,5+3,9*(6,15+2,21+1,94) -(1,1*2,05*3+0,6*1,45*3+1,25*2,045+1,1*1,84) Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 77,51475	m2	77,51475	71,90	5 573,31	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					117 540,17				
77	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (27,01+21,9+17,34+5,16)*0,06 (26,26+11,74+6,57+1,07+3,86+4,28+3,27)*0,06 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 7,70760	m3	7,70760	4 470,00	34 452,97	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
78	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 7,70760	m3	7,70760	1 150,00	8 863,74	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 7,70760	m3	7,70760	351,00	2 705,37	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
80	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků (26,26+11,74+6,57+1,07+3,86+4,28+3,27)*1,15*0,00303	t	0,19879	49 900,00	9 919,62	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
81	632411105RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením (27,01+21,9+17,34+5,16) (11,74+6,57+1,07+4,28+3,27)	m2	98,34000	308,00	30 288,72	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
82	632411109RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 9 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 26,26+3,86	m2	30,12000	518,00	15 602,16	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
83	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 98,34000 Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 30,12000	m2	128,46000	37,90	4 868,63	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
84	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm pod parapety : 0,3*(1,1*4+0,6*3)	m2	1,86000	236,00	438,96	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
85	6311	Přístavení a pronájem čerpadla na beton	hod	8,00000	1 300,00	10 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 64		Výplně otvorů				85 286,65			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	642941111RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	9 420,00	9 420,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu									
87	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
88	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
89	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
90	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	3,30000	325,00	1 072,50	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

3*1,1

3,30000

91	7622	Okno, dveře plastové dle PD	m2	13,95525	4 600,00	64 194,15		Vlastní	Indiv
----	------	-----------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3*0,6*1,45+3*1,1*2,05+1,1*1,84 1,25*2,045		11,39900 2,55625					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				49 676,51			
92	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 6*9,5+4,5*(7,15+2,41+2,31+1,94)+7,5*(5,85+3,1+0,4+2)	m2	204,27000	71,80	14 666,59	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
93	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 204,27000*2	m2	408,54000	26,40	10 785,46	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
94	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 204,27000	m2	204,27000	43,20	8 824,46	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
95	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	250,00000	61,60	15 400,00	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 799,25			
96	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m (27,01+21,9+17,34+5,16) (26,26+11,74+6,57+1,07+3,86+4,28)	m2	125,19000	130,42	16 327,28	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
97	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 125,19000	m2	125,19000	3,77	471,97	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				64 303,12			
98	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	8,88475	858,38	7 626,49	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 0,3*3,45*(4,1+3)-0,3*1*2,02 parapet : 0,65*1,1*2,05+0,3*2,05*1,1			6,74250 2,14225				
99	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 6,11	m ²	6,11000	79,30	484,52	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					6,11000				
100	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ² (27,84+22,71+6,11+53,03)*0,165	m ³	18,09885	519,79	9 407,60	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					18,09885				
101	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,1*2,05*2+1,3*0,74+0,85*0,9	m ²	6,23700	258,00	1 609,15	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					6,23700				
102	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² 0,9*2*2	m ²	3,60000	276,00	993,60	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					3,60000				
103	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm ZTI : 0,8+0,3*16	m	5,60000	2 640,00	14 784,00	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					5,60000				
104	971035441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). ocel překlad : 2	kus	2,00000	313,00	626,00	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					2,00000				
105	974031142R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). ZTI : 100	m	100,00000	102,00	10 200,00	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					100,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
106	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m nový otvor : 4,5*2	m	9,00000	513,00	4 617,00	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				9,00000					
107	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 71,41000	m2	71,41000	38,50	2 749,29	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				71,41000					
108	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 119,26700	m2	119,26700	30,80	3 673,42	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				119,26700					
109	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1*(7,3+3*2+2,65*2+0,55*2+3,7*2+3,94*2+0,58*2+3*2+7,3) -(1,35*1+1*1+1,1*1,12) 0,4*(2*1+2*1)+0,65*2*1,12+0,3*1*2	m2	49,51400	100,11	4 956,85	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				49,44000					
				-3,58200					
				3,65600					
110	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 2*(1,1+3*2+2*2)	m2	22,20000	116,00	2 575,20	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				22,20000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				117 014,06			
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	468,05623	250,00	117 014,06	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				136 016,78			
112	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 27,84+22,71+53,03 (7,37*9,5+0,75*1,59)	m2	174,78750	22,00	3 845,33	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				103,58000					
				71,20750					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci 1,3*(9,36+5,9+2,31+1,41+1,94)	m2	27,19600	24,40	663,58	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				27,19600					
114	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, 27,84+22,71+53,03 (7,37*9,5+0,75*1,59)	m2	174,78750	226,00	39 501,98	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				103,58000 71,20750					
115	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, 1,3*(9,36+5,9+2,31+1,41+1,94)	m2	27,19600	260,00	7 070,96	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				27,19600					
116	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 10,46000	m2	10,46000	103,00	1 077,38	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				10,46000					
117	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 26,93000	m2	26,93000	130,00	3 500,90	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				26,93000					
118	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě dvouvrstvá 11,74+6,57+1,07+4,28+3,27	m2	26,93000	340,00	9 156,20	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				26,93000					
119	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 14,33+10,87+4,01+8,81+7,06+1,41+2,17	m	48,66000	126,00	6 131,16	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				48,66000					
120	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie 0,5*(9,36+5,9+2,31+1,41+1,94)	m2	10,46000	91,60	958,14	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				10,46000					
121	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty (9,36+5,9+2,31+1,41+1,94)	m	20,92000	124,00	2 594,08	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				20,92000					
122	62832132R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 232,28103	m2	232,28103	83,60	19 418,69	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				232,28103					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	232,28103	164,00	38 094,09	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 27,19600*1,15		31,27540			
				Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 174,78750*1,15		201,00563			
124	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1 312,88160	3,05	4 004,29	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				338 073,00			
125	7201	Zdravotechnika - dle samostatného rozpočtu - část způsobilá hlavní	soub	1,00000	338 073,00	338 073,00		Vlastní	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 840,00			
126	721242111RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ...	kus	1,00000	3 840,00	3 840,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				7 356,24			
127	72841511a	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,09 m2 vč. dodávky mřížky a průchodky	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní	Indiv
9HV : 6				6,00000					
128	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	93,00000	1,68	156,24	800-728	RTS 21/ II	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m									
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00			
129	7301	Vytápění objektu - dle samostatného rozpočtu - část způsobilá hlavní	soub	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 736		Podlahové vytápění				5 681,16			
130	713191313R00	Vyrovnávka podkladu pískem pro tepelnou izolaci tl. 20 mm	m2	128,46000	43,00	5 523,78		RTS 21/ II	RTS 21/ II
27,01+21,9+17,34+5,16				71,41000					
26,26+11,74+6,57+1,07+3,86+4,28+3,27				57,05000					
131	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	%	56,00860	2,81	157,38	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				119 207,45			
132	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	86,22600	309,00	26 643,83	800-762	RTS 21/ II	RTS 21/ II
8,75*10,1-3,07*0,7				86,22600					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 86,22600	m2	86,22600	140,00	12 071,64	800-762	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				86,22600					
134	762342205RT3	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, a dodávkou hranolků 50 x 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 86,22600	m2	86,22600	300,00	25 867,80	800-762	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				86,22600					
135	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace (8,75*10,1-3,07*0,7)*0,03 (8,75*10,1-3,07*0,7)*0,015	m3	3,88017	1 680,00	6 518,69	800-762	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				2,58678					
				1,29339					
136	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm 27,84+22,71+6,11+53,03	m2	109,69000	98,70	10 826,40	800-762	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				109,69000					
137	76291111a	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (8,75*10,1-3,07*0,7)*0,024	m3	2,06942	1 100,00	2 276,36		Vlastní	Indiv
				2,06942					
138	60725037R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 86,22600*1,05	m2	90,53730	307,00	27 794,95	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				90,53730					
139	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 291,71640	5,58	7 207,78	800-762	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 763		Dřevostavby				119 823,40			
140	763732112R00	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových konstrukční délky do 18 m opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub 9,96*9+4,71+2	m	96,35000	350,00	33 722,50	800-763	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				96,35000					
141	763001	Dodávka dřevěných vazníků dle PD	soub	1,00000	77 000,00	77 000,00		Vlastní	Indiv
142	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 238,21800	7,35	9 100,90	800-763	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				198 293,09			
143	764811201RT3	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž	m2	86,22600	1 400,00	120 716,40	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků 8,75*10,1-3,07*0,7				86,22600			
144	764812220R00	Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 3K : 8,75*2	m	17,50000	347,00	6 072,50	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
						17,50000			
145	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty 5K : 15,5	m	15,50000	280,00	4 340,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
						15,50000			
146	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 6K : 2,5 7K : 8,5	m	11,00000	791,00	8 701,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
						2,50000 8,50000			
147	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 2K : 5,2	m	5,20000	950,00	4 940,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
						5,20000			
148	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. 1K : 8,75	m	8,75000	544,00	4 760,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
						8,75000			
149	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	422,00	422,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
150	764814525R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž 4K : 14,8	m	14,80000	313,00	4 632,40	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
						14,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	764814750R00	Ostatní prvky ke střechám ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na střeše z hladké krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 75 mm, dodávka a montáž	kus	4,00000	1 330,00	5 320,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		odvětrání kanalizace : 4		4,00000					
152	764814760R00	Ostatní prvky ke střechám ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na střeše z hladké krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		odvětrání kanalizace : 1		1,00000					
153	764814770R00	Ostatní prvky ke střechám ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na střeše z hladké krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 150 mm, dodávka a montáž	kus	9,00000	1 700,00	15 300,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		8HV : 9		9,00000					
154	764814821R00	Ostatní prvky ke střechám zachytač sněhu tyčový délky do 500 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	8,75000	1 370,00	11 987,50	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		8,75		8,75000					
155	764816124R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž	m	8,15000	600,00	4 890,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		včetně rohů							
		včetně krytek a spojovacích prostředků.							
		1,1*3+0,6*3+1,1+1,1+0,85		8,15000					
156	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	6,30000	128,00	806,40	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		1,1*2+0,85+1,3+1,1+0,85		6,30000					
157	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	16,00000	73,50	1 176,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		7,5+8,5		16,00000					
158	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1 828,21470	1,52	2 778,89	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 765	Krytiny tvrdé	41 653,04							
159	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	8,75000	710,00	6 212,50	800-765	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,75		8,75000					
160	765799312R09	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, <i>Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 86,22600*1,1</i>	m2	94,84860	260,00	24 660,64	800-765	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				94,84860					
161	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů <i>Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 86,22600*1,1</i>	m2	94,84860	90,00	8 536,37	800-765	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				94,84860					
162	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	463,53850	4,84	2 243,53	800-765	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				64 505,38			
163	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>D1 : 1</i> <i>D2 : 1</i>	kus	2,00000	850,00	1 700,00	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1,00000					
				1,00000					
164	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm <i>D3 : 1</i>	kus	1,00000	850,00	850,00	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1,00000					
165	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut.</i> <i>D4 : 1</i>	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1,00000					
166	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, <i>Bez osazení madla a zámku.</i> <i>D5 : 1</i> <i>D6 : 1</i> <i>D7 : 1</i> <i>D8 : 1</i>	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1,00000					
				1,00000					
				1,00000					
				1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
167	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00000	179,00	1 432,00	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 2,00000		2,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000		1,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000		1,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 4,00000		4,00000					
168	7661	Vnitřní jednokřídlové dveře plné, vč. kování - dle PD	kus	3,00000	3 693,00	11 079,00		Vlastní	Indiv
		D1 : 1		1,00000					
		D2 : 1		1,00000					
		D3 : 1		1,00000					
169	766111	Vnitřní jednokřídlové dveře plné posuvné vč. kolejnice a závěsu, vč. kování	kus	4,00000	7 260,00	29 040,00		Vlastní	Indiv
		D5 : 1		1,00000					
		D6 : 1		1,00000					
		D7 : 1		1,00000					
		D8 : 1		1,00000					
170	766112	Vnitřní jednokřídlové dveře plné s požární odolností EW 30 DP3-C, vč. kování, 900x1970mm, - ozn. D4	soub	1,00000	7 089,00	7 089,00		Vlastní	Indiv
171	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 237,00000	0,74	915,38	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 332,59			
172	7674	D+M - RETIZEK NEREZOVÝ dl. 2,4m, jednostranně uchyceno k zábradlí, u fasády ukončeno háčkem, a okem kotveným k fasádě - ozn. 6HV	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
173	7675	D+M MODULOVÉ ZABRADLÍ V=min 900mm nerezové ke kotvení z boku, 2x sloupek, 5x vodorovné nerezové pruty D=10mm, 1x madlo nerezové dl.1400mm, vč. kotevního materiálu a montáže	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
174	7676	D+M OCHRANNÉ NEREZOVÉ HRANY ROHŮ STĚN, L lišta 35x35 mm na chemické lepidlo	m	63,20000	300,00	18 960,00		Vlastní	Indiv
		1HV : 1,2		1,20000					
		2HV : 1,5*20		30,00000					
		3HV : 2*4		8,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4HV : 2*12		24,00000					
175	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	319,88000	1,79	572,59	800-767	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				32 745,37			
176	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 26,93000	m2	26,93000	56,20	1 513,47	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
177	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových 1+1+1+0,9	m	3,90000	71,10	277,29	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
178	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 2,05*2+1,885*2 2,17+1,41	m	11,45000	137,00	1 568,65	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
179	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 11,74+6,57+1,07+4,28 3,27	m2	26,93000	518,00	13 949,74	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
180	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. (3,26*2+2,17*2)+(0,2*2+1,31+0,3*2+1,1) (4,765*2+2,4*2+0,5+1+0,75+1+1,885*2+1,5*2+1,345*2+0,9*2+1,105*2+0,9*2) Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 11,45000	m	58,57000	41,30	2 418,94	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
181	5537000211R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; vrtaná; stříbro 4	kus	4,00000	130,00	520,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
182	59764203a	Dlažba dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 11,45000*0,105 Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 26,93000*1,05	m2	29,47875	350,00	10 317,56		Vlastní	Indiv
183	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	398,48660	5,47	2 179,72	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové				85 787,47			
184	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	101,53000	15,00	1 522,95	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		položky neobsahují žádný materiál							
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 101,53000		101,53000					
185	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	101,53000	37,90	3 847,99	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		položky neobsahují žádný materiál							
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 71,41000		71,41000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 30,12000		30,12000					
186	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	30,07000	130,00	3 909,10	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		včetně dodávky soklíků							
		22,2+7,87		30,07000					
187	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	70,22000	130,00	9 128,60	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		včetně soklové lišty.							
		22+20,6+17,36+10,26		70,22000					
188	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	103,58000	65,00	6 732,70	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		27,84+22,71+53,03		103,58000					
189	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	30,12000	290,00	8 734,80	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		26,26+3,86		30,12000					
190	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci	m2	71,41000	150,00	10 711,50	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		lepených, z pásů textilních							
		všíváných a vpichovaných							
		27,01+21,9+17,34+5,16		71,41000					
191	61194219a	PVC podlaha dle výběru investora	m2	31,62600	580,00	18 343,08		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 30,12000*1,05		31,62600					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
192	6974111a	Koberec dle výběru investora	m2	74,98050	300,00	22 494,15		Vlastní	RTS 21/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 71,41000*1,05		74,98050			
193	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	980,00290	0,37	362,60	800-775	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 781		Obklady keramické	180 751,43						
194	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	40,00000	63,50	2 540,00	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
195	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	88,63200	850,00	75 337,20	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1,2*(3,26*2+2,17*2)+1,5*(0,2*2+1,31+0,3*2+1,1)		18,14700			
				2,1*(4,765*2+2,4*2+0,5+1+0,75+1+1,885*2+1,5*2+1,345*2+0,9*2+1,105*2+0,9*2)		68,98500			
				0,6*(1,85+0,65)		1,50000			
196	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	56,68000	185,00	10 485,80	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				1,5*4+1,2*8+2,1*9+1*8+1+1,1+1,2+0,9*2		47,60000			
				1,84*2+0,6*9		9,08000			
197	77110121a	Penetrace podkladu pod obklad	m2	88,63200	56,20	4 981,12		Vlastní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 88,63200		88,63200			
198	59781360a	Obkladačka dle výběru investora	m2	93,06360	900,00	83 757,24		Vlastní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 88,63200*1,05		93,06360			
199	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 303,59510	2,80	3 650,07	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene	27 798,14						
200	782155027RT3	Montáž obkladu stěn z umělého kamene plošný obklad imitace břidlicových desek vč.dodávky obkladu, rozměry 390x195 mm, 195x195 mm nebo 195x95 mm, tloušťky do 27 mm, bez spárování	m2	16,73600	1 625,00	27 196,00	800-782	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				sokl : 0,8*(9,36+5,9+2,31+1,41+1,94)		16,73600			
201	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	272,46210	2,21	602,14	800-782	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 783		Nátěry	884,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
202	7831	Očištění a nátěr ocel. zárubní 1xzáklad+2xemail	kus	4,00000	221,00	884,00		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				72 272,40			
203	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	71,41000	34,60	2 470,79	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 71,41000		71,41000					
204	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	393,05375	36,00	14 149,94	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 393,05375		393,05375					
205	784165432R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné	m2	35,75250	74,00	2 645,69	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		1,5*(1,885*2+2,05*2+7,45*2+3,65*2-0,6-1,885-0,5-1-0,75-1-0,5)		35,75250					
206	784165622R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	393,05375	65,00	25 548,49	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 35,75250*-1		-35,75250					
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 88,63200*-1		-88,63200					
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 223,46725		223,46725					
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 119,26700		119,26700					
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 71,41000		71,41000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 49,51400		49,51400					
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 53,78000		53,78000					
207	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	190,67700	144,00	27 457,49	800-784	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 119,26700		119,26700					
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 71,41000		71,41000					
Díl: 799		Ostatní				22 500,00			
208	7992	Stavební přípomoc pro ZTI, elektroinstalace a ostatní profese	hod	50,00000	450,00	22 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				400 773,99			
209	211	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu - část způsobilá hlavní	soub	1,00000	400 773,99	400 773,99		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				212 679,44			
210	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	60,08912	739,00	44 405,86	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
211	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	60,08912	286,00	17 185,49	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
212	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	600,89120	12,50	7 511,14	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
213	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	60,08912	800,00	48 071,30	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
214	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	120,17824	99,70	11 981,77	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
215	979990107R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	60,08912	1 390,00	83 523,88	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	97 839,79						
216	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,50000	39 135,91	97 839,79		Vlastní	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	4 011 431,19
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	277 206,48						
1	602015183RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách ostění : stávající část : 0,4*(0,6+2*0,55+1,1+2*0,55+1,1+2*2,05+1,1+2*2,25+1,1+2*0,55) stávající část : 7,1*(5,1+3,1+0,7+2)+3*(3,1+0,7+2) -(0,6*0,55+1,1*0,55+1,1*2,05+1,1*2,25+1,1*0,55)	m2	95,28000	352,00	33 538,56	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
2	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 95,28000	m2	95,28000	58,00	5 526,24	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 88,52000	m2	88,52000	56,50	5 001,38	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástríkem plastických (lepivých) maltovin stávající část : (0,6*0,55+1,1*0,55+1,1*2,05+1,1*2,25+1,1*0,55)	m2	6,27000	35,90	225,09	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
5	622319134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. stávající část : 7,1*(5,1+3,1+0,7+2)+3*(3,1+0,7+2)	m2	166,03475	1 300,00	215 845,18	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$-(0,6 \times 0,55 + 1,1 \times 0,55 + 1,1 \times 2,05 + 1,1 \times 2,25 + 1,1 \times 0,55)$ nový : $5,4 \times 9,5 + 3,9 \times (6,15 + 2,21 + 1,94)$ $-(1,1 \times 2,05 \times 3 + 0,6 \times 1,45 \times 3 + 1,25 \times 2,045 + 1,1 \times 1,84)$			-6,27000 91,47000 -13,95525				
6	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	166,03475	45,00	7 471,56	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 166,03475		166,03475					
7	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	25,10400	65,00	1 631,76	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		sokl : $1,2 \times (9,36 + 5,9 + 2,31 + 1,41 + 1,94)$		25,10400					
8	622481211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	6,76000	237,00	1 602,12	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		ostění : stávající část : $0,4 \times (0,6 + 2 \times 0,55 + 1,1 + 2 \times 0,55 + 1,1 + 2 \times 2,05 + 1,1 + 2 \times 2,25 + 1,1 + 2 \times 0,55)$		6,76000					
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	88,52000	71,90	6 364,59	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		stávající část : $7,1 \times (5,1 + 3,1 + 0,7 + 2) + 3 \times (3,1 + 0,7 + 2)$ $-(0,6 \times 0,55 + 1,1 \times 0,55 + 1,1 \times 2,05 + 1,1 \times 2,25 + 1,1 \times 0,55)$		94,79000 -6,27000					
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 402,93			
10	931961115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	20,01725	170,00	3 402,93	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).							
		$(8,12 + 2,01 + 0,6 + 3,075) \times 1,45$		20,01725					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				687,41			
11	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	2,03980	337,00	687,41	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl: 713		Izolace tepelné				163 013,65			
12	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	56,76670	113,00	6 414,64	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		$26,26 + 5,27 \times 5,01 + 1,71 \times 2,4$		56,76670					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	59,15800	100,00	5 915,80	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. Hodnota z bývalého odkazu. : 59,158									
				59,15800					
14	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	128,46000	58,80	7 553,45	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				71,41000					
				57,05000					
15	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	65,11800	211,00	13 739,90	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. dilatace : 5*(7,45+0,3+0,3+1,29+0,3+0,73+3,12) -1,1*2,12									
				67,45000					
				-2,33200					
16	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	25,10400	211,00	5 296,94	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. sokl : 1,2*(9,36+5,9+2,31+1,41+1,94)									
				25,10400					
17	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	141,30600	85,00	12 011,01	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				78,55100					
				62,75500					
18	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	141,89000	95,00	13 479,55	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				70,22000					
				71,67000					
19	283754601R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m3	8,24267	3 800,00	31 322,15	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				7,18830					
				1,05437					
20	28375938R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,560 m2K/W; U = 0,390 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	68,37390	197,00	13 469,66	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dílatace : 5*(7,45+0,3+0,3+1,29+0,3+0,73+3,12)*1,05 -1,1*2,12*1,05			70,82250 -2,44860				
21	2837625a	Deska EPS 150S 1000x500 (27,01+21,9+17,34+5,16)*0,12*1,05	m3	8,99766	3 300,00	29 692,28		Vlastní	Indiv
22	631508596R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 6,050 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 56,76670*1,05	m2	59,60504	360,00	21 457,81	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
23	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 503,08690	1,77	2 660,46	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 730		Ústřední vytápění			331 437,00				
24	7301	Vytápění objektu - dle samostatného rozpočtu - část způsobilá 40%	soub	1,00000	331 437,00	331 437,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			27 483,30				
25	7673	D+M - VSTUPNÍ STŘÍŠKA 200x90 cm z akrylového skla tl.4 mm a 3x nerezových konzolových profí ozn. 7HV	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
26	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	270,00000	1,79	483,30	800-767	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: M21		Elektromontáže			35 323,99				
27	211	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu - část způsobilá 40%	soub	1,00000	35 323,99	35 323,99		Vlastní	Indiv
Celkem						838 554,76			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1c	Nezpůsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	13 709,87						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,2*(8+11)	m3	3,80000	87,20	331,36	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,2*(8+11)	m3	3,80000	417,00	1 584,60	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,80000	m3	3,80000	35,00	133,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
301	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,8000	m3	3,80000	72,90	277,02	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
302	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,8000	m3	3,80000	138,00	524,40	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
303	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 3,800*15	m3	57,00000	28,10	1 601,70	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
304	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 3,8000 Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 3,8	m3	7,60000	41,90	318,44	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1c	Nezpůsobilé náklady - Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,60000	20,70	157,32	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				7,60000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 7,6					
306	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,80000	1 995,00	7 581,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				3,80000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 3,800					
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 11+10	m2	21,00000	21,30	447,30	823-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
				21,00000					
5	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	21,00000	33,00	693,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
				21,00000					
6	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,63000	96,40	60,73	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ I
				0,63000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,00000*0,03					
Díl: 5		Komunikace			51 527,90				
7	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	31,00000	261,00	8 091,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				31,00000					
				S4+ : 31					
8	564861112RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 210 mm	m2	31,00000	272,00	8 432,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				31,00000					
				S4+ : 31					
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	31,00000	379,00	11 749,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
				31,00000					
				S4+ : 31					
10	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	41,00000	283,00	11 603,00	822-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
11	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	32,55000	358,00	11 652,90	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1c	Nezpůsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 31,00000*1,05		32,55000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 844,00			
12	91786211a	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	41,00000	385,00	15 785,00		Vlastní	RTS 21/ II
		S4+ : 41		41,00000					
13	91810111a	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	1,23000	3 300,00	4 059,00		Vlastní	RTS 21/ II
		S4+ : 41*0,3*0,1		1,23000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 970,58			
14	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	0,70560	4 210,00	2 970,58	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), strop jímky : 0,14*3*1,68		0,70560					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 742,98			
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	46,71507	337,00	15 742,98	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				28 281,79			
16	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1200 do 1500 mm mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
17	76631	Kuchyňské linky délky 120 cm v m.č. 105, vč. vybavení dle PD + plechová šatní skříňka 500/600mm	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
18	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	380,80000	0,74	281,79	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		50 m vodorovně							
Díl: 799		Ostatní				1 000,00			
19	7991	Práškový hasící přístroj 6kg, 21A	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				47 500,00			
20	00512401a	Dílenská dokumentace krovu vč. statického výpočtu	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
21	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1c	Nezpůsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
22	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.									
Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
23	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
Díl: ON		Ostatní náklady	92 330,00						
24	005112	Armovací dokumentace věnců a základových pásů	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
25	VRN91-91	Vyčerpání jímky a vývoz na ekologickou likvidaci	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
26	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
27	00501	Hydraulické nastavení soustavy	hod	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní	Indiv
28	00502	Zkouška těsnosti potrubí do DN50 - UT	m	106,00000	25,00	2 650,00		Vlastní	Indiv
29	00503	Topná zkouška UT	hod	24,00000	400,00	9 600,00		Vlastní	Indiv
30	00504	Revize výchozí tlak. nádob a spalinových cest, štítek	hod	16,00000	450,00	7 200,00		Vlastní	Indiv
31	005112	Koordinální práce s provozovatelem objektu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
32	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
34	00801	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	soub	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní	Indiv
35	00802	Revizní technik hromosvodu, včetně vypracování revizních zpráv	soub	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
36	00803	Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu)	soub	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní	Indiv
37	00804	Měření útlumu sítě LAN a vypracování protokolu o měření.	soub	4,00000	120,00	480,00		Vlastní	Indiv
38	00805	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	soub	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	1c	Nezpůsobilé náklady - Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	00806	Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem	hod	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
40	00807	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
41	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby C) fotodokumentace dokončeného díla.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	272 907,12								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO01a	Způsobilé náklady - Likvidace odpadních vod

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	89 412,77						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,2*0,8*(2,89+0,91+1,93+0,96+3,5+14,3)	m3	3,91840	87,20	341,68	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		3,91840							
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 3,68*3,68*2	m3	27,08480	800,00	21 667,84	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		27,08480							
3	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,08480	m3	27,08480	35,00	947,97	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		27,08480							
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1*0,8*(2,89+0,91+1,93+0,96+3,5+14,3)	m3	19,59200	648,00	12 695,62	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		19,59200							
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 19,59200	m3	19,59200	35,00	685,72	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		19,59200							
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 22,08480 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,75520	m3	33,84000	72,90	2 466,94	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		22,08480 11,75520							
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,75520*-1	m3	12,83680	138,00	1 771,48	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		-11,75520							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO01a	Způsobilé náklady - Likvidace odpadních vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 22,08480*-1			-22,08480				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,08480			27,08480				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 19,59200			19,59200				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	192,55200	28,10	5 410,71	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,83680*15			192,55200				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	46,67680	41,90	1 955,76	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,84000			33,84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,83680			12,83680				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	33,84000	20,70	700,49	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,84000			33,84000				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,75520	234,00	2 750,72	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		včetně strojího přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
		0,6*0,8*(2,89+0,91+1,93+0,96+3,5+14,3)			11,75520				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	7,83680	213,00	1 669,24	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,							
		0,4*0,8*(2,89+0,91+1,93+0,96+3,5+14,3)			7,83680				
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	22,08480	213,00	4 704,06	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuťnění,							
		3,68*3,68*2-5			22,08480				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,83680	1 995,00	25 609,42	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO01a	Způsobilé náklady - Likvidace odpadních vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,83680			12,83680				
15	58337306R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B	t	13,32256	453,00	6 035,12	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,83680*1,7		13,32256					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 908,48			
16	273320030RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20, výztuž 90 kg/m3, šterkopískový polštář 250 mm	m3	1,73856	8 000,00	13 908,48	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopísku.							
		2,48*2,48*0,15+6*0,17*0,8		1,73856					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				164,20			
17	388996111R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu	m	2,00000	82,10	164,20	828-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně spojovacího materiálu.							
Díl: 8		Trubní vedení				153 722,19			
18	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	24,49000	13,00	318,37	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 24,49000		24,49000					
19	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	24,49000	34,50	844,91	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 24,49000		24,49000					
20	230060002R00	Montáž nádrže 10 m3	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
21	72117622b	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 - SN10	m	24,49000	659,00	16 138,91		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
		(2,89+0,91+1,93+0,96+3,5+14,3)		24,49000					
22	812	Napojení nového kanalizačního řádu na stávající stoku	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
23	894431311RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	3,00000	12 800,00	38 400,00	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.							
24	894431421RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	21 360,00	42 720,00	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO01a	Způsobilé náklady - Likvidace odpadních vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	8001	Lapák tuku AS-FAKU 4EO PB SV	kus	1,00000	50 800,00	50 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 215,29			
26	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	13,41065	1 060,00	14 215,29	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
Díl: M21		Elektromontáže				303,60			
27	899711121R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm	m	2,00000	11,80	23,60	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
28	210800110RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	4,00000	70,00	280,00	M21	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Celkem						271 726,53			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO01b	Nezpůsobilé náklady - Likvidace odpadních vod

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	2 306,77						
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,49000	m2	24,49000	21,30	521,64	823-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					24,49000				
2	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, (2,89+0,91+1,93+0,96+3,5+14,3)	m2	24,49000	40,00	979,60	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					24,49000				
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,49000	m2	24,49000	30,00	734,70	823-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					24,49000				
4	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,49000*0,03	kg	0,73470	96,40	70,83	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					0,73470				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	0,77						
5	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,00073	1 060,00	0,77	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Celkem						2 307,54			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO02a	Způsobilé náklady - Dešťová kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	118 914,68						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 1*0,2*20,84	m3	4,16800	87,20	363,45	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				4,16800					
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek retence : 3,4*4*4	m3	54,40000	900,00	48 960,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				54,40000					
3	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 54,40000	m3	54,40000	35,00	1 904,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				54,40000					
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,8*1*20,84	m3	16,67200	648,00	10 803,46	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				16,67200					
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,67200	m3	16,67200	35,00	583,52	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				16,67200					
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,67040	m3	60,07040	72,90	4 379,13	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				48,40000 11,67040					
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,40000*-1	m3	11,00160	138,00	1 518,22	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				-48,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO02a	Způsobilé náklady - Dešťová kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,67040*-1			-11,67040				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 54,40000			54,40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,67200			16,67200				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	165,02400	28,10	4 637,17	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,00160*15			165,02400				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	71,07200	41,90	2 977,92	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 60,07040			60,07040				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,00160			11,00160				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	60,07040	20,70	1 243,46	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 60,07040			60,07040				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,67040	234,00	2 730,87	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
		0,8*0,7*20,84			11,67040				
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,66880	213,00	1 420,45	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,							
		0,8*0,4*20,84			6,66880				
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	48,40000	213,00	10 309,20	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuťnění,							
		retence : 3,4*4*4-6			48,40000				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,00160	1 995,00	21 948,19	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO02a	Způsobilé náklady - Dešťová kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,00160			11,00160				
15	58337306R	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B	t	11,33696	453,00	5 135,64	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,66880*1,7			11,33696				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				21 600,00			
16	273320030RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20, výztuž 90 kg/m3, štěrpkopískový polštář 250 mm	m3	2,70000	8 000,00	21 600,00	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrpkopísku.							
		3*3*0,15			1,35000				
		1*9*0,15			1,35000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 791,40			
17	388996111R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu	m	34,00000	82,10	2 791,40	828-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně spojovacího materiálu.							
		11+7+16			34,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				182 023,46			
18	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	20,84000	13,00	270,92	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 20,84000			20,84000				
19	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 540,00	7 080,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ II
20	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	20,84000	34,50	718,98	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 20,84000			20,84000				
21	230060002R00	Montáž nádrže 10 m3	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/ II	RTS 21/ II
		retence : 1			1,00000				
22	72117622b	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 - SN10	m	20,84000	659,00	13 733,56		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
		20,84			20,84000				
23	812	Napojení nového kanalizačního řádu na stávající stoku	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO02a	Způsobilé náklady - Dešťová kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	894431421RAA	Šachty plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	21 360,00	42 720,00	AP-HSV	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.

25	8001	Akumulační objekt např. AS-REWA Kombi 5EO/PB-SV – dvouplášťová konstrukce, poklop D400,, připojení na el instalaci KD 230V, jištění, čerpadla, hladinového snímače a připojení na tlak. potr.	kus	1,00000	113 000,00	113 000,00		Vlastní	Indiv
----	------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------	-------

Jedná se o válcovou nádrž, dvouplášťový skelet nádrže vyrobené z polypropylenu plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže, a dokonalou vodotěsnost nádrže. Skelet nádrže je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky se vstupním otvorem, na který je možné osadit normalizované prefabrikované dílce vstupní šachty a šachtu uzavřít poklopem dle ČSN EN 124 (díly vstupní šachty a poklop nejsou součástí dodávky). Střed poklopu může být zatížen nahodilým zatížením od vozidel 50 kN. Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm. Dno nádrže smí být uloženo max. v hloubce Hz = 5000 mm. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přetížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Pro betonáž je standardně stanoveno použití betonu C 35/45 dle ČSN EN 206, stupeň konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220mm dle ČSN ISO 4110), v meziplášti je použita betonářská výztuž RO12, Kari síť (O 8/8 -150/150).

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	12 285,59						
26	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	11,59018	1 060,00	12 285,59	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: M21		Elektromontáže				4 781,20			
27	899711121R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm	m	34,00000	11,80	401,20	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 34,00000

34,00000

28	210800110RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	34,00000	70,00	2 380,00	M21	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----	------------	------------

11+7+16

34,00000

29	211	Provedení průrazu přes základy do objektu a propojení nové el. přípojky s rozvodem v objektu	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	------	---------	----------	----------	--	---------	-------

Celkem	342 396,33
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	IO02b	Nezpůsobilé náklady - Dešťová kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	6 320,28						
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 1*(41,8+37,3-12)	m2	67,10000	21,30	1 429,23	823-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
2	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 1*(41,8+37,3-12)	m2	67,10000	40,00	2 684,00	800-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 67,10000	m2	67,10000	30,00	2 013,00	823-1	RTS 21/ II	RTS 21/ II
4	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 67,10000*0,03	kg	2,01300	96,40	194,05	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Celkem						6 320,28			

Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u Bílovce					
Stavební úpravy kuchyně					
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 12/2021		
Položka	Název - zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednot. cena	Celková cena
800-721	D.1.4.1 Zdravotechnika				
725	Zařizovací předměty				
725 01-3163	Klozety keramické kombi s keramickou nádrží s hlubokým splach. odpad vodorovný (včetně klozetových sedátek)	soubor	1	3 452	3 452
725 01-7163	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby, bílá se sloupem 600 mm	soubor	3	1 462	4 386
725 01-7352	Umývatka keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby, 450 mm <i>Dodávka a montáž umyvadel pro odkaz UM ve výkrese</i>	soubor	1	1 146	1 146
725 24-1532	Sprchové vaničky keramické čtverkové 900 x 900 mm	soubor	1	6 365	6 365
725 24-51v1	Zástěny sprchové do výšky 2000 mm pro vaničky čtverkové 900 mm <i>Dodávka a montáž sprchových koutů pro odkaz SK ve výkrese</i>	soubor	1	4 671	4 671
725 33-1111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mříží 425 mm	soubor	1	4 482	4 482
725 11-1131	Splachovače nádržkové plastové vysokopoložené <i>Dodávka a montáž výlevek se splachovači pro odkaz VL ve výkrese</i>	soubor	1	922	922
725 81-x111	Ventily rohové s přípojevací flexibilní hadičkou G 1/2 <i>Dodávka a montáž rohových ventilů včetně hadiček pro připojení nádrží splachovačů a stojánkových baterií sanitárních zařízení</i>	soubor	10	225	2 250
725 81-3111	Ventily rohové s přípojevací trubičkou nebo flexi hadičkou G 3/8 <i>Dodávka a montáž rohových ventilů ukončených vnějším závitem pro připojení velkokuchyňských dřezů (V1)</i>	soubor	6	225	1 350
725 81-04v5	Ventily rohové bez přípojevací trubičky nebo flexi hadičky G 3/4 <i>Dodávka a montáž rohových ventilů ukončených vnějším závitem pro připojení teplé výdejní vany, konvektomatu a myčky nádobí (V3)</i>	soubor	3	281	843
725 82-1316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm (pro výlevku) <i>Dodávka a montáž baterií nástěnných pro odkaz VL ve výkrese</i>	soubor	1	1 701	1 701
725 82-2611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti <i>Dodávka a montáž baterií stojánkových pro odkaz UM ve výkrese</i>	soubor	4	625	2 500
72584-1333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou <i>Dodávka a montáž baterií podomítkových pro odkaz SK ve výkrese</i>	soubor	1	3 766	3 766
725 85-v145	Kondenzační sifon pro klimatizační zařízení se suchou ZÚ <i>Dodávka a montáž zápach.uzávěrky pro připojení kondenz.potr.do spl.kan.</i>	kus	1	966	966
725 98-0122	Dvířka 15/30 (pro přístup k reviznímu kusu)	kus	5	71	355
725 98-0123	Dvířka (děrovaná) 30/30 (pro přívod vzduchu k přívzdušňovacím ventilům) <i>Dodávka a montáž dvířek dle výběru do interiéru</i>	kus	1	195	195
725 53-2126	Elektrické ohřivače zásobníkové tlakové objem nádrže 200 l (2,2 kW) <i>Dodávka a montáž zásobník.ohřivače pro výdejnu</i>	kus	1	13 636	13 636
	Poznámka: Zařizovací předměty technologického vybavení zařízení kuchyně jsou dodávkou profese GASTRO včetně baterií a sifonů vyjma roh. ventilů				52 986
998 72-5201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 6 m	%	0,21	25 000	5 250
998 72-5292	Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,1	10 000	1 000
	Zařizovací předměty celkem	Kč			59 236
721	Vnitřní kanalizace				

Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u Bílovce

Stavební úpravy kuchyně

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 12/2021

Položka	Název - zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednot. cena	Celková cena
721 17-62v1	Potrubí z plastových trub KG systém (SN 8) svodné ležaté DN 100	m	24	350	8 400
721 17-62v2	Potrubí z plastových trub KG systém (SN 8) svodné ležaté DN 125	m	18	463	8 334
721 17-62v3	Potrubí z plastových trub KG systém (SN 8) svodné ležaté DN 150	m	6	657	3 942
	<i>Dodávka a montáž potrubí splaškové a tukové svodné ležaté kanalizace pro uložení do země</i>		48		
721 15-23v1	Chránička z PE SDR 17 DN 200	m	2	530	1 060
	<i>Dodávka a montáž ochranné trubky při prostupu vodovodu svislými k-cemi</i>				
721 17-4024	Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) odpadní svislé DN 70	m	12	274	3 288
721 17-4025	Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) odpadní svislé DN 100	m	6	397	2 382
721 17-4042	Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) přípojovací DN 40	m	6	208	1 248
721 17-4043	Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) přípojovací DN 50	m	12	214	2 568
721 17-4044	Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) přípojovací DN 70	m	2	274	548
721 17-4045	Potrubí z plastových trub HT systém (PPs) přípojovací DN 100	m	3	397	1 191
	<i>Dodávka a montáž potrubí svislé a přípojovací kanalizace včetně větracího potrubí</i>		41		
	<i>Dodávka a montáž veškerého kanalizačního potrubí uvnitř objektu je včetně tvarovek - odboček, kolen, čistících kusů apd.</i>				
722 18-1114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	6	52	312
722 18-1116	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 70	m	26	52	1 352
722 18-1118	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	9	52	468
	<i>Montáž izolace vnitřní kanalizace proti rosení</i>				
721 19-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6	280	1 680
721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5	280	1 400
721 19-4107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2	280	560
721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3	320	960
	<i>Montáž výpustek pro napojení zařízení předmětů</i>				
721 21-1502	Podlahové vpusti s vodorovným/svislým odtokem DN 50/75/110 s nerez mřížkou, suchou klapkou a izolační soupravou	soubor	1	1 330	1 330
	<i>Dodávka a montáž podlahových vpustí do vedlejších prostor gastroprovozu pro odkaz VP ve výkrese</i>				
721 27-3152	Ventilační hlavice z plastu DN 75	kus	4	939	3 756
721 27-3153	Ventilační hlavice z plastu DN 110	kus	1	712	712
	<i>Dodávka a montáž ventilačních hlavíc na svislém odpadním potrubí</i>				
721 27-4103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí DN 75/110	kus	1	1 448	1 448
	<i>Dodávka a montáž přívzdušňovacích ventilů na kanalizačním potrubí včetně děrovaných mřížek pro možnost přísávání vzduchu z okolí</i>				
721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	42	120	5 040
721 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 a DN 200	m	6	140	840
721 29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	41	180	7 380
	<i>Zkouška těsnosti svodné, svislé a šikmé přípojovací kanalizace</i>				60 199
998 72-1201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,68	10 000	16 800
998 72-1292	Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,85	5 000	4 250
	Vnitřní kanalizace celkem	Kč			81 249
722	Vnitřní vodovod				
722 17-4022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 2,8	m	150	154	23 100
722 17-4023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně	m	30	182	5 460

Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u Bílovce

Stavební úpravy kuchyně

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 12/2021

Položka	Název - zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednot. cena	Celková cena
722 17-4024	PN 20 (SDR 6) D 25 x 3,5 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 4,4 <i>Dodávka a montáž potrubí třívrstvého veškerých rozvodů vody</i>	m	12	230	2 760
722 17-40v1	Chránička z PE SDR 17 DN 40 <i>Dodávka a montáž ochranné trubky při prostupu vodovodu svislými k-cemi</i>	m	12	126	1 512
VL001	Uložení rozvodného potrubí vodovodu, kluzné a pevné body, kompenzátory <i>Dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek - fitinků a přechodů</i> Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích tloušť. izolace přes 6 do 10 mm,	soubor	1	25 000	25 000
722 18-1222	vnitřního průměru DN do 22 mm	m	60	65	3 900
722 18-1223	vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm <i>Dodávka a montáž tepelné izolace potrubí a proti orosování rozvodů studené pitné vody a připojovacího potrubí k zařizovacím předmětům</i>	m	24	85	2 040
	Ochrana potrubí izolačními trubicemi z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií přelepenými samolepicí hliníkovou páskou		84		
722 18-2v01	vnitřního průměru DN 22 mm, tloušťka izolace 20 mm	m	90	154	13 860
722 18-2v02	vnitřního průměru DN 27 mm, tloušťka izolace 20 mm <i>Dodávka a montáž tepelné izolace potrubí proti tepelným ztrátám rozvodů teplé pitné vody a cirkulace na hlavních rozvodech a stoupačkách</i>	m	18	163	2 934
722 19-0401	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 <i>Montáž přípojek pro napojení baterií a výtokových ventilů</i>	kus	30	280	8 400
722 22-0111	Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	26	194	5 044
722 22-0112	Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	4	269	1 076
722 22-0121	Armatury s jedním závitem, nástěnky pro baterii G 1/2	kus	2	362	724
722 22-4115	Kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	6	324	1 944
722 22-4116	Kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4	kus	0	-	-
722 23-1072	Ventily zpětné PN 10 do 110°C G 1/2	kus	1	290	290
722 23-1073	Ventily zpětné PN 10 do 110°C G 3/4 <i>Dodávka a montáž vypouštěcích kohoutů a zpětných ventilů na potrubí</i>	kus	1	304	304
722 20-v001	Ventily pojistné PN 10 G 3/4, 10 bar <i>Pojistný ventil na vstupu studené vody do ohřivače teplé vody</i> Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé	kus	1	322	322
722 23-2043	vnitřní závit G 1/2	kus	2	205	410
722 23-2044	vnitřní závit G 3/4	kus	2	289	578
722 23-2045	vnitřní závit G 1	kus	1	474	474
722 23-2046	vnitřní závit G 5/4 <i>Dodávka a montáž uzavíracích kohoutů na potrubí</i>	kus	0	-	-
722 23-4263	Filtry mosazné PN 16 do 120°C G 1/2 <i>Dodávka a montáž filtru před cirkulační čerpadlo</i>	kus	1	225	225
VL002	Expanzní nádoba na studenou vodu PN 10 obsah 18 l typ DD 18/10 bar včetně příslušenství - připojovací T - kus 5/4" <i>Dodávka a montáž expanzní nádoby na přívod studené vody do boileru včetně montážního příslušenství pro zavěšení na stěnu (konzoly)</i>	kus	1	3 471	3 471
VL003	Manometr pr. 100 mm, 0-1,6 MPa včetně příslušenství <i>Dodávka a montáž tlakoměru na přívod studené vody do boileru</i>	kus	1	434	434
724 23-117v	Teploměr pr. 100 mm, 0-100 °C včetně příslušenství <i>Dodávka a montáž teploměru na výstup teplé vody z boileru</i>	kus	1	403	403
732 42-1212	Čerpadla teplovodní cirkulační pro TV do 1 m ³ /h, výtlač 1,5 m DN 15, do potrubí G 1/2", 180 mm	kus	1	3 943	3 943

Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u Bílovce

Stavební úpravy kuchyně

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 12/2021

Položka	Název - zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednot. cena	Celková cena
	<i>Dodávka a montáž cirkulačního čerpadla k ohřívači teplé vody</i>				
722 29-0226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	192	45	8 640
722 29-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	192	45	8 640
					125 888
998 72-2201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,02	15 000	15 300
998 72-2292	Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,64	10 000	6 400
	Vnitřní vodovod celkem	Kč			147 588
	Opravy zdravotně technických instalací				
VL004	Napojení nových rozvodů vnitřní kanalizace na stávající potrubí pomocí tvarovek včetně materiálových přechodů DN 100 - DN 200	kus	1	25 000	25 000
VL005	Napojení nových rozvodů vnitřního vodovodu na stávající potrubí pomocí tvarovek včetně materiálových přechodů DN 25 - DN 50	kus	1	25 000	25 000
	Opravy zdravotnických instalací celkem	Kč			50 000
	Zdravotně technické instalace celkem	Kč			338 073
	Poznámka: Součástí řešení profese zdravotně technických instalací nejsou: zemní práce - výkop, pískové lože, obsyp potrubí svodné kanalizace štěrkopískem, zásyp prohozenou zeminou a zhutnění, zhotovení drážek, prostupů stavebními k-cemi - svislými a střešou, povrchové stavební úpravy - zaomítání drážek pro instalace vedené ve stavebních konstrukcích, zapravení prostupů přes svislé a vodorov.k-ce. Demontáže zařizovacích předmětů, spotřebičů a zařízení včetně instalačních rozvodů potrubí jsou taktéž v nákladech stavby. Ochranné pospojování potrubí, armatur a jiných vodivých součástí ZTI jsou předmětem dodávky profese elektro. Tyto práce jsou zahrnuty v části stavební				

pozice	dod. výroby	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
Vytápění - technická místnost, armatury								
1.1		Příslušenství ke kotli - modul pro řízení dvou samostatných směšovaných okruhů(řízení čerpadel a trojcestných ventilů), včetně všech nutných čidel a kabeláže	kpl	1	32 000	32 000		
1.2		Vyvažovací ventil STAD DN40	ks	1	3 576	3 576		
1.3		Vyvažovací ventil STAD DN20	ks	1	2 491	2 491		
1.4		Teploměr stojánkový	ks	4	825	3 300		
1.5		Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení	ks	1	745	745		
1.6		Trojcestný ventil DN 20	ks	1	1 759	1 759		
1.7		Trojcestný ventil DN 40	ks	1	3 155	3 155		
1.8		Servopohon, 230 V, k trojcestnému ventilu	ks	2	2 962	5 924		
1.9		Konzole na stěnu pro anuloid 120/80,	ks	2	621	1 242		
1.10		Anuloid 120/80 8m3/h kompletní -anuloid 120/80 8m3/h se závitovým připojením 4x 2", izolaci tl. 40mm z EPP, automatický odvzdušňovac 1/2", jímku pro tepl. cidlo 150mm, vypouštěcí kohout 1/2"	kpl	1	9 285	9 285		
1.11		Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 20, Q 0,5 m3/h, H 4 m, P 4-75 W	kpl	1	3 943	3 943		
1.12		Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 40, Q podle stávajícího čerpadla, H podle stávajícího čerpadla	kpl	1	3 677	3 677		
1.13		Vypouštěcí kulový kohout, 1/2"	ks	1	224	224		
1.14		Uzavírací kulový kohout DN40"	ks	3	923	2 769		
1.15		Uzavírací kulový kohout DN20"	ks	3	289	867		
1.16		Adaptér do T-kusu pro snímače teploty	ks	4	300	1 200		
1.17		Filtr DN 20	ks	1	389	389		
1.18		Filtr DN 40	ks	1	982	982		
1.19		neobsazeno						
1.20		Montáž pozice 1.1-1.45	kpl	1	92 564	92 564		
Komponenty celkem (bez DPH)						170 092		
Vytápění - technická místnost - CELKEM (bez DPH)						170 092		
Otopná tělesa								
2.1		Deskové otopné těleso, výkon 250W, 500/700 (White RAL 9016)	ks	2	3 004	6 008		
2.2		Deskové otopné těleso, výkon 360W, 700/700 (White RAL 9016)	ks	1	3 194	3 194		
2.3		Deskové otopné těleso, výkon 580W, 700/700 (White RAL 9016)	ks	1	3 586	3 586		
2.4		Deskové otopné těleso, výkon 820W, 600/700 (White RAL 9016)	ks	1	4 349	4 349		
2.5		Deskové otopné těleso, výkon 1370W, 1000/700 (White RAL 9016)	ks	2	5 278	10 556		
2.6		Armatura, přímá pro napojení těles, přímá	ks	7	526	3 682		
2.7		Termostatická hlavice bílá	ks	7	390	2 730		
2.8		Montáž pozice 2.1-2.18	kpl	1	10 500	10 500		
Otopná tělesa - celkem (bez DPH)						44 605		
Vytápění - otopná tělesa - CELKEM (bez DPH)						44 605		
Ocelové potrubí								
3.1		Ocelové potrubí DN 50, včetně tvarovek, montáže	bm	8	1 264	10 112		
3.2		Ocelové potrubí DN 40, včetně tvarovek, montáže	bm	10	1 113	11 130		
3.3		Ocelové potrubí DN 20, včetně tvarovek, montáže	bm	10	810	8 100		
Ocelové potrubí celkem (bez DPH)						29 342		
Měděné potrubí								
4.1		Měděné potrubí 15x1, včetně tvarovek, montáže	bm	32	662	21 184		
4.2		Měděné potrubí 18x1, včetně tvarovek, montáže	bm	8	698	5 584		
4.3		Měděné potrubí 22x1, včetně tvarovek, montáže	bm	38	755	28 690		
Ocelové potrubí celkem (bez DPH)						55 458		
Tepelné izolace								
5.1		Tepelná izolace tl. 40 mm d = 54 mm	bm	8	186	1 488		
5.2		Tepelná izolace tl. 40 mm d = 42 mm	bm	8	169	1 352		
5.3		Tepelná izolace tl. 30 mm d = 22 mm	bm	10	118	1 180		
5.4		IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 15-13	bm	32	82	2 624		
5.5		IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 18-13	bm	8	84	672		
5.6		IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 22-20	bm	38	123	4 674		

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
Tepelné izolace celkem (bez DPH)						11 990		
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK								
		Pomocné ocel.konstrukce	kg	20	420	8 400		
		Těsnící, spoj.materiál	kg	30	385	11 550		
Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH)						19 950		
Ostatní - NZP - viz VRN a ON								
		Zkouška těsnosti potrubí do DN 50	m	0		0		
		TOPNA ZKOUSKA	hod	0		0		
		VYCHOZI REVIZE TLAK NADOB A SPALIN CEST	hod	0		0		
		HYDRONICKE NYSTAVENI SOUSTAVY	hod	0		0		
HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH)						0		
Vytápění - CELKEM (bez DPH)						331 437		

JKSO RTS C.Ú. 2021/II - M21 Elektromontáže

Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u Bilovce

část: D1.4.4 Elektroinstalace

a) veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a sul, uložení sul na skládku, dopravu, montáž, ald jsou zahrnuty v jednotlivých jednolokových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení

d) v rozsahu prací zohledněné jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice"

e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva

f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodání stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce

g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2021/II

Číslo pozice	POPIS VYKONU	Měra jednotka	Množství	materiál	cena materiálu	montáž	cena montáž
1	Rozváděče 0,4kV						
1.1	Rozváděč RK, dle výkresové dokumentace	ks	1,00	59 204,00	59 204,00	1 820,00	1820,00
1.2	Doplnění jističe B25/3 do stávajícího rozváděče RB, včetně vydrátování a svorek <i>mezisoučet</i>	ks	1,00	637,48	637,48	625,00	625,00
	CELKEM				59 841,48		2445,00
							62 286,48
2	Kabely NN						
2.1	CYKY-O 2x1,5, uložený pod omítkou	m	15,00	11,62	174,30	23,56	353,40
2.2	CYKY-O 3x1,5, uložený pod omítkou	m	60,00	15,66	939,60	23,56	1413,60
2.3	CYKY-J 3x1,5, uložený pod omítkou	m	350,00	15,60	5 460,00	23,56	8246,00
2.4	CYKY-J 3x2,5, uložený pod omítkou	m	835,00	25,86	21 593,10	23,56	19672,60
2.5	CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou	m	50,00	25,97	1 298,50	23,56	1178,00
2.6	CYKY-J 5x2,5, uložený pod omítkou	m	50,00	42,80	2 140,00	23,56	1178,00
2.7	CYKY-J 5x4, uložený pod omítkou	m	115,00	69,78	8 024,70	23,56	2709,40
2.8	CYKY-J 5x10, uložený pod omítkou	m	30,00	163,43	4 902,90	44,28	1328,40
2.9	CYA 4 zž, ul. pod omítkou	m	350,00	13,35	4 672,50	23,56	8246,00
2.10	CYA 16 zž (H07V-K 16 zž), uložený volně	m	20,00	52,83	1 056,60	23,56	471,20
2.11	CYA 25 zž (H07V-K 25 zž), uložený volně	m	5,00	82,93	414,65	23,56	117,80
2.12	CYSY 3G2,5, uložený volně	m	5,00	30,89	154,45	23,56	117,80
2.13	CGTG 5Gx4 (H07RN-F 5G4), uložený volně	m	12,00	90,37	1 084,44	23,56	282,72
2.14	Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm ²	ks	125,00	0,00	0,00	17,68	2210,00
2.15	Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm ²	ks	20,00	0,00	0,00	19,89	397,80
2.16	Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm ² <i>mezisoučet</i>	ks	10,00	0,00	0,00	28,76	287,60
	CELKEM				51 915,74		48210,32
							100 126,06
3	Svítlidla						
3.1	Svítlidlo s označením "A" dle tabulky svítidel	ks	2,00	2 100,00	4 200,00	308,00	616,00
3.2	Svítlidlo s označením "B" dle knihy svítidel	ks	4,00	3 970,00	15 880,00	324,68	1298,72
3.4	Svítlidlo s označením "G" dle knihy svítidel	ks	6,00	469,00	2 814,00	273,00	1638,00
3.5	Svítlidlo s označením "I" dle knihy svítidel	ks	1,00	1 098,00	1 098,00	273,00	273,00
3.8	Svítlidlo označení "N" dle knihy svítidel	ks	5,00	950,00	4 750,00	273,00	1365,00
3.11	Piktogram s šipkou dolů, samolepící pro N1	ks	5,00	50,00	250,00	50,00	250,00
3.13	Příspěvek na recyklaci <i>mezisoučet</i>	ks	18,00	8,40	151,20		0,00
	CELKEM				29 143,20		5440,72
							34 583,92
4	PŘÍSTROJE						
4.1	Vypínač č. 1, IP44, v provedení pod omítkou 16A/230V	ks	1,00	208,77	208,77	106,98	106,98
4.2	Vypínač č. 1, IP21 v provedení pod omítkou 10A/230V	ks	5,00	149,13	745,65	106,98	534,90
4.3	Vypínač č. 5, IP21 v provedení pod omítkou 10A/230V	ks	1,00	196,68	196,68	114,33	114,33
4.4	Vypínač č. 6, IP21 v provedení pod omítkou 10A/230V	ks	2,00	160,32	320,64	114,33	228,66
4.5	Vypínač 3f, IP65, v provedení na omítku 20A/400V	ks	2,00	769,00	1 538,00	217,06	434,12
4.6	Žasuvka 1VZ, IP 21, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	2,00	142,52	285,04	95,90	191,80
4.7	Žasuvka 2VZ, IP 21, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. rámečku a krytu	ks	5,00	165,67	828,35	114,33	571,65
4.8	Žasuvka jednoosobná, IP 44, v provedení na omítku, 16A/230V	ks	5,00	259,13	1 295,65	149,01	745,05
4.9	Žasuvka průmyslová, IP 44, v provedení na omítku, 16A/400V	ks	1,00	186,85	186,85	177,10	177,10
4.10	Elektroinstalační krabice KP 67/2 (KOPOS)	ks	20,00	13,33	266,60	31,73	634,60
4.11	Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč. svorkovnice	ks	20,00	52,37	1 047,40	136,56	2731,20
4.12	Elektroinstalační krabice IP44 8107	ks	10,00	120,29	1 202,90	214,14	2141,40
4.13	Svorkovnice s krytem pro pohyblivý přívod 5x2,5 mm ² Cu, jasně bílá, vč. rámečku	ks	1,00	128,88	128,88	217,06	217,06
4.14	PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 20mm	m	15,00	6,01	90,15	28,76	431,40
4.15	PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 32mm	m	30,00	14,73	441,90	30,28	908,40
4.16	Zemnicí svorka ZSA 16 včetně Cu pásku	ks	15,00	30,54	458,10	92,46	1386,90
4.17	Zemnicí svorka ZS 4	ks	5,00	19,95	99,75	93,33	466,65
4.18	Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem <i>mezisoučet</i>	ks	1,00	320,88	320,88	304,15	304,15
	CELKEM				9 662,19		12326,35
							21 988,54
5	OSTATNÍ						
5.1	Úprava stávajícího zařízení - přeložka stávajících kabelů a napojení stávajících kabelů do nových rozváděčů	hod	3,00	0,00	0,00	450,00	1350,00
5.3	Výsekání kabelových rýh š. 100x70mm ve stěně	m	5,00	0,00	0,00	105,35	526,75
5.4	Výsekání kabelových rýh š. 50x70mm ve stěně	m	95,00	0,00	0,00	95,90	9110,50
5.5	Výsekání kabelových rýh š. 30x30mm v cihelné stěně	m	350,00	0,00	0,00	61,60	21560,00
5.6	Výsekání kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihl. zdivu	ks	40,00	0,00	0,00	53,20	2128,00
5.7	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	350,00	0,00	0,00	2,00	700,00
5.8	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	95,00	0,00	0,00	3,00	285,00
5.9	Začištění drážky, konečná úprava	m	445,00	0,00	0,00	2,00	890,00
5.10	Drobné stavební práce a začištění malých ploch	ks	60,00	0,00	0,00	25,00	1500,00
5.11	Jádrové vrty dovrchními diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	3,00		0,00	3 000,00	9000,00
5.12	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	5,00	0,00	0,00	350,00	1750,00
5.13	Napojení spotřebičů ostatních profesí (230V, 400V) <i>mezisoučet</i>	ks	5,00	0,00	0,00	375,00	1875,00
	CELKEM						50 675,25
6	Slaboproudé rozvody						

JKSO RTS C.Ú. 2021/II - M21 Elektromontáže

Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u Bilovce

část: D1.4.4 Elektroinstalace

a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suli, uložení suli na skládku, dopravu, montáž, ald jsou zahrnuty v jednotlivých jednolokových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, pořizování měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitelé jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice

e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva

f) výroba uvedených v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce

g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2021/II

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měna jednotka	Množství	materiál	cena materiál	montáž	cena montáž
6.1	Datová zásuvka 2xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky, keystone cat. 6	ks	4,00	286,74	1 146,96	330,38	1321,52
6.2	Patch cord UTP, cat6, 1m	ks	8,00	40,58	324,64	15,00	120,00
6.3	datový kabel UTP cat6, 4p., vnitřní	m	350,00	13,42	4 697,00	23,56	8246,00
6.4	PVC trubka ohebná 750N/5cm pr. 16mm	m	80,00	8,14	651,20	28,76	2300,80
6.5	PVC trubka ohebná 750N/5cm pr. 32mm	m	50,00	22,14	1 107,00	30,28	1514,00
6.6	Výsekání kapes pro spálky a krabice 5x5x5 v cihl. zdivu	ks	4,00	0,00	0,00	53,20	212,80
6.7	Výsekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně	m	130,00	0,00	0,00	61,60	8008,00
6.8	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	130,00	0,00	0,00	2,00	260,00
6.9	Začištění drážky, konečná úprava	m	130,00	0,00	0,00	2,00	260,00
PZTS							
6.20	Klávesnice LED pro ústřednu PZTS, se zónovým vstupem,	ks	1,00	7 489,00	7 489,00	540,00	540,00
6.21	Čidlo PIR, nástěnné, dig. analýza, zvýšená odolnost proti vf rušení 50V/m	ks	4,00	653,00	2 612,00	360,00	1440,00
6.22	Magnetický kontakt na dveře	ks	1,00	383,00	383,00	360,00	360,00
6.23	Teplotní hlásič, stropní	ks	1,00	2 080,00	2 080,00	360,00	360,00
6.24	Kabel VL6 6x0.22, uložený volně	m	190,00	11,00	2 090,00	23,56	4476,40
6.25	Kabel VL26 2x0.5+6x0.22, uložený volně	m	40,00	16,64	665,60	23,56	942,40
6.26	PVC trubka ohebná 750N/5cm pr. 16mm	m	100,00	8,14	814,00	28,76	2876,00
6.27	PVC trubka ohebná 750N/5cm pr. 32mm	m	60,00	22,14	1 328,40	30,28	1816,80
6.28	Výsekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně	m	160,00	0,00	0,00	61,60	9856,00
6.29	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	160,00	0,00	0,00	2,00	320,00
6.30	Začištění drážky, konečná úprava	m	160,00	0,00	0,00	2,00	320,00
6.31	Elektroinstalční krabice IP44 8107	ks	1,00	120,29	120,29	214,14	214,14
6.32	Nastavení a oživení systému PZTS	ks	1,00			7 500,00	7500,00
Domácí Telefony							
6.40	Elektrický video vratný, 2 tlačítka, kamera, provedení pod omítku	ks	1,00	17 345,00	17 345,00	1 990,00	1990,00
6.41	Domácí videotelefon	ks	1,00	6 034,00	6 034,00	360,00	360,00
6.42	Elektrický zámek	ks	1,00	634,00	634,00	2 560,00	2560,00
6.43	datový kabel UTP cat6, 4p., vnitřní	m	150,00	13,42	2 013,00	23,56	3534,00
6.44	PVC trubka ohebná 750N pr. 16mm	m	115,00	8,14	936,10	28,76	3307,40
6.45	kabel CYSY 2x1	m	5,00	11,16	55,80	23,56	117,80
6.46	Výsekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně	m	100,00	0,00	0,00	61,60	6160,00
6.47	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	100,00	0,00	0,00	2,00	200,00
6.48	Začištění drážky, konečná úprava	m	100,00	0,00	0,00	2,00	200,00
6.49	Nastavení a oživení DT	ks	1,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	mezisoučet				52 526,99		72494,06
CELKEM							125 021,05
NZP - viz VRN a ON							
8	Revizní zkoušky, měření, protokoly						
8.1	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	kpl	0,00		0,00		0,00
8.2	Revizní technik hromosvodu, včetně vypracování revizních zpráv	kpl	0,00		0,00		0,00
8.3	Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu)	kpl	0,00		0,00		0,00
8.4	Měření útlumu sítě LAN a vypracování protokolu o měření.	ks	0,00		0,00		0,00
8.5	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	0,00		0,00		0,00
8.6	Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem	h	0,00		0,00		0,00
8.7	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	kpl	0,00		0,00		0,00
	mezisoučet				0,00		0,00
CELKEM							0,00
Podružný materiál 3%					203 089,60		6 092,69
Soupis výkonů ZP hlavní celkem							400 773,99
Soupis výkonů ZP 40% celkem							0,00
Soupis výkonů celkem							400 773,99

JKSO RTS C.Ú. 2021/II - M21 Elektromontáže
Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi u
Bilovce

část: D1.4.4 Elektroinstalace

- a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a sul, uložení sul na skládku, dopravu, montáž, eld - jsou zahrnuty v jednotlivých jednolokových cenách
b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, polébná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitelé jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v lomlo soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a lechnická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2021/II

Císlo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	materiál	cena materiál	montáž	cena montáž
7	Uzemnění						
7.1	Zemnicí pásek FeZn 30x4, uložený v betonovém základu, uchycený pomocí svorky pro spojení plochých vodičů s armováním, vč. svorek pro spojení plochých vodičů s armováním, svorka SR02 a antikorozní ochrany	m	40,00	92,27	3 690,80	55,44	2217,60
7.2	Uzemňovací přívod pro hromosvod provedený vodičem V4A 8, napojený na zemnicí svorkou SR03 a ukončený zkušební svorkou SZ, uzemňovací přívod bude nad terénem vložen do ochranné trubky, vč. svorek SR03 a SZ, ochranné trubky OT1,7 a držáků OT, délka vodiče cca 4m a antikorozní ochrany	ks	3,00	920,07	2 760,21	680,95	2042,85
7.3	Uzemňovací přívod pro HOP provedený vodičem V4A 8, napojený na zemnicí svorkou SR03 a ukončený na svorkovnici HOP, vč. svorky SR03, délka vodiče cca 4m a antikorozní ochrany	ks	1,00	658,08	658,08	374,10	374,10
7.4	Svorkovnice hlavního pospojování s krytem	ks	1,00	1 479,50	1 479,50	495,83	495,83
7.5	Uzemňovací přívod pro propojení se stávajícím zemnicím provedený vodičem V4A 8, napojený na zemnicí svorkami SR03, vč. svorek SR03, délka vodiče cca 2m a antikorozní ochrany	ks	2,00	444,16	888,32	248,68	497,36
	mezisoučet				9 476,91		5627,74
	CELKEM						15 104,65
8	Hromosvod						
7.1	Drát AlMgSi 8, k provedení mřížové soustavy, uchycený na střechu pomocí podpěr na plochou střechu (podpěra každý 1m), vč. svorek SU a podpěr na plochou střechu	m	40,00	72,58	2 903,20	174,01	6960,40
7.2	Jímci tyč 1,0m pr. 10mm, Al, včetně betonového podstavce 8,5kg s podložkou	ks	2,00	598,36	1 196,72	620,67	1241,34
7.3	Drát AlMgSi 8, k provedení svodu hromosvodu (délka svodu cca 4m), uchycený k hromosvodu svorkou SU a napojený na zkušební svorku SZ, k fasádě bude svod přichycen držákem vedení pro zateplovací systémy (zateplení 100mm), vč. svorek SU a SO, držáku vedení (každých 1m) a štítku čísla svodu	ks	3,00	460,31	1 380,93	1 105,50	3316,50
7.5	Přívod k propojení vodivých ploch na střeše a jímácích tyčích, provedený vodičem V4A 8, napojení svorkami SU, SP, SJ apod., délka vodiče cca 1m	ks	4,00	287,00	1 148,00	397,27	1589,08
	mezisoučet				6 628,85		13107,32
	CELKEM						19 736,17
	NZP - viz VRN a ON						
8	Revizní zkoušky, měření, protokoly						
8.1	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	kpl	0,00		0,00		0,00
8.2	Revizní technik hromosvodu, včetně vypracování revizních zpráv	kpl	0,00		0,00		0,00
8.3	Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu)	kpl	0,00		0,00		0,00
8.4	Měření útlumu sítě LAN a vypracování protokolu o měření	ks	0,00		0,00		0,00
8.5	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	0,00		0,00		0,00
8.6	Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem	h	0,00		0,00		0,00
8.7	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	kpl	0,00		0,00		0,00
	mezisoučet				0,00		0,00
	CELKEM						0,00
	Podružný materiál 3%				16 105,76		483,17
	Soupis výkonů ZP hlavní celkem						0,00
	Soupis výkonů ZP 40% celkem						35 323,99
	Soupis výkonů celkem						35 323,99

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2 ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce**

Stavební a udržovací práce

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2
708 00 Ostrava – Poruba

IČO: **052 64 758**

DIČ: **CZ683743702**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 064 661,40
PSV			1 435 195,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			88 520,00
Ostatní náklady			65 840,00
Celkem			3 654 217,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 654 217,32 CZK
Základní DPH	21 %	767 385,64 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 421 602,96 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce	0,00	3 654 217,32	767 385,64	4 421 602,96	100
1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce	0,00	1 285 277,81	269 908,34	1 555 186,15	35
1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební a udržovací práce	0,00	267 359,58	56 145,51	323 505,09	7
2a	Způsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění	0,00	431 976,37	90 715,04	522 691,41	12
2b	Způsobilé náklady 40% podílu - Kanalizace, voda a vytápění	0,00	360 742,42	75 755,91	436 498,33	10
2c	Nezpůsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění	0,00	269 980,00	56 695,80	326 675,80	7
3	VRN	0,00	65 840,00	13 826,40	79 666,40	2
4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace	0,00	869 506,54	182 596,37	1 052 102,91	24
4b	Způsobilé náklady 40% podílu - Elektroinstalace	0,00	69 514,60	14 598,07	84 112,67	2
4c	Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace	0,00	34 020,00	7 144,20	41 164,20	1
Celkem za stavbu		0,00	3 654 217,32	767 385,64	4 421 602,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_7	Bleskosvod	HSV			50 114,60	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			41 734,30	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			513 971,42	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			97 018,90	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			32 977,75	1
64	Výplně otvorů	HSV			83 440,80	2
8	Trubní vedení	HSV			32 340,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			94 489,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			41 397,62	1

96	Bourání konstrukcí	HSV			96 684,37	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 099,85	0
Si_1	Elektroinstalace obecně	HSV			267 700,75	7
Si_2	Rozvaděč RB	HSV			80 658,88	2
Si_3	Rozvaděč RE	HSV			9 850,68	0
Si_4	Svítlidla	HSV			174 534,21	5
SI_3	Počítačová síť - SKS	HSV			107 020,16	3
SI_4	Instalace interaktivních tabulí	HSV			17 066,34	0
SI_5	Elektronické zabezpečovací zařízení - EZS	HSV			75 282,30	2
SI_6	Domácí video telefon - DT	HSV			102 293,22	3
711	Izolace proti vodě	PSV			8 111,12	0
713	Izolace tepelné	PSV			8 916,22	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			61 791,12	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			83 874,31	2
725	Zařizovací předměty	PSV			226 750,94	6
733	Rozvod potrubí	PSV			557 373,01	15
734	Armatury	PSV			12 374,75	0
735	Otopná tělesa	PSV			60 974,66	2
736	Podlahové vytápění	PSV			1 058,38	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			103 870,57	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 730,22	1

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 725,28	1
781	Obklady keramické	PSV			70 097,33	2
783	Nátěry	PSV			20 204,80	1
784	Malby	PSV			117 123,21	3
799	Ostatní	PSV			27 220,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			129 986,25	4
_10	VRN - slaboproud - UN	VN			15 120,00	0
_12	VRN - bleskosvod - UN	VN			22 400,00	1
_8	VRN - silnoproud - UN	VN			51 000,00	1
NN	Neuznatelné náklady	ON			55 840,00	2
UN	Uznatelné náklady	ON			10 000,00	0
Cena celkem					3 654 217,32	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	41 734,30						
1	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	707,00	1 414,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
2	317145317R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
3	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	45,86000	344,00	15 775,84	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ I
vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, pod obklad : 1np : $2 \cdot (2,2 \cdot 2 + 3,99 \cdot 2 + 2,9 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2)$ 41,06000 2np : $1,5 \cdot (0,9 + 1,3 + 1)$ 4,80000									
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	5,22675	678,00	3 543,74	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
včetně pomocného lešení 1np : 3,45*1,515 5,22675									
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	14,88275	816,00	12 144,32	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
včetně pomocného lešení 1np : $1,31 \cdot 2,025$ 2,65275 $3,45 \cdot (2,55 + 1,95 + 0,9)$ 18,63000 $-(0,7 \cdot 2 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 2)$ -6,40000									
6	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	5,65000	1 000,00	5 650,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
1np : $1 \cdot 2,8 + 1,5 \cdot (0,9 + 1)$ 5,65000									
7	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	3,40000	546,00	1 856,40	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
obklad kanalizace - stoupačka : 3,4 3,40000									
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	513 971,42						
8	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	92,55000	373,00	34 521,15	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
po jednotlivých vrstvách									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení. 30% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 308,50000*0,3 92,55000							
9	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 92,55000*2 185,10000	m2	185,10000	22,20	4 109,22	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
10	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách schodiště : 1,05*(8,1+3,3+8,8+3,355*2+0,45+10,55+0,35+3,595+1) 44,99775	m2	44,99775	132,00	5 939,70	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
11	602011121RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 40 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,99775 44,99775	m2	44,99775	1 050,00	47 247,64	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
12	602011124R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 44,99775 44,99775	m2	44,99775	428,00	19 259,04	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
13	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách 30 % plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 667,64127*0,3 200,29238	m2	200,29238	212,00	42 461,98	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
14	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 200,29238*2 400,58475	m2	400,58475	92,40	37 014,03	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
15	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	308,50000	280,00	86 380,00	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 308,50000 308,50000									
16	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	92,55000	291,00	26 932,05	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 30% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 308,50000*0,3 92,55000									
17	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	667,64125	225,00	150 219,28	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 667,64125 667,64125									
18	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	240,51138	249,00	59 887,33	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
30% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 667,64127*0,3 200,29238 příčky : 1np : 1,31*2,025*2 5,30550 3,45*(2,55+1,95+0,9)*2 37,26000 -(0,7*2*2+0,9*2*2)*2 -12,80000 3,45*1,515*2 10,45350									
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				32 977,75			
19	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,19000	289,00	632,91	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,19000 2,19000									
20	631315621RT3	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 25 kg / m3	m3	2,19000	5 390,00	11 804,10	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložení dočasnýho dilatačního profilu, s odstraněním dočasnýho profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro novou kanalizace v 1.10 a 1.09, 1.11 a 1.08 : 0,15*(8,8+1,8+2,7+1,3)	2,19000						
21	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 1np : 1,3+1,8+8,8+2,7	m2	14,60000	300,00	4 380,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
22	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 14,60000	m2	14,60000	37,90	553,34	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
23	632443311R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny 1np : 1,3+1,8+8,8+2,7	m2	14,60000	422,00	6 161,20	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
24	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm včetně penetrace podkladu 1np - vyrovnávka pod hydroizolaci : 1,3+1,8+8,8+2,7	m2	14,60000	647,00	9 446,20	800-773	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 64		Výplně otvorů	28 440,80						
25	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
26	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
27	7621	D+M Dveře vnitřní, plné, CPL laminované klasik, bílé, DTD jádro křídla, kování, dle výběru investora 1np : 0,8*2*2+0,6*2*2	m2	5,60000	3 293,00	18 440,80		Vlastní	Indiv
			5,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				94 489,00			
28	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	520,00000	71,80	37 336,00	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		včetně kotvení $8 \cdot (19,8 \cdot 2 + 12,7 \cdot 2)$		520,00000					
29	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	520,00000	26,40	13 728,00	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 520,00000		520,00000					
30	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	520,00000	43,20	22 464,00	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 520,00000		520,00000					
31	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	300,00000	61,60	18 480,00	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
32	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	30,00000	82,70	2 481,00	800-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 397,62			
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	308,50000	130,42	40 234,57	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		1np : $36,7 + 9,8 + 5,2 + 49 + 1,3 + 1,8 + 8,8 + 2,7$ 2np : $14,8 + 19,8 + 5,3 + 49 + 12,8 + 76,7 + 4,5 + 5,8 + 4,5$		115,30000 193,20000					
34	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	308,50000	3,77	1 163,05	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 308,50000		308,50000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				96 158,87			
35	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,82253	858,38	4 139,56	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1np : 3,3*(0,12*(1+1,18+2,45+0,55+2+1,675)+0,1*1,515)-(0,12*(0,8*2*2+0,7*2+0,9*2*2)) 3,3*(0,3*1+0,1*3)-0,1*0,9*2			3,02253 1,80000				
36	965042131RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² 1np : (1,3+1,8+4,4+1,6+4,8+12,8+36,7)*0,08 pro novou kanalizace v 1.10 a 1.09, 1.11 a 1.08 : 0,15*(8,8+1,8+2,7+1,3)	m3	7,26200	4 189,11	30 421,32	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
37	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1np : 1,3+1,8+4,4+1,6+4,8	m2	13,90000	79,30	1 102,27	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
38	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ² 1np : (1,3+1,8+4,4+1,6+4,8)*0,1	m3	1,39000	519,79	722,51	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 10	kus	10,00000	31,80	318,00	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ² 1np : 0,86*2,025+0,8*2,025*2+0,7*2,025+0,9*2,025*2	m2	10,04400	362,00	3 635,93	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
41	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² 1np : 1,31*2,025+1,46*2,025	m2	5,60925	276,00	1 548,15	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
42	971042251R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 450 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	2,00000	917,52	1 835,04	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		otvor v základu pro novou kanalizace : 2		2,00000					
43	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	308,50000	38,50	11 877,25	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		oprava po elektru :							
		1np : 36,7+9,8+5,2+49+1,3+1,8+8,8+2,7		115,30000					
		2np : 14,8+19,8+5,3+49+12,8+76,7+4,5+5,8+4,5		193,20000					
44	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	667,64125	30,80	20 563,35	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		oprava po elektru :							
		1np : 3,3*(6,45*2+7,6*2+3,47*2+2,45*2+10,55*2+6,93*2)		247,17000					
		1np socialky : (3,3-2)*(3,99*2+2,2*2+2,85*2+1,235*2+1,55*2+1,515*4+0,95*2)-(1,1*0,4+0,45*0,4)		40,47300					
		-(1*2,05+0,96*2,025+1*0,55+1,8*2,05*2+1,46*2,025)		-14,88050					
		0,4*(1+2*2,05+0,96+2*2,025+1+2*0,55+1,8*2+2*2,05*2+1,46+2*2,025)		11,80800					
		-(0,9*2*3+1,31*2,025*5+1,86*2,025*2+3,435*3)		-36,50175					
		2np : 3,75*(10,4*2+7,3*2+10,55*2+3,3*2+2*2+2,85*2+4,35*2+2,85*2+7,6*2+6,45*2+3,595*2)		459,33750					
		-(1,8*2,25*10+1*0,55+1*2,25)		-43,30000					
		0,4*(1,8*10+2*2,25*10+1+2*0,55+1+2*2,25)		28,24000					
		-(1,5*2,025*2*2+0,8*2,025*2*3+0,7*2,025*2)		-24,70500					
45	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	44,99775	100,11	4 504,72	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		1,05*(8,1+3,3+8,8+3,355*2+0,45+10,55+0,35+3,595+1)		44,99775					
46	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	83,82000	184,81	15 490,77	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		1np :		76,32000					
		2*(1,675*2+0,9*2+2,2*2+2,195*2+1,675*2+1,18*2+2,45*2+1,515*2+1,235*2+1*2+1,54*2+1,515*2)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,5*(1,05+0,75) 2np : 1,5*(0,9+1,3+1)		2,70000 4,80000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 129,84			
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	44,49952	340,00	15 129,84	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 111,12			
48	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci 1np : 1,3+1,8+8,8+2,7	m2	14,60000	11,19	163,37	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
						14,60000			
49	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci 1np : 0,2*(3,365*2+0,5*2+3,99*2+2,2*2+2,85*2+0,94*2+1,515*2+1,5*2+1,515*2+1,235*2)	m2	7,84400	24,40	191,39	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
						7,84400			
50	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 14,60000	m2	14,60000	112,95	1 649,07	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
						14,60000			
51	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,84400	m2	7,84400	129,93	1 019,17	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
						7,84400			
52	711212901R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní provedení Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 18,60000	m2	18,60000	11,20	208,32	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
						18,60000			
53	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě dvouvrstvá 1np : 1,3+1,8+8,8+2,7*1*2	m2	18,60000	142,00	2 641,20	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
						18,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 2,2*2+3,99*2+2,9*2+2,5*2+2	m	25,18000	66,20	1 666,92	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					25,18000				
55	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	178,09230	3,21	571,68	800-711	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				49 730,22			
56	766416142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 Včetně našroubování soklu. 1,05*(8,1+3,3+8,8+3,355*2+0,45+10,55+0,35+3,595+1)	m2	44,99775	413,00	18 584,07	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					44,99775				
57	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 1,05*(8,1+3,3+8,8+3,355*2+0,45+10,55+0,35+3,595+1)	m2	44,99775	97,94	4 407,08	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					44,99775				
58	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 44,99775	m2	44,99775	39,37	1 771,56	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					44,99775				
59	76641711a	Podkladový rošt pod obložení stěn vč. materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 44,99775	m2	44,99775	250,00	11 249,44		Vlastní	Indiv
					44,99775				
60	59590601R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 44,99775*1,05	m2	47,24764	270,00	12 756,86	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					47,24764				
61	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	890,01060	1,08	961,21	800-766	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 725,28			
62	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,60000	m2	14,60000	56,20	820,52	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					14,60000				
63	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1np : 2,8*2+0,94*2	m	7,48000	137,00	1 024,76	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					7,48000				
64	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	14,60000	991,00	14 468,60	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1np : 1,3+1,8+8,8+2,7		14,60000					
65	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 7,48000	m	7,48000	41,30	308,92	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 7,48000		7,48000					
66	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,60000	m2	14,60000	11,10	162,06	800-771	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,60000		14,60000					
67	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,60000	m2	14,60000	76,10	1 111,06	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,60000		14,60000					
68	59764203a	Dlažba dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 7,48000*0,105 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,60000*1,05	m2	16,11540	400,00	6 446,16		Vlastní	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 7,48000*0,105		0,78540					
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 14,60000*1,05		15,33000					
69	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	210,21220	6,58	1 383,20	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 781		Obklady keramické				70 097,33			
70	781475116RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele 1np : 2*(2,2*2+3,99*2+1,515*2+1,235*2+1,5*2+1,515*2) 2np : 1,5*(0,9+1,3+1+1,3)	m2	54,57000	587,00	32 032,59	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		1np : 2*(2,2*2+3,99*2+1,515*2+1,235*2+1,5*2+1,515*2)		47,82000					
		2np : 1,5*(0,9+1,3+1+1,3)		6,75000					
71	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, 1np : 2,8+1,1+0,2*2+1,1+1,1*2+2+0,555+0,2*2+2 2np : 1,5*4+0,9+1,3+1+1,3	m	23,05500	185,00	4 265,18	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		1np : 2,8+1,1+0,2*2+1,1+1,1*2+2+0,555+0,2*2+2		12,55500					
		2np : 1,5*4+0,9+1,3+1+1,3		10,50000					
72	77110121a	Penetrace podkladu pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 54,57000	m2	54,57000	56,20	3 066,83		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 54,57000		54,57000					
73	59781360a	Obkládačka dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 54,57000*1,05	m2	57,29850	500,00	28 649,25		Vlastní	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 54,57000*1,05		57,29850					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	618,24440	3,37	2 083,48	800-771	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 783		Nátěry	20 204,80						
75	783601835R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovací, stěn	m2	49,60000	167,00	8 283,20	800-783	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		zábradlí a madlo : 3,5*4	14,00000						
		dveře 1NP : 0,9*2*2*1+1*2*2*2+1,4*2*2*3+1,8*2*2	35,60000						
76	783624300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 2x tmel	m2	49,60000	221,00	10 961,60	800-783	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 49,60000	49,60000						
77	7831	Očištění a nátěr ocel. zárubní 1xzáklad+2xemail	kus	3,00000	320,00	960,00		Vlastní	Indiv
		stávající zárubeň : 3	3,00000						
Díl: 784		Malby	117 123,21						
78	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	976,14125	34,60	33 774,49	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 667,64125	667,64125						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 308,50000	308,50000						
79	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	976,14125	36,00	35 141,09	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 976,14125	976,14125						
80	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	976,14125	40,70	39 728,95	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 976,14125	976,14125						
81	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	396,20000	21,40	8 478,68	800-784	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		oprava po elektr :							
		1np : 36,7+65,7+15,8+9,8+5,2+49+6,2+1,3+1,8+8,8+2,7	203,00000						
		2np : 14,8+19,8+5,3+49+12,8+76,7+4,5+5,8+4,5	193,20000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	129 986,25						
82	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,04193	286,00	13 453,99	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
83	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	705,62889	12,50	8 820,36	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	47,04193	800,00	37 633,54	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1a	Způsobilé náklady - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	47,04193	99,70	4 690,08	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
86	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	47,04193	1 390,00	65 388,28	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Celkem	1 285 277,81								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební a udržovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	97 018,90						
1	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 427,23500	m2	427,23500	56,50	24 138,78	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin (1,1*2,05*2+1*2,05+0,96*2,025+1*0,55+1,8*2,05*2+1,46*2,025+1,8*2,05*2+1,1*2,05*3-1*0,55+1,1*2,05+1,1*0,55+0,55*0,55) (1,8*2,25*10+1*0,55+1*2,25+1,1*0,55*2+1,1*2,25)	m2	83,13300	35,90	2 984,47	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
3	622412323RT1	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu (11,7+19,8)*2*8,5-3,45*8,2 -(1,1*2,05*6+1,8*2,05*4+1,4*2+1*0,55+0,9*1,5) -(1,8*2,25*10+1*0,55+1*2,25+1,1*0,55*2+1,1*2,25)	m2	427,23500	61,40	26 232,23	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
4	622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství oprava omítky do 10% : ((11,7+19,8)*2*8,5-3,45*8,2)/10 -(1,1*2,05*6+1,8*2,05*4+1,4*2+1*0,55+0,9*1,5)/10 -(1,8*2,25*10+1*0,55+1*2,25+1,1*0,55*2+1,1*2,25)/10	m2	42,72350	822,00	35 118,72	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 427,23500	m2	427,23500	20,00	8 544,70	801-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 64		Výplně otvorů	55 000,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební a udržovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	7622	Výměna - Vstupní dveře hliníkové, dvoukřídlové s pevným nadsvětlíkem, vel. otvoru 1460/2950 mm, elektromagnetický dveřní otvírač, barva dle výběru investora, trojsklo, členění a tvar dle stávající	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				525,50			
7	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 42,72350	m2	42,72350	12,30	525,50	801-3	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				970,01			
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,85298	340,00	970,01	801-4	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				8 916,22			
9	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu 1np : 1,3+1,8+8,8+2,7	m2	14,60000	58,80	858,48	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ I
10	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,60000*1,15	m2	16,79000	85,00	1 427,15	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ I
11	283762561a	Deska EPS 150S 1np : (1,3+1,8+8,8+2,7)*0,13*1,05	m3	1,99290	3 260,00	6 496,85		Vlastní	Indiv
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	68,58260	1,95	133,74	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 736		Podlahové vytápění				1 058,38			
13	713191313R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky perlitové lože pro tepelnou izolaci, tl. 20 mm, včetně dodávky materiálu 1np : 1,3+1,8+8,8+2,7	m2	14,60000	71,50	1 043,90	800-713	RTS 21/ II	RTS 21/ I
14	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	%	6,05900	2,39	14,48	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				103 870,57			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	1b	Způsobilé náklady 40% podílu - Stavební a udržovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž <i>včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.</i> <i>10*4+8,5*1,5</i>	m	52,75000	791,00	41 725,25	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					52,75000				
16	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž <i>včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací</i> <i>včetně háku, čela a spojky.</i> <i>11,7*2+19,8*2+2*2+0,75*2+3,1*2+4,85</i>	m	79,55000	544,00	43 275,20	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					79,55000				
17	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	6,00000	1 050,00	6 300,00	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ I
18	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° <i>11,7*2+19,8*2+2*2+0,75*2+3,1*2+4,85</i>	m	79,55000	94,60	7 525,43	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					79,55000				
19	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm <i>10*4+8,5*2</i>	m	57,00000	73,50	4 189,50	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ I
					57,00000				
20	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	548,19930	1,56	855,19	800-764	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Celkem						267 359,58			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2a	Způsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				32 340,00			
1	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
2	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	5,00000	1 650,00	8 250,00	827-1	RTS 21/ II	RTS 21/ I
3	831350111RAB	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm nová kanalizace pod objektem : 9	m	9,00000	1 520,00	13 680,00	AP-HSV	RTS 21/ II	Součtová
4	831350113RAB	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm nová kanalizace pod objektem : 3	m	3,00000	1 820,00	5 460,00	AP-HSV	RTS 21/ II	Součtová
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				61 791,12			
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	258,00	2 064,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	264,00	2 112,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	547,00	10 940,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
8	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000	480,00	3 840,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
9	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vč. materiálu	kus	6,00000	480,00	2 880,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 8+8+20	m	36,00000	82,00	2 952,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
						36,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2a	Způsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	721001	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace a vody	soub	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
12	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	288,27200	85,00	24 503,12	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722	Vnitřní vodovod	83 874,31							
13	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	18,00000	454,00	8 172,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

14	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	18,00000	554,00	9 972,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

15	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	20,00000	654,00	13 080,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

16	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	18,00000	141,00	2 538,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

17	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	18,00000	147,00	2 646,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	------------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

18	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	20,00000	151,00	3 020,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2a	Způsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	308,00	7 392,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.									
20	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	56,00000	82,00	4 592,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	56,00000	65,00	3 640,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.									
22	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	339,08600	85,00	28 822,31	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
vodorovně do 50 m									
Díl: 725		Zařizovací předměty			226 750,94				
23	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00000	380,00	1 900,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
24	725111611R00	Nádrže splachovací splachovač automatický	soubor	4,00000	8 000,00	32 000,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
25	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	4 125,00	4 125,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
26	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	4,00000	1 500,00	6 000,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
27	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	4,00000	2 200,00	8 800,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
28	725122111R00	Pisoár diturvitový, bílý, přívod vnější, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	6 266,00	6 266,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
29	725121631R00	Splachovač pisoárů automatický s montážní krabicí, bateriový, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 641,00	3 641,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
30	725139102R00	Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
31	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	380,00	2 660,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
32	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	3,00000	1 055,00	3 165,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
33	725017123R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	1 146,00	2 292,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
34	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	1 250,00	7 500,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.									
35	725017129R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	6,00000	999,00	5 994,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
36	725017331R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	1,00000	932,00	932,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
37	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2a	Způsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
39	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	4 257,00	4 257,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
40	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
41	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	24,00000	225,00	5 400,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
42	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 125,00	3 375,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
43	725823514RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání pouze pro studenou vodu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 185,00	3 555,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
44	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 064,00	1 064,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 21/ I
výlevka : 1				1,00000					
45	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	8,00000	280,00	2 240,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
46	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	7,00000	280,00	1 960,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
47	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	280,00	280,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
48	725860211RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodá...	kus	7,00000	277,00	1 939,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
49	725860222RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství , včetně dodávky...	kus	1,00000	708,00	708,00	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II
50	725001	Montáž bojleru, napojení na elektro, ventily, napojení na trubky vody a kanalizace, vč. dodávky souvisejících armatur (přípojovací sada)	soub	1,00000	8 541,00	8 541,00		Vlastní	Indiv
51	725003	Dělicí stěna mezi pisoáry - sanitární lamino tl. 18mm, kotvení do stěny, alt. nerezové nožičky	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
52	72501413a	Klozet závěsný pro děti + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00000	9 757,00	29 271,00		Vlastní	Indiv
53	72511161a	Splachovač k výlevce, vysokopoložená nádržka	soubor	1,00000	922,00	922,00		Vlastní	Indiv
54	72553432a	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, max. objem 125 l, příkon 2,2 kW, IP 44, včetně dodávky materiálu, ventilů, armatur a zpětných ventilů	soubor	1,00000	9 537,00	9 537,00		Vlastní	RTS 20/ II

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2a	Způsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	73811932a	Dodávka a zapojení - ventil termostat. směšovací DN 20 vč. ventilu - KK, ZK	kus	1,00000	2 710,00	2 710,00		Vlastní	Indiv
56	55144101R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 137 až 163 mm; povrch chrom; termostatická	kus	1,00000	2 347,00	2 347,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ I
57	55423007.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 80 mm; objem 34 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	4 744,00	4 744,00	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ I
58	725002	Sprchový kout - kabinka	kus	1,00000	7 545,00	7 545,00		Vlastní	Indiv
59	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	1 860,99690	21,00	39 080,94	800-721	RTS 21/ II	RTS 20/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 799	Ostatní					27 220,00			
60	799001	Bourací práce - drážky, průrazy	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
61	799002	Utěsnění otvoru po realizaci kanalizace ve stěně, PUR pěna či trvale pružný tmel	soub	2,00000	1 110,00	2 220,00		Vlastní	Indiv
62	799003	Doprava materiálu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	431 976,37
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2b	Způsobilé náklady 40% podílu - Kanalizace, voda a vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí	287 393,01						
1	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
2	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	6,00000	462,00	2 772,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 20/ II
3	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00000	598,00	5 980,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
4	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000	655,00	7 860,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
5	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	24,00000	865,00	20 760,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
6	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 6+10+12+24	m	52,00000	52,00	2 704,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 20/ II
				52,00000					
7	731002	Dodávka a montáž ventilů u kotle - UK a VK DN 25 (2ks), filtr zavít. DN 25 (1ks), klapka zpětná D25 (1ks)	soub	1,00000	8 965,00	8 965,00		Vlastní	Indiv
8	731112010	Montáž kotle, závěsný do 50 kW, bez TUV, výměna stávajících připojovacích ventilů	soub	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní	Indiv
9	731112015RT	Dodávka a montáž vyvložkování komínu - koaxiální odkouření kotle plast/plast - potrubí, koaxial 80/125 - 14 m, pateční koleno, koleno a revizní koleno, VERTILAL hlavice 80/125	soub	1,00000	39 500,00	39 500,00		Vlastní	Indiv
10	731119427	MAR/REGULACE.OVLADANI KOTLE-2*OKRUH TELES-SMESOVANY OKRUH+1*TUV OHŘEV+VODICE+CIDLA VENKOVNÍ+VNITŘNÍ, OHRUHŮ-2KS,ČIDLO TEPLoty VODY,VODIČE DÉLKY celkem 50m,včetně čidla úniku plynu se zvukovou signali	soub	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2b	Způsobilé náklady 40% podílu - Kanalizace, voda a vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	732245879	Rozdělovač a sběrač DN80/1.4m, Připoj DN 50, 3*okruh DN25, izolace tl.50mm, 2*teploměr, tlakoměr, VK 1/2", kotvení R+Z na konzoly do zdiva	soub	1,00000	8 222,00	8 222,00		Vlastní	Indiv
12	733001	Dodávka - KOTEL KONDENZACNI, PLYNOVY	soub	1,00000	74 565,00	74 565,00		Vlastní	Indiv

(spotřebič typu C)/5-35kW, Energetická třída A, Systém High Tech, Autodiagnostia, Třída NOx 5 Plynulá modulace výkonu až 1:9 Elektrické krytí IPX5D, Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností, řízení pomocí signálu 0–10V, kompaktní hydraulická jednotka Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu původního kotle, + připojovací ventily

13	T2M	Montáž a dodávka tlakové expanzní nádoby 80 litrů / 6 bar,, + připojovací armatura se zajištěním 1"	kus	1,00000	2 852,00	2 852,00		Vlastní	Indiv
14	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	1 767,75150	12,00	21 213,01	800-731	RTS 21/ II	RTS 20/ II

Díl: 734	Armatury	12 374,75
-----------------	-----------------	------------------

15	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	280,00	2 800,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 20/ II
16	734001	Termostatická hlavice pro radiátor	kus	6,00000	390,00	2 340,00		Vlastní	Indiv
17	73422311a	termostatický, rohový DN 15, termostatické hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu,	kus	6,00000	334,00	2 004,00		Vlastní	RTS 21/ I
18	73426514a	Regulační šoubení, přímé DN 15, na zpátečce	kus	6,00000	213,00	1 278,00		Vlastní	RTS 21/ I
19	42256511RTT	Ventil pojistný DUCO 3/4" x 1" ,závitový	kpl	2,00000	322,00	644,00		Vlastní	Indiv
20	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	132,35000	25,00	3 308,75	800-731	RTS 21/ II	RTS 20/ II

Díl: 735	Otopná tělesa	60 974,66
-----------------	----------------------	------------------

21	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	6,24000	1 500,00	9 360,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	------------	-----------

0,6*0,2*52

6,24000

22	735156721R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 400 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 246,00	8 492,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
23	735156765R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 541,00	13 082,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
24	735156767R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 267,00	7 267,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2b	Způsobilé náklady 40% podílu - Kanalizace, voda a vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	735156770R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 645,00	8 645,00	800-731	RTS 21/ II	RTS 21/ I
26	736001	Vypuštění vody z otopných těles	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
27	736002	Napuštění vody do otopných těles	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
28	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	469,14630	25,00	11 728,66	800-731	RTS 21/ II	RTS 20/ II

Celkem	360 742,42
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	2c	Nezpůsobilé náklady - Kanalizace, voda a vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí				269 980,00			
1	P11	Zaregulování otopného systému	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
2	ZO1T	Zapojení a oživení regulace servisním technikem kotle, včetně výchozí revize	hod	10,00000	16 500,00	165 000,00		Vlastní	Indiv
3	ZO2T	Tlaková a topná zkouška	hod	12,00000	5 040,00	60 480,00		Vlastní	Indiv
4	ZO3T	Revize spalinových cest, štítek	hod	4,00000	10 000,00	40 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						269 980,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	3	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: NN		Neuznatelné náklady				55 840,00			
1	P12	Protokol o zaregulování otopné soustavy	hod	8,00000	480,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
2	PR1	Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu	hod	8,00000	480,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
3	RT	Zaučení obsluhy, provozovatele	hod	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 21/ II	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

5	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv
---	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv
---	------------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------	-------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv
---	---------	-------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------	-------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, vč. části elektro a ZTI, její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9	8	seznámení uživatele s obsluhou	h	10,00000	480,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
---	---	--------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

Díl: UN		Uznatelné náklady				10 000,00			
----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

10	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem						65 840,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: Si 1		Elektroinstalace obecně				267 700,75			
1	1	plastová kabelová chránička KD 09063_BC	m	30,00000	116,23	3 486,90		Vlastní	Indiv
2	10	kabel CYKY 20x1,5	m	42,00000	35,18	1 477,56		Vlastní	Indiv
3	11	vodič CY 4 zeleno/žlutá	m	115,00000	36,91	4 244,65		Vlastní	Indiv
4	12	vodič CY 10 zeleno/žlutá	m	35,00000	57,44	2 010,40		Vlastní	Indiv
5	13	zapojení vývodu bojleru jen zapojení	ks	3,00000	375,00	1 125,00		Vlastní	Indiv
6	14	zapojení vývodu průtokového ohřivače jen zapojení	ks	2,00000	375,00	750,00		Vlastní	Indiv
7	15	zapojení termostatu jen zapojení	ks	1,00000	375,00	375,00		Vlastní	Indiv
8	16	ekvipotenciální svorkovnice EPS 3	ks	3,00000	625,03	1 875,09		Vlastní	Indiv
9	17	pohybové čidlo TG MD 360 DE	ks	2,00000	1 051,76	2 103,52		Vlastní	Indiv
10	18	spínač č.1 Legrand 7 521 01	ks	4,00000	256,11	1 024,44		Vlastní	Indiv
11	19	spínač č.1; IP44 Legrand 7 521 51	ks	2,00000	315,75	631,50		Vlastní	Indiv
12	2	plastová instalační vkladací lišta LHD 40x20	m	120,00000	106,31	12 757,20		Vlastní	Indiv
13	20	spínač č.2; 16A Legrand 7 521 02	ks	2,00000	400,06	800,12		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	21	spínač č.5 Legrand 7 521 05	ks	7,00000	311,01	2 177,07		Vlastní	Indiv
15	22	spínač č.5; IP44 Legrand 7 521 55	ks	1,00000	407,04	407,04		Vlastní	Indiv
16	23	spínač č.6 Legrand 7 521 06	ks	8,00000	274,65	2 197,20		Vlastní	Indiv
17	24	spínač č.6+6 Legrand 7 521 08	ks	8,00000	468,61	3 748,88		Vlastní	Indiv
18	25	spínač č.7 Legrand 7 521 07	ks	4,00000	340,90	1 363,60		Vlastní	Indiv
19	26	zásuvka 230V/16A Legrand 7 531 80	ks	90,00000	238,42	21 457,80		Vlastní	Indiv
20	27	zásuvka 230V/16A; IP44 Legrand 7 531 79	ks	5,00000	408,14	2 040,70		Vlastní	Indiv
21	28	zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou Legrand S 7 531 80	ks	12,00000	1 107,66	13 291,92		Vlastní	Indiv
22	29	kabelová vývodka se svorkovnicí 5x2,5 Legrand 7 531 33	ks	2,00000	449,81	899,62		Vlastní	Indiv
23	3	kabel CYKY 5Jx2,5	m	40,00000	66,36	2 654,40		Vlastní	Indiv
24	30	rámeček 1-násobný Legrand 7 540 01	ks	150,00000	24,91	3 736,50		Vlastní	Indiv
25	31	krabice přístrojová pod omítku KP 67/2 KA	ks	150,00000	45,06	6 759,00		Vlastní	Indiv
26	32	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí KO 68-1903_KA + S-66	ks	68,00000	188,93	12 847,24		Vlastní	Indiv
27	33	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí	ks	36,00000	274,93	9 897,48		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KR 97/5_KA + SP-96							
28	34	lustra	ks	237,00000	27,39	6 491,43		Vlastní	Indiv
		WAGO 2273-202							
29	35	lustra	ks	111,00000	35,66	3 958,26		Vlastní	Indiv
		WAGO 2273-204							
30	36	relé	ks	2,00000	548,45	1 096,90		Vlastní	Indiv
		SMR-H							
31	37	ventilátor	ks	2,00000	1 189,37	2 378,74		Vlastní	Indiv
		Vents 100 LDL							
32	38	školní zvonek 230V IP44	ks	1,00000	1 954,90	1 954,90		Vlastní	Indiv
		DNS-212M							
33	39	beztlakový zásobníkový ohříváč 5 litrů	ks	2,00000	3 204,17	6 408,34		Vlastní	Indiv
		BTO5IN							
34	4	kabel	m	245,00000	49,53	12 134,85		Vlastní	Indiv
		CYKY 5Jx1,5							
35	40	pomocný montážní materiál	sd	1,00000	13 600,00	13 600,00		Vlastní	Indiv
36	5	kabel	m	10,00000	175,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
		CYKY 4Jx10							
37	6	kabel	m	48,00000	173,48	8 327,04		Vlastní	Indiv
		CYKY 40x1,5							
38	7	kabel	m	1 115,00000	49,42	55 103,30		Vlastní	Indiv
		CYKY 3Jx2,5							
39	8	kabel	m	690,00000	39,22	27 061,80		Vlastní	Indiv
		CYKY 3Jx1,5							
40	9	kabel	m	288,00000	39,22	11 295,36		Vlastní	Indiv
		CYKY 30x1,5							
Díl: Si_2		Rozvaděč RB				80 658,88			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	1	Zapuštěná rozvodnice 180 modulůRozměr: VxSxH - 920x766x110Krytí : IP30 /20 FW536FT (Hager) vč. příslušenství	ks	1,00000	12 945,08	12 945,08		Vlastní	Indiv
42	10	- stykač tarif 3P/16A cívka 230Vac	ks	1,00000	778,62	778,62		Vlastní	Indiv
43	11	- školní hodiny miniTony	ks	1,00000	14 592,35	14 592,35		Vlastní	Indiv
44	12	- svorka WDU 2,5 - Weidmuller	ks	50,00000	37,50	1 875,00		Vlastní	Indiv
45	13	- pomocný materiál vodiče, korytka, popisy atp.	sd	1,00000	2 350,00	2 350,00		Vlastní	Indiv
46	2	- vypínač 3P/63A	ks	1,00000	613,00	613,00		Vlastní	Indiv
47	3	- svodič přepětí I+II. stupeň FLP-B+C MAXI V/4	ks	1,00000	10 331,42	10 331,42		Vlastní	Indiv
48	4	- chránič 10kA 4P/25A/30mA	ks	1,00000	1 438,64	1 438,64		Vlastní	Indiv
49	5	- kombinovaný jistič s chráničem 10kA 2P/10A/B/30mA	ks	10,00000	1 033,16	10 331,60		Vlastní	Indiv
50	6	- kombinovaný jistič s chráničem 10kA 2P/16A/B/30mA	ks	24,00000	969,65	23 271,60		Vlastní	Indiv
51	7	- jistič 10kA 3P/16A/C	ks	1,00000	593,69	593,69		Vlastní	Indiv
52	8	- jistič 10kA 1P/6A/B	ks	4,00000	267,02	1 068,08		Vlastní	Indiv
53	9	- jistič 10kA 1P/16A/B	ks	2,00000	234,90	469,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: Si 3		Rozvaděč RE				9 850,68			
54	1	Elektroměrový rozvaděč, dvousazbový, 3f, 40ARozměr: VxŠxH - 510x540x250 mm Krytí : IP44/IP20C/IP00 ER212/KVP7P	ks	1,00000	8 907,11	8 907,11		Vlastní	Indiv
55	2	- jistič 10kA 1P/2A/B	ks	1,00000	310,46	310,46		Vlastní	Indiv
56	3	- jistič 10kA 3P/25A/B	ks	1,00000	633,11	633,11		Vlastní	Indiv
Díl: Si 4		Svítlidla				174 534,21			
57	43	svítidlo označené A1 x LED, 51W, 7300lm, Ra80, 4000K MODUS KSL6000L_KS	ks	35,00000	2 416,40	84 574,00		Vlastní	Indiv
58	44	svítidlo označené B1 x LED, 54W, 6500lm, Ra80, 4000K MODUS PKK6000RM2KO	ks	6,00000	4 303,08	25 818,48		Vlastní	Indiv
59	46	svítidlo označené D1 x LED, 70W, 8500lm, Ra80, 3800K MODUS Q_D_1400	ks	3,00000	6 716,39	20 149,17		Vlastní	Indiv
60	47	svítidlo označené E1 x LED, 41W, 5000lm, Ra80, 4000K MODUS KSL4000M_KS	ks	7,00000	1 486,40	10 404,80		Vlastní	Indiv
61	48	svítidlo označené F2 x L 58 W/840 G13, 58W, 5200lm, Ra80, 4300K MODUS V3258	ks	2,00000	2 323,08	4 646,16		Vlastní	Indiv
62	49	svítidlo označené G1 x LED 3000K / CRI >= 80, 18W, 1530lm, Ra80, 3000K Solight WD111	ks	8,00000	750,40	6 003,20		Vlastní	Indiv
63	50	svítidlo označené H6x12 LED 830 3000K / CRI >= 80, 27W, 2900lm, Ra80, 3000K MODUS BRS3KO375V2/ND	ks	7,00000	1 651,40	11 559,80		Vlastní	Indiv
64	51	svítidlo označené I1 x LED 4000K / CRI >= 80, 12W, 1080lm, Ra80, 4000K GIRONA	ks	2,00000	1 379,40	2 758,80		Vlastní	Indiv
65	52	svítidlo označené N1 x ETE/1W , 1W, 50lm, Ra80, 4000K ET_/1W - exit	ks	7,00000	1 231,40	8 619,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: SI 3		Počítačová síť - SKS				107 020,16			
66	3	kabel UTP 4x2x0,56 LSOH Cat6. - lanko (licna)	m	438,00000	36,98	16 197,24		Vlastní	Indiv
67	1	plastová instalační trubka ohebná 1220 L50 SUPER MONOFLEX	m	372,00000	38,83	14 444,76		Vlastní	Indiv
68	10	rozvodný panel 19" přepěťová ochrana 5x230V zásuvek, 1,5U	ks	1,00000	885,26	885,26		Vlastní	Indiv
69	11	patch panel 19" 24x RJ45, přímý, CAT6, UTP, 1U	ks	1,00000	3 615,78	3 615,78		Vlastní	Indiv
70	12	ventilační jednotka 220V/30W, termostat RAC-CH-X25-X1, 1U	ks	1,00000	3 213,61	3 213,61		Vlastní	Indiv
71	13	switch 24 portový, 1 Gbit, PoE, rack Ubiquiti USW-24-POE Gen2 Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP port, PoE+, 802.3af/at, dotykový displej, PoE budget 95W, fanless	ks	1,00000	14 299,00	14 299,00		Vlastní	Indiv
72	14	síťový kabel propojovací, 0,5 m 2xRJ45 CAT6	ks	24,00000	46,92	1 126,08		Vlastní	Indiv
73	15	pomocný montážní materiál a přidružený výkon xx	sd	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
74	2	parapetní kanál dutý vč příslušenství PK 140x70 D_HD	m	16,00000	725,94	11 615,04		Vlastní	Indiv
75	4	zásuvka RJ 45 - UTP 1.výstup, kategorie 5e s krytem Legrand 75 C5U E1	ks	19,00000	441,57	8 389,83		Vlastní	Indiv
76	5	rámeček 1-násobný Legrand 7 540 01	ks	19,00000	24,91	473,29		Vlastní	Indiv
77	6	krabice přístrojová pod omítku KPR 68/D KA hluboká	ks	7,00000	60,26	421,82		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	7	konektor RJ-45 kategorie 5e včetně ochranné návlečky RJ-45	ks	35,00000	104,05	3 641,75		Vlastní	Indiv
79	8	Wi-Fi AP 2,4 GHz až 300 Mbps UBNT UniFi AC Long Range Access point, Hotspot, vnitřní, 1317Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, 1x Gbit RJ-45, PoE 24V, 802.3af AltA	ks	3,00000	6 049,00	18 147,00		Vlastní	Indiv
80	9	rozvaděč 19" RACK jednodílný 12U RACK jednodílný 12U	ks	1,00000	5 549,70	5 549,70		Vlastní	Indiv
Díl: SI 4		Instalace interaktivních tabulí				17 066,34			
81	1	plastový elektroinstalační kanál EDK 100x40_HD	m	10,00000	291,63	2 916,30		Vlastní	Indiv
82	10	rámeček 1-násobný Legrand 7 540 01	ks	12,00000	24,91	298,92		Vlastní	Indiv
83	11	pomocný montážní materiál a přidružený výkon xx	sd	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
84	2	kabel VGA - 5m xx	ks	2,00000	349,00	698,00		Vlastní	Indiv
85	3	kabel audio - 5m xx	ks	2,00000	219,00	438,00		Vlastní	Indiv
86	4	kabel HDMI - 5m xx	ks	2,00000	479,00	958,00		Vlastní	Indiv
87	5	kabel USB vč. repeteru -5m xx	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní	Indiv
88	6	krabice přístrojová pod omítku KPR 68/D KA hluboká	ks	12,00000	60,26	723,12		Vlastní	Indiv
89	7	zásuvka VGA+audio Legrand 5 533 71	ks	2,00000	1 161,00	2 322,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	8	zásuvka HDMI 1.4 Legrand 7 531 75	ks	2,00000	1 606,00	3 212,00		Vlastní	Indiv
91	9	zásuvka USB Legrand 7 530 82	ks	2,00000	1 560,00	3 120,00		Vlastní	Indiv
Díl: SI 5		Elektronické zabezpečovací zařízení - EZS				75 282,30			
92	1	plastová instalační trubka ohebná 1220 L50 SUPER MONOFLEX	m	120,00000	38,83	4 659,60		Vlastní	Indiv
93	10	zápustný box pro TM70 xx	ks	1,00000	662,00	662,00		Vlastní	Indiv
94	11	pohybové čidlo nástěnné vč. držáku PARADOX DG55	ks	1,00000	1 013,00	1 013,00		Vlastní	Indiv
95	12	pohybové čidlo stropní PARADOX DG467	ks	9,00000	1 445,00	13 005,00		Vlastní	Indiv
96	13	optickokouřové čidlo JOB-DETEC CT 3001O-EZS	ks	2,00000	2 440,00	4 880,00		Vlastní	Indiv
97	14	magnetický kontakt MAS 303	ks	3,00000	743,00	2 229,00		Vlastní	Indiv
98	15	venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací. BELL-TEC MINI	ks	1,00000	2 128,90	2 128,90		Vlastní	Indiv
99	16	pomocný montážní materiál xx	sd	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
100	2	stíněný kabel typu „lanko“, 2 žíly průřez lanka 0,5mm ² +6 žil 0,22mm ² VAR-TEC Kabel VL 26	m	10,00000	40,20	402,00		Vlastní	Indiv
101	3	stíněný kabel typu „lanko“, 6 žil, průřez lanka 0,22 mm ² VAR-TEC Kabel VL 06	m	130,00000	34,56	4 492,80		Vlastní	Indiv
102	4	ústředna PARADOX EVO192	ks	1,00000	19 587,00	19 587,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	5	GSM/GPRS modul PARADOX PCS250-SWAN	ks	1,00000	7 054,00	7 054,00		Vlastní	Indiv
104	6	hlasový komunikátor a modul dálkové správy PARADOX VDMP3 CZ	ks	1,00000	1 840,00	1 840,00		Vlastní	Indiv
105	7	instalační box včetně trafo 40VA BOX VT-40	ks	1,00000	1 237,00	1 237,00		Vlastní	Indiv
106	8	akumulátor bezúdržbový 12V/18,0Ah VAR-TEC SMART SM18,0	ks	1,00000	1 525,00	1 525,00		Vlastní	Indiv
107	9	ovládací panel u vchodových dveří PARADOX TM70 - touch - bílá	ks	1,00000	7 367,00	7 367,00		Vlastní	Indiv
Díl: SI 6		Domácí video telefon - DT				102 293,22			
108	3	kabel UTP 4x2x0,56 LSOH Cat6. - lanko (licna)	m	111,00000	36,98	4 104,78		Vlastní	Indiv
109	14	USB Konfigurator iDum ver. 2 - pro systém MELODY	ks	1,00000	1 211,00	1 211,00		Vlastní	Indiv
110	15	identifikační čip RFID EM4102 černý IKL05-300K	ks	10,00000	57,00	570,00		Vlastní	Indiv
111	1	plastová instalační trubka ohebná 1220 L50 SUPER MONOFLEX	m	99,00000	38,83	3 844,17		Vlastní	Indiv
112	10	záložní zdroj + akumulátor ZZ 2010 + AKKU SMART 12V/7Ah	ks	1,00000	4 892,50	4 892,50		Vlastní	Indiv
113	11	spínaný síťový zdroj NM HDR 60-15, 15V/4A, DC	ks	1,00000	1 632,88	1 632,88		Vlastní	Indiv
114	12	GSM modul GSM modul 2.0 Czechphone	ks	1,00000	6 766,84	6 766,84		Vlastní	Indiv
115	13	elektrický zámek - nastavitelná západka EFP 511, 8-12V AC/DC	ks	2,00000	3 194,00	6 388,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4a	Způsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
116	16	pomocný montážní materiál xx	sd	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
117	2	kabel CYSY 2x1	m	8,00000	34,72	277,76		Vlastní	Indiv
118	4	krabice s víčkem pod omítku KU 68-1902 KA	ks	4,00000	78,64	314,56		Vlastní	Indiv
119	5	domovní videotelefon Verona VIDEO - systém MELODY	ks	4,00000	6 394,00	25 576,00		Vlastní	Indiv
120	6	zvonkové tablo MELODY: 4 tlačítka + BOD + KAMERA	ks	2,00000	18 542,00	37 084,00		Vlastní	Indiv
121	7	zápustná montážní krabice GENOVA: MK 2M zápustná	ks	2,00000	883,00	1 766,00		Vlastní	Indiv
122	8	aktivní rozbočovač audio/video signálu ARK / RJ45	ks	1,00000	2 876,91	2 876,91		Vlastní	Indiv
123	9	spínač kamery MELODY	ks	2,00000	893,91	1 787,82		Vlastní	Indiv
Díl: 10		VRN - slaboproud - UN	9 100,00						
124	2	odvoz a likvidace odpadu	sd	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
125	4	nastavení a zkouška domácího telefonu	h	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
126	5	nastavení a zkouška zabezpečovacího zařízení	h	6,00000	800,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 8		VRN - silnoproud - UN	26 000,00						
127	2	demontáže	h	60,00000	350,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
128	3	odvoz a likvidace odpadu	sd	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						869 506,54			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4b	Způsobilé náklady 40% podílu - Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 7		Bleskosvod				50 114,60			
1	1	drát AlMgSi 8mm T/2 polotvrdý (0,135kg/m)	kg	14,00000	1 530,31	21 424,34		Vlastní	Indiv
		AlMgSi 8mm (0,135kg/m)							
2	10	držák pro jímací tyč	ks	5,00000	231,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
3	11	podpěra vedení na plechové stěchy	ks	50,00000	17,60	880,00		Vlastní	Indiv
		PV 23							
4	12	podpěra vedení fasáda	ks	32,00000	35,88	1 148,16		Vlastní	Indiv
		PV 06							
5	13	držák ochranného úhelníku	ks	8,00000	38,71	309,68		Vlastní	Indiv
		DuD							
6	14	ochranný úhelník	ks	4,00000	626,83	2 507,32		Vlastní	Indiv
		OU 1,7							
7	15	štítek označení 1-4	ks	4,00000	69,44	277,76		Vlastní	Indiv
8	16	štítek označení - uzemnění	ks	4,00000	69,44	277,76		Vlastní	Indiv
9	17	protikorozi páska, B 100mm L 10m	ks	1,00000	732,43	732,43		Vlastní	Indiv
10	18	pomocný montážní materiál a přidružený výkon	sd	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní	Indiv
11	2	ekvipotenciální svorkovnice	ks	3,00000	625,03	1 875,09		Vlastní	Indiv
		EPS 4 A s krytem							
12	3	svorka zkušební	ks	4,00000	172,70	690,80		Vlastní	Indiv
		SZb							
13	4	svorka spojovací	ks	12,00000	102,68	1 232,16		Vlastní	Indiv
		SS							
14	5	svorka křížová	ks	8,00000	153,82	1 230,56		Vlastní	Indiv
		SK							
15	6	svorka okapová	ks	6,00000	143,19	859,14		Vlastní	Indiv
		SO							
16	7	svorka připojovací	ks	20,00000	107,06	2 141,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4b	Způsobilé náklady 40% podílu - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SP									
17	8	svorka univerzální	ks	16,00000	113,60	1 817,60		Vlastní	Indiv
SU									
18	9	tyč jímací s rovným koncem - kompletní sestava	ks	5,00000	1 291,12	6 455,60		Vlastní	Indiv
JR 2 AlMgSi									
Díl: 12	VRN - bleskosvod - UN					19 400,00			
19	2	demontáže	h	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
20	3	vysokozdvíhací technika	h	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
21	4	odvoz a likvidace odpadu	sd	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						69 514,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Rekonstrukce - modernizace
O:	4	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
R:	4c	Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 10		VRN - slaboproud - UN				6 020,00			
1	3	revize elektro - slaboproud	sd	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
2	6	měření linek počítačové sítě metalické	ks	21,00000	120,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
Díl: 12		VRN - bleskosvod - UN				3 000,00			
3	5	revize elektro - bleskosvod	sd	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 8		VRN - silnoproud - UN				25 000,00			
4	4	revize elektro - silnoproud	sd	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						34 020,00			

Časový a finanční harmonogram stavby: Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves

[illegible]

9 400

ing. Daniel
Rimel

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2022.07.21
18:52:05 +02'00'