

## Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - Kontejnerové stání, ul. U Stadionu  
M.Ú. Česká Třebová**

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.**  
**Podbranská 2194**  
**560 02 Česká Třebová**

IČO: **25918516**  
DIČ: **CZ25918516**

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV	19 096,23
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	20 596,23 CZK
Základní DPH	21 %	4 325,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,23 CZK

**Cena celkem: 24 921,00 CZK**



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

11.8.2022  
\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Celkem:				

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,50000	
2	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	
3	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	1,00000	
4	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	2,60000	
5	132 30-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,60000	
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,12000	
7	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,12000	
8	564 85-1111.RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	6,50000	
9	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	14,00000	
10	592-17335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	14,00000	
11	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,50000	
12	592-45020R	Dlažba zámková KLASIKO 20x10x6 cm přírodní	m2	6,50000	
13	596 29-1111.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,00000	
14	599 43-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	6,50000	
15	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	3,75000	
16	573 11-1115.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,, podklad asphalt. frézink	sou	1,00000	
17	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	sou	1,00000	
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					
18	005 12-1010.R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000	
19	004 11-1020.R	Vypracování cenové nabídky	Soubor	1,00000	